

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba bytového domu Cestice

**Objekt:** SO 05.2 - Odberné elek. zariadenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cestice

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. V. Dufala

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 10. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba bytového domu Cestice

**Objekt:** SO 05.2 - Odberné elek. zariadenie

Miesto:

Dátum:

10. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Cestice

Projektant:

Ing. V. Dufala

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
M21 - 155 Elektromontáže	0,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu Cestice

Objekt: SO 05.2 - Odberné elek. zariadenie

Miesto:

Dátum:

10. 9. 2017

Objednávateľ:

Obec Cestice

Projektant:

Ing. V. Dufala

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ** **0,000**

**D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ** **0,000**

1	M	341 410M430	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x70	m	150,000	0,000	0,000
2	M	920 AN57739	Elektroromerový rozvádzač podľa PD	kus	1,000	0,000	0,000

**D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV** **0,000**

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** **0,000**

3	K	99999-0006	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6	hod	48,000	0,000	0,000
---	---	------------	---------------------------------	-----	--------	-------	-------

**D3 - PRÁCE A DODÁVKY M** **0,000**

**M21 - 155 Elektromontáže** **0,000**

4	K	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	1,000	0,000	0,000
5	K	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	hod	8,000	0,000	0,000
6	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	16,000	0,000	0,000
7	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	0,000	0,000
8	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	70,000	0,000	0,000
9	M	354 9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	1,000	0,000	0,000
10	M	354 9040A41	Drobný pomocný materiál	kus	1,000	0,000	0,000
11	M	354 9040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xR8)	kus	16,000	0,000	0,000

**M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach** **0,000**

12	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	140,000	0,000	0,000
13	K	46027-0025	Murovanie piliera s konc dielom, pre elektromer skriňu	kus	1,000	0,000	0,000
14	K	46042-0302	Zriadenie kábl lôžka š.35cm, pl. doska š.250mm, rúra HDPE prof.160mm	m	140,000	0,000	0,000
15	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	140,000	0,000	0,000
16	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	140,000	0,000	0,000
17	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	110,000	0,000	0,000
18	K	46065-0014	Podkladová vrstva cesty, penetrovaný makadam, vrstva 20cm	m2	110,000	0,000	0,000
19	K	46065-0021	Vozovka z betónu, jedna vrstva 5cm	m2	110,000	0,000	0,000

**VP - Práce navyč** **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000