

ZADANIE

Stavba: ZATEPLENIE AB OcÚ KOŠKOVCE - zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Objekt: SO 01 STAVEBNÁ ČASŤ - Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: KOŠKOVCE

Spracoval:

Dátum: 22.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	6224625431	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová Basf Prince Color Muliputz 2 mm	m2	873,980		
2	011	6224630241	Príprava vonkajšieho podkladu, podkladný náter	m2	873,980		
3	011	6252541431	Kontaktný zatepľovací systém sokla ISOVER eps soklové dosky 100 mm	m2	24,120		
4	011	6252541432	Kontaktný zatepľovací systém sokla ISOVER TF PROFI 100 mm	m2	2,020		
5	011	6252541433	Kontaktný zatepľovací systém stropu ISOVER TF PROFI 100 mm	m2	14,350		
6	011	6252541491	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm ISOVER TF PROFI EPS	m2	668,100		
7	011	6252542031	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm ISOVER TF PROFI	m2	85,420		
8	011	6252542031	Kontaktný zatepľovací systém rímasy a atiky hr. 30 mm ISOVER eps soklové dosky	m2	120,460		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	765,920		
10	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	765,920		
11	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	121,980		
12	013	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	48,460		
13	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,000		
14	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,000		
15	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,000		
16	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,000		

99

Presun hmôt HSV

17	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	54,390		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

18	711	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	14,350		
19	283	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	16,500		
20	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,040		

712 Izolácie striech

21	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	14,350		
22	693	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	16,500		
23	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,010		

713 Izolácie tepelné

24	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	14,350		
25	283	28376534261	ISOVER EPS 150S penový polystyrén hrúbka 180 mm	m2	14,640		
26	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	14,350		
27	283	2837500150	Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	14,640		
28	713	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	35,120		
29	631	63144013601	Isover Multimax 030 kamenná vlna hrúbka 300 mm	m2	35,820		
30	713	7131911221	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm parozábrana	m2	14,350		
31	283	28322080271	Parozábrana ELESTODEK hr. 3,5 mm	m2	15,070		
32	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,520		

764 Konštrukcie klampiarske

33	764	7643118221	Demontáž oplechovania vstupu	m2	13,520		
34	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	80,840		
35	764	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	82,840		
36	764	764430500	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	4,800		
37	764	764430520	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	23,200		
38	764	764430540	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	6,800		
39	764	764430550	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	102,840		
40	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš 600 mm, -0,00337t	m	20,570		
41	764	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	40,680		
42	764	764751101	Žľaby z PVC-HI PLASTIKA s hákmi, čelami,rohmi a hrdlami priemer 110 mm	m	5,650		
43	764	764751601	Žľaby z PVC-HI PLASTIKA s hákmi, čelami,rohmi a hrdlami priemer 160 mm	m	90,000		

44	764	764951001	Odpadové rúry z PVC-HI PLASTIKA rovné priemer 100 mm	m	51,000		
45	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,400		

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

46	765	7653811101	Krytina Lindab FOP	m2	14,350		
47	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,190		

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

48	782	7821111201	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami - bridlica	m2	26,140		
49	583	58384010701	Obklad pravidelného tvaru - bridlica	m2	26,660		
50	782	998782102	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,880		

Celkom