

ZADANIE

Stavba: ZATEPLENIE AB OcÚ KOŠKOVCE - zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Objekt: SO 01 STAVEBNÁ ČASŤ - Bezbariérový prístup

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: KOŠKOVCE

Spracoval:

Dátum: 22.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	014	310218812	Zamurovanie otvoru plochy nad 0,25 m2 do 1 m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladovom kameňom	m3	1,090		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

5 Komunikácie

2	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	8,550		
3	592	5921951080	Dlažba High value Premac KLASIKO 30x30x6 cm, aquafair sivá	m2	8,640		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4	011	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,840		
5	011	631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,780		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	221	917831511	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	4,140		
7	592	5922901840	Premac betónová palisáda mini 11,5/11,5/40 cm, červená	ks	36,360		
8	221	917831514	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu	m	3,140		
9	592	59229018401	City betónová palisáda 12,0/16,5/100 cm, červená	ks	19,190		
10	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,250		
11	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,250		
12	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,250		
13	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,250		

99 Presun hmôt HSV

14	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	26,420		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

15	762	7623321201	Montáž prekrytia rampy a vstupov z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	112,400		
16	605	6051590200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=400-650cm 100x120,140mm	m3	2,890		
17	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m3	2,620		
18	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,680		

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

19	765	7653554111	Zastrešenie LEXAN	m2	67,880		
20	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,230		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

21	767	7673118101	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -prekrytie rampy	m2	48,810		
----	-----	------------	--	----	--------	--	--

Celkom