


REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU - 3984-WYP									
Príloha č. 3 ZoD		Uchádzac:		Industry Technology, s.r.o.		29/06/2017			
Dátum :		Merná jednotka		Typ		Jednotková cena		Celková cena	
Poradie	Kód	Názov	Množstvo						
1.		Celkové hodnotenie	1			99.19955278		99.19955278	
1.1.		Celková cena s DPH	1.2			264313.7		317176.44	
1.1.1.		Celková cena bez DPH	1			264313.7		264313.7	
1.1.1.1.	1	Zateplenie obvodového plášťa	1			30673.111		30673.111	
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			30673.111		30673.111	
1.1.1.1.1.1.	2	Zakladanie	1			1126.15		1126.15	
1.1.1.1.1.1.1.		Očistenie plôch tlakovou vodou	450.46	m2		2.5		1126.15	
1.1.1.1.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			24537.083		24537.083	
1.1.1.1.1.2.1.	610991111q	Zakryvanie výplní okenných otvorov	1	sub		190		190	
1.1.1.1.1.2.2.	621466142	Vonkajšia omietka podhlavov tenkovrstvová, roztieraná jemnozrnná	40.18	m2		14		562.52	
1.1.1.1.1.2.3.	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná jemnozrnná	359.33	m2		11.5		4132.295	
1.1.1.1.1.2.4.	622465112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrnná - sokel	91.13	m2		17		1549.21	
1.1.1.1.1.2.5.	625250155R	Doteplenie konštrukcie hr. 70 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením - sokel	91.13	m2		30		2733.9	
1.1.1.1.1.2.6.	625251050	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém hr. 50 mm bez omietky	80.2	m2		36		2887.2	
1.1.1.1.1.2.7.	625251337	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém hr. 120 mm bez omietky	121.21	m2		34		4121.14	
1.1.1.1.1.2.8.	625251150	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém hr. 150 mm bez omietky	157.92	m2		35		5527.2	
1.1.1.1.1.2.9.	625251471	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhlavov hr. 40 mm (EPS-F)	40.18	m2		22.9		920.122	
1.1.1.1.1.2.10.	6259999-01	Priprátať za celoplošné lepenie izolantu	490.64	m2		3.9		1913.496	
1.1.1.1.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			4685.815		4685.815	
1.1.1.1.1.3.1.	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	450.46	m2		1.65		743.259	
1.1.1.1.1.3.2.	941941191	Priprátať za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	900.92	m2		1.1		991.012	
1.1.1.1.1.3.3.	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	450.46	m2		1.2		540.552	
1.1.1.1.1.3.4.	952901111q	Výčistenie okolo budov, po zrealizovaní zateplenie	190.228	m2		2.5		475.57	
1.1.1.1.1.3.5.	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	231.4	m		3.9		902.46	
1.1.1.1.1.3.6.	953945108	Soklový profil SL 12 (hliníkový)	83.97	m		5		419.85	
1.1.1.1.1.3.7.	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	31.85	m		2.99		95.231	
1.1.1.1.1.3.8.	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	100.67	m		4.3		432.881	
1.1.1.1.1.3.9.	968069959	Demontáž Informačných, pamätných, reklamných a iných tabúl, držiakov vlajok, poštových schránok, svetiel, poplašných zariadení a pod.	1	SUB		20		20	
1.1.1.1.1.3.10.	968069959-1	Montáž Informačných, pamätných, reklamných a iných tabúl, držiakov vlajok, poštových schránok, svetiel, poplašných zariadení a pod.	1	SUB		65		65	
1.1.1.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1			324.063		324.063	



**Industry Technology, s.r.o.**  
 Dnešova 35  
 040 23 Košice  
 090/46722845  
*Handwritten signature*