



Industry Technology, s.r.o.
 Dónošova 35
 040 23 Košice
 060 467 228 85

1.1.1.4.2.3.1.3.	Spoma oceľová 30bm	5	ks		33.2	166
1.1.1.4.2.3.1.4.	Objímka 250, kovová s gumou	10	ks		8.1	81
1.1.1.4.2.3.1.5.	Objímka 315, kovová s gumou	30	ks		11	330
1.1.1.4.2.3.1.6.	Závesná tyč M8 - 2000mm, vrátane matíc	30	ks		2.9	87
1.1.1.4.2.3.1.7.	PVC Lepiaca páska 50 mm - 33m	5	ks		3.2	16
1.1.1.4.2.3.1.8.	VITOMIN TAPE AI 50mm - 50m	5	ks		17.9	89.5
1.1.1.4.2.3.1.9.	kotviaci materiál	5	kg		12.1	60.5
1.1.1.4.2.3.1.10.	Potrubié EKOPLASTIK d=32mm	10	bm		9.9	99
1.1.1.4.2.3.1.11.	Silikonový tmel na tesnenie PP potrubia	5	ks		15.4	77
1.1.1.4.2.3.2.	Povrchová úprava pred náterom	1			42	42
1.1.1.4.2.3.2.1.	kartáčovanie a opožarovani	5	m2		0.9	4.5
1.1.1.4.2.3.2.2.	odmastenie	5	m2		7.5	37.5
1.1.1.4.2.3.3.	Základný náter	1			21.5	21.5
1.1.1.4.2.3.3.1.	1xS2000	5	m2		4.3	21.5
1.1.1.4.2.3.4.	Vrchný náter	1			22.5	22.5
1.1.1.4.2.3.4.1.	2xS2013	5	m2		4.5	22.5
1.1.1.4.2.3.5.	Náterové hmoty	1			9.5	9.5
1.1.1.4.2.3.5.1.	Farba S2000	1	kg		3.1	3.1
1.1.1.4.2.3.5.2.	Farba S2013/6200	1	kg		4.8	4.8
1.1.1.4.2.3.5.3.	Riedidlo S6001	1	kg		1.6	1.6
1.1.1.4.2.4.	Lešenie	1			184	184
1.1.1.4.2.4.1.	Ľahké pracovné lešenie, rúrkové	1			184	184
1.1.1.4.2.4.1.1.	do výšky 3m	100	m2		0.5	50
1.1.1.4.2.4.1.2.	Lešňová podlaha	50	m2		0.2	10
1.1.1.4.2.4.1.3.	Prenájom lešenia 1 mesiac	100	m2		0.25	25
1.1.1.4.2.4.1.4.	Prenájom lešňovej podlahy 1 mesiac	100	m2		0.29	29
1.1.1.4.2.4.1.5.	Demontáž podlahy	50	m2		0.9	45
1.1.1.4.2.4.1.6.	Demontáž lešenia	100	m2		0.25	25
1.1.1.4.2.5.	Komplexné skúšky	1			877.5	877.5
1.1.1.4.2.5.1.	Nastavenie, vyregulovanie a komplexné vyskúšanie zar.	80	hod		9.8	784
1.1.1.4.2.5.2.	Oboznámenie užívateľa s funkciou zariadenia	17	hod		5.5	93.5
1.1.1.4.2.6.	Ostatné	1			797.9	797.9
1.1.1.4.2.6.1.	Presun hmôt VZT	1	kpl		250	250
1.1.1.4.2.6.2.	Presun hmôt lešenie	1	kpl		50	50
1.1.1.4.2.6.3.	Prídružené výkony VZT	1	kpl		290	290
1.1.1.4.2.6.4.	Stavebná výpomoc VZT	1	kpl		199	199
1.1.1.4.2.6.5.	Nátery - pridruž. výk, presun, mimost. dopr.	1	kpl		8.9	8.9
1.1.1.4.3.	UK	1			24681.688	24681.688
1.1.1.4.3.1.	Práce a dodávky PSV	1			24681.688	24681.688
1.1.1.4.3.1.1.	Izolácie tepelné	1			279.556	279.556
1.1.1.4.3.1.1.1.	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	75	m		2.2	165