

Zoznam prác a dodávok elektrotechnických zariadení**CÚ**

Akcia:	Požiarna zbrojnica, Leopoldov	Z. č.:	1703 - 17502
	Gucmanova ulica, č.p.: 2645/3		
Projekt:	Elektroinštalácia	A. č.:	17502
Investor:	Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov	Zmluva:	
Spracovateľ:			

Základné náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Presun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Medzisúččet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátery

Zemné práce

PPV 0,00% z náterov a zemných prác

Medzisúččet 2

Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2

Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2

Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1

Základné náklady celkom**Vedľajšie náklady**

GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2

Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2

Vedľajšie náklady celkom

Kompletizačná činnosť

Náklady celkom

Základ a hodnota DPH 20%

Náklady celkom s DPH

Ročný nárast cien 0,00%

Ročný nárast cien 0,00%

Dátum:**Vypracoval:** Ing. L. Dubrovay**Kontroloval:**

Súčty odstavcov	Materiál	Montáž
Elektromontáže		

Zoznam výrobcov	Číslo (ID) výrobcu
ABB Jablonec/Nisou	1002
Kopos Kolín	1123
Kovoblesk Opava	1127
Montážní ceník M21	9998
Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry	7002
Tremis Lovosice	1244

Uvedené ceny sú v Euro a nezahŕňajú DPH, pokiaľ to nie je uvedené.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Elektromontáže								
B/ Svietidlo LED OPAL difúzer 34W 4200lm 4000K 80Ra, 1270 x 100 x 100 mm, A++,	ks	4,00						
1-CXKE-R-J 3x1.5 , pevne	m	95,00						
1-CXKE-R-O 3x1.5 , pevne	m	20,00						
Vypírač č.1 10A, IP44	ks	2,00						
Zásuvka 3+N+PE, 32A, IP44 Zásuvka	ks	5,00						
Zásuvka 1+N+PE 230V, 16A, IP44	ks	2,00						
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ nehorlavá	ks	4,00						
KRABICE ODBOČNÁ nehorlavá so svorkovnicou napovrch	ks	4,00						
1520HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá	m	30,00						
1225HFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	30,00						
PŘÍCHYTKY TRUBEK	ks	60,00						
<i>Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou,bez letování</i>								
3x1,5 až 4 mm ²	ks	6,00						
BLESKOZVOD								
<i>Hliníkové prevedenie</i>								
AlMgSi Drát 8 drát o 8mm pevne	m	60,00						
FeZn Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	30,00						
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	50,00						
<i>Podpera na rovné strechy</i>								
PODPERA VEDENIA NA ROVNÉ STRECHY PV21bet.+Nadstavec PV21bet. ZIN obj.č. f313112 + f313 114	ks	60,00						
Svorka								
SS	ks	20,00						
SO okapových žlabů - velká	ks	2,00						
SZ	ks	4,00						
SK křížová	ks	4,00						
SU Uni	ks	3,00						
SR02 drôt-pásik	ks	8,00						
<i>príchytka vedení na ocel. Konstrukce</i>								
PV	ks	10,00						

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
<i>Ochranný uholník</i>								
L 50x50x5 l=2m	ks	4,00						
Asfaltový náter protikorózný	kg	2,00						
Káblové štítky lepené	ks	10,00						
Káblové štítky nerez	ks	10,00						
Revízia	ks	1,00						
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkom								