

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie ČOV v obci Krahule - Etapa I.
Objekt: ZOBČ + PB, terénne úpravy
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Krahule

Zhotoviteľ: PREMONA, s.r.o.

Miesto: Krahule

Spracoval:

Dátum: 24.03.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

D1 Silnoprád - montáž

1	R	810041	kábel CYKY2x1.5mm2 - ul. pevne	m	12,000		
2	R	810045	kábel CYKY3x1.5mm2 - ul. pevne	m	110,000		
3	R	810046	kábel CYKY3x2.5mm2 - ul. pevne	m	160,000		
4	R	810056	kábel CYKY5x2.5mm2 - ul. pevne	m	6,000		
5	R	810053/P	kábel CYKY5x10mm2 - ul. pevne	m	4,000		
6	R	810057/P	kábel CYKY5x6mm2 - ul. pevne	m	20,000		
7	R	802412	šnúra CGSG3x2.5mm2 - ul. voľne	m	6,000		
8	R	810046/P1	vykurovací kábel Deviflex DTIE-10	m	20,000		
9	R	220002	FeZn fi 10mm-pre ochr. pospájanie	m	6,000		
10	R	220302-4	svorka nad 2 skrutky-SP1	ks	1,000		
11	R	220302-18	svorka nad 2 skrutky-SR03	ks	2,000		
12	R	201087/P8	"A1" - svietidlo žiarivkové PHILIPS TCW216 2xTL5-35W IP65	ks	4,000		
13	R	201016/P2	"B" - sviet. 1830202/2x11W DZ 11 IP20 tr. ochrany II	ks	1,000		
14	R	200107/P4	"F1" - svietidlo L 331 S/60W IP44	ks	2,000		
15	R	200107/P4	"F2" - svietidlo STEINEL 659714 - LED 14.8W IP44	ks	2,000		
16	R	200107	"N1" - svietidlo núdzové typ NOVALUX 8W.3h 3hod, IP65	ks	3,000		
17	R	110021	vypínač do mokra jednopólový	ks	1,000		
18	R	110024	striedavý prepínač do mokra	ks	4,000		
19	R	111031	zásuvka do mokra	ks	5,000		
20	R	111103	zásuvka CZ 1643 H S Z	ks	1,000		
21	R	111021	zásuvka na povrch	ks	1,000		
22	R	110511-4	vypínač S16 JP	ks	1,000		
23	R	010351	škatuľa 6455-11	ks	6,000		
24	R	220452	Cu 16mm2-pre ochr. pospoj. - ul. pevne	m	20,000		
25	R	220321	svorka Bernard	ks	20,000		
26	R	100101	ukončenie Cu a Al drôtov do 16mm2	ks	30,000		
27	R	220003	Cu do 50mm2 na povrch	m	60,000		
28	R	010102/P1	minikanál s oklapacým krytom typ WDK-MD 17	m	50,000		
29	R	020304-2	káblový kanál WDK 60170	m	30,000		
30	R	190001/P3	zapojenie ohrievača TUV	ks	1,000		
31	R	190001/P	montáž konvektora	ks	2,000		
32	R	190001	mont. rozv. do 20 kg	ks	1,000		
33	R	190002	mont. rozv. do 50 kg	ks	1,000		
34	R	190003	montáž rozvodnice do 100 kg	ks	1,000		
35	R	100259	ukončenie kábla do 5x10mm2	ks	4,000		
36	R	100251	ukončenie kábla do 4x10mm2	ks	20,000		
37	R	100204	ukončenie šnúry do 3x4mm2	ks	6,000		
38	R		PPV	%			

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie ČOV v obci Krahule - Etapa I.
 Objekt: ZOBČ + PB, terénne úpravy
 Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Krahule

Zhotoviteľ: PREMONA, s.r.o.

Miesto: Krahule

Spracoval:

Dátum: 24.03.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 Silnoprád - materiál

39	pc	kábel CYKY2x1.5mm2	m	13,000		
40	pc	kábel CYKY3x1.5mm2	m	116,000		
41	pc	kábel CYKY3x2.5mm2	m	168,000		
42	pc	kábel CYKY5x2.5mm2	m	6,000		
43	pc	kábel CYKY5x10mm2	m	4,000		
44	pc	kábel CYKY5x6mm2	m	21,000		
45	pc	šnúra CGSG3Cx2.5mm2	m	6,000		
46	pc	vykurovací kábel Deviflex DTle-10-10 - 100W	ks	1,000		
47	pc	FeZn fi 10mm	kg	5,000		
48	pc	svorka SP1	ks	1,000		
49	pc	svorka SR03	ks	2,000		
50	pc	"A1" - svietidlo žiarivkové PHILIPS TCW216HL 2xTL5-35W HFP IP65	ks	4,000		
51	pc	"B" - sviet. 1830202/2x11W DZ 11 IP20 tr. ochrany II	ks	1,000		
52	pc	"F" - svietidlo L 331 S/60W IP44	ks	2,000		
53	pc	"N1" - svietidlo núdzové typ NOVALUX 8W.3h 3hod, IP65	ks	3,000		
54	pc	vypínač na povrch IP44	ks	1,000		
55	pc	striedavý prepínač na povrch IP44	ks	4,000		
56	pc	zásuvka na povrch IP44	ks	5,000		
57	pc	zásuvka IZ 1653 H IP44	ks	1,000		
58	pc	zásuvka na povrch 5515-7640 48V 10A vzor K	ks	1,000		
59	pc	vypínač S16 JP IP54	ks	1,000		
60	pc	škatuľa 6455-11	ks	6,000		
61	pc	kábel NHXMH 6mm2	m	21,000		
62	pc	svorka Bernard	ks	20,000		
63	pc	NHXMH 25mm2	m	63,000		
64	pc	minikanál s oklapacým krytom typ WDK-MD 17	m	53,000		
65	pc	káblový kanál WDK 60170	m	32,000		
66	Pol	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,000		
67	R	PPV	%			

D3 Bleskozvod - montáž

68	R	220102	zvod. lano FeZn fi 70mm+podpery	m	30,000	
69	R	220021	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	65,000	
70	R	220022	FeZn fi 10mm-v zemi	m	3,000	
71	R	220302-5	svorka nad 2 skrutky-SO	ks	2,000	
72	R	220302-6	svorka nad 2 skrutky-SZ	ks	2,000	
73	R	220372	ochranný uholník	ks	2,000	
74	R	220302-18	svorka nad 2 skrutky-SR03	ks	2,000	
75	R	220401	smaltovaný štítok	ks	2,000	

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie ČOV v obci Krahule - Etapa I.

Objekt: ZOBČ + PB, terénne úpravy

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Krahule

Zhotoviteľ: PREMONA, s.r.o.

Miesto: Krahule

Spracoval:

Dátum: 24.03.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
76	R	220221	zberňa tyč JP15	ks	2,000		
77	R	220302-1	svorka nad 2 skrutky-SJ01	ks	2,000		
78	R	220301	svorka do 2 skrutiek-SS	ks	20,000		
79	R		PPV	%			

D4 Bleskozvod - materiál

80		pc	lano FeZn 50mm2	kg	21,000		
81		pc	FeZn 30x4mm	kg	65,000		
82		pc	FeZn fi 10mm	kg	2,000		
83		pc	svorka SO	ks	2,000		
84		pc	svorka SZ	ks	2,000		
85		pc	ochranný uholník OU	ks	2,000		
86		pc	svorka SR03	ks	2,000		
87		pc	smaltovaný štítok	ks	2,000		
88		pc	zberňa tyč JP15	ks	2,000		
89		pc	svorka nad 2 skrutky-SJ01	ks	2,000		
90		pc	svorka SS	ks	20,000		
91		pc	podpera PV02	ks	6,000		
92		pc	držák DÚz pre ochranný uholník do steny	ks	4,000		
93		pc	podpera PV25	ks	10,000		
94		pc	podpera PV22	ks	6,000		
95	Pol		PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,000		
96	R		PPV	%			

D5 Zemné práce - montáž

97	R	200153	výkop ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	4,000		
98	R	560153	zahrňovanie ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	4,000		
99	R		PPV	%			

D6 Zemné práce - dodávka

100	Pol		rozvodnica RM-ČOV	ks	1,000		
101	Pol		konvektor 500W IP24 s regulátorom	ks	1,000		
102	Pol		konvektor 1500W IP24 s regulátorom	ks	2,000		
103	Pol		zásuvková skriňa R-Z1	ks	1,000		
104	Pol		rozvodnica HUP	ks	1,000		
105	R		DOPRAVA	%			
106	R		PRESUN	%			

OST Ostatné

D7 Revízie

107	R	OST_00	Východzia revízia správa	hod	24,000		
108	R	OST_002	TI	hod	24,000		

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie ČOV v obci Krahule - Etapa I.
Objekt: ZOBČ + PB, terénne úpravy
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Krahule

Zhotoviteľ: PREMONA, s.r.o.

Miesto: Krahule

Spracoval:

Dátum: 24.03.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom