

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie ČOV v obci Krahule - Etapa I.

Objekt: Potrubné prepojenia

Objednávateľ: Obec Krahule

Zhotoviteľ: PREMONA, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Krahule

Dátum: 24.03.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	R	11310-6241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	m2	12,000		
2	R	11510-1200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	48,000		
3	R	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	2,000		
4	R	12000-1101	Príplatok za sťaženie vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	6,022		
5	R	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	60,220		
6	R	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	60,220		
7	R	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	112,510		
8	R	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	112,510		
9	R	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	60,220		
10	R	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	27,172		
11	R	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m	27,172		
12	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	27,172		
13	R	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	33,040		
14	R	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	18,150		

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

15	R	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	4,090		
----	---	------------	---	----	-------	--	--

5 - KOMUNIKÁCIE

16	583	583 311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	18,150		
17	R	58412-1111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 4 cm	m2	12,000		
18	R	59944-1111	Výplň škár medzi cestnými panelmi kamenivom ťaženým	m	20,000		

8 - RÚROVÉ VEDENIA

19	R	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	2,000		
20	R	87124-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	m	6,700		
21	R	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	34,150		

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie ČOV v obci Krahule - Etapa I.

Objekt: Potrubné prepojenia

Objednávateľ: Obec Krahule

Zhotoviteľ: PREMONA, s.r.o.

Miesto: Krahule

Spracoval:

Dátum: 24.03.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	R	87735-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	8,000		
23	R	87737-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	2,000		
24	R	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	34,150		
25	R	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	6,700		
26	R	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	2,000		
27	R	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	2,000		
28	286	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	7,465		
29	286	286 1D0207	Potrubie vodovodné HDPE - 90x8,2 - 2160090	m	6,801		
30	286	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	8,000		
31	286	286 508650	Presuvka kanalizačná PVC d 315x7,7 mm	kus	2,000		
32	552	552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	2,000		
33	592	592 240700*	Dno šachtové TBS 100/68 PREFA SUCANY	kus	1,000		
34	592	592 240700**	Dno šachtové TBS 100/93 PREFA SUCANY	kus	1,000		
35	592	592 241200*	Skrúž prechodová TBS 100/65-60 ALFA PREFA SUCANY	kus	2,000		
36	592	592 243920*	Prstenec vyrovnávací TBS 60-05 PREFA SUCANY	kus	1,000		
37	P.C	P.C . 013	Prepojenie existujúcej kanalizácie	kus	1,000		
38	P.C	P.C .96	AEROFLEX izolačný pás HR. 19 mm	m2	4,000		
39	P.C	P.C .961	AEROFEAL lepidlo	l	1,000		
40	P.C	P.C .962	AEROFFLEX páska dl.10,0m	ks	1,000		
41	P.C	P.C .HAWLE165	Špeciálna príruha HAWLE č.0400 DN 80 pre PE,PVC potr.	KS	2,000		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

42	R	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	45,857		
----	---	------------	--	---	--------	--	--

Celkom