

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie ČOV v obci Krahule - Etapa I.
Objekt: Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť elektro

Objednávateľ: Obec Krahule

Zhotoviteľ: PREMONA, s.r.o.

Miesto: Krahule

Spracoval:

Dátum: 24.03.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

D1 Silnoprúd - montáž

1	R	810062	kábel CYKY12x2.5mm ² - ul. pevne	m	33,000		
2	R	810062.2	kábel HO7RNFF 12G x 1.5mm ² - ul. pevne	m	51,000		
3	R	802419	šnúra H07RNFF 4G x 1.5mm ² - ul. voľne	m	50,000		
4	R	802208	kábel CMSM 3x1mm ² - ul. pevne	m	202,000		
5	R	802207	kábel CMSM 2x1mm ² - ul. pevne	m	50,000		
6	R	810045	kábel CYKY3x1.5mm ² - ul. pevne	m	24,000		
7	R	010102/P1	minikanál s oklapacým krytom typ WDK-MD 17	m	30,000		
8	R	020304-2	káblový kanál WDK 60170	m	16,000		
9	R	190001/P2	montáž a zapojenie čerpadla	ks	9,000		
10	R	190003	montáž rozvodnice do 100 kg	ks	1,000		
11	R	100262	ukončenie kábla do 12x4mm ²	ks	12,000		
12	R	100251	ukončenie kábla do 4x10mm ²	ks	16,000		
13	R	100204	ukončenie šnúry do 3x4mm ²	ks	4,000		
14	R		PPV	%			

D2 Silnoprúd - materiál

15		pc_1	kábel CYKY12x2.5mm ²	m	35,000		
16		pc	kábel CYKY3x1.5mm ²	m	25,000		
17		pc	minikanál s oklapacým krytom typ WDK-MD 17	m	32,000		
18		pc	káblový kanál WDK 60170	m	17,000		
19	Pol		PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,000		
20	R		PPV	%			

D3 MaR - montáž

21	R	410172	montáž stavoznaku	ks	10,000		
22	R	PC	naprogramovanie regulátora	hod	26,000		
23	R		PPV	%			

D5 Zemné práce - montáž

24	R	200153	výkop ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	12,000		
25	R	560153	zahrňovanie ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	12,000		
26	R	490012-1	krycia doska KPL 250/10 - červená	m	12,000		
27	R	420022	zriadenie káblového lôžka z preosiatej eminy do 10cm nad kábel	m	12,000		
28	R	520201	zaistenie vstupu vniknutiu vody	ks	12,000		
29	R	510011/P	prestup z rury FXKVR 100	m	24,000		
30	R	OR_01	ochranná rúra FXKVR 63	m	24,000		
31	R	490012-2	krycia doska KPL 250/10 - červená	m	12,000		
32	R		PPV	%			

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie ČOV v obci Krahule - Etapa I.
Objekt: Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť elektro

Objednávateľ: Obec Krahule

Zhotoviteľ: PREMONA, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Krahule

Dátum: 24.03.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

D6 Zemné práce - dodávka

33	Pol		rozvodnica R-DT	ks	1,000		
34	R		DOPRAVA	%			
35	R		PRESUN	%			

OST Ostatné

D7 Revízie

36	R	OST_00	Východzia revízna správa	hod	24,000		
37	R	OST_002	TI	hod	16,000		

Celkom