

Odberateľ: Obec Imeľ

Projektant: PROJEKTING ŠGT s.r.o., Komárno

Dodávateľ:

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

1 Zateplenie fasády a sokla

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	81,700	m2		
2	Otlčenie a oprava poškodených častí jestvujúcej fasády 20% (upresniť podľa skutočnosti)	105,500	m2		
3	Očistenie, penetrácia fasády	527,300	m2		
4	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 5 cm izolant	6,200	m		
5	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 13 cm izolant	111,900	m		
6	Dodávka a montáž profil dilatačný rohový, priamy - roh budovy	32,000	m		
7	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný	193,000	m		
8	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťou - boky ostenie okien a dverí	205,100	m		
9	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	112,000	m		
10	Zatepl. vonk. stien omietka škrabaná silikátová miner. vlna hr. 50 mm (podľa PD) - fasáda pri pož.	1,800	m2		
11	Zatepl. vonk. stien omietka škrabaná silikátová miner. vlna hr. 100 mm (podľa PD) - fasáda pri pož	0,600	m2		
12	Zatepl. vonk. stien omietka škrabaná silikátová miner. vlna hr. 130 mm (podľa PD) - fasáda pri pož	6,900	m2		
13	Zatepl. vonk. stien omietka škrabaná silikátová polystyrén EPS F sivý hr. 30 mm (podľa PD)- osten	33,900	m2		
14	Zatepl. vonk. stien omietka škrabaná silikátová polystyrén EPS F sivý hr. 50 mm (podľa PD)- strop	48,700	m2		
15	Zatepl. vonk. stien omietka škrabaná silikátová polystyrén EPS F sivý hr. 100 mm (podľa PD)- ríms	41,100	m2		
16	Zatepl. vonk. stien omietka škrabaná silikátová polystyrén EPS F sivý hr. 130 mm (podľa PD)- fasá	355,000	m2		
17	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 20-30 mm bez omietky, 2x sieťka podľa PD - sokel	2,700	m2		
18	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 100 mm bez omietky, 2x sieťka podľa PD - sokel	36,000	m2		
19	Zatmelenie škár tmelom - izolácia sokla - okapový chodník	114,200	m		
20	Začist'ovacia parapetná lišta k zateplovaníu stien	34,200	m		
21	Ukončujúci profil pri atike	67,600	m		
22	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 20 mm - pod parapety	6,900	m2		

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

23	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	317,000	m2		
24	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	634,000	m2		
25	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	317,000	m2		
26	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	17,700	m2		
27	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	317,000	m2		
28	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo sietí	317,000	m2		
29	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	70,000	m2		
30	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,264	t		
31	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	125,280	t		
32	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,264	t		
33	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	6,264	t		
34	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	6,264	t		
35	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,264	t		
36	Presun hmôt pre budovy z blokov výšky do 6 m	15,418	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

37	Klomp. PZ pl. farebný oplechovanie parapetov	34,200	m		
38	Klomp. demont. parapetov rš 330	34,200	m		
39	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,064	t		

764 - Konštrukcie klampiarske spolu :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

40 Demontáž a spätné osadenie požiarného rebríka, vrátane kotvenia 1,000 kus

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

41 Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek keramických mrazuvzdorných (alt, umelý kameň) 38,700 m2

42 Obklad keramický mrazuvzdorných (alt, umelý kameň) 41,000 m2

43 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 1,944 t

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :

783 - Nátery

44 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením 4,500 m2

45 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email 4,500 m2

46 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné 4,500 m2

783 - Nátery spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :