

Odberateľ: Obec Imeľ

Projektant: PROJEKTING ŠGT s.r.o., Komárno

Dodávateľ:

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

4 Okapový chodník, oprava podlahy vstupu

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 1 - ZEMNE PRÁCE

1	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	4,200	m3
2	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 (na spätný zásyp)	4,200	m3
3	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	4,200	m3
4	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,200	m3
5	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	4,200	m3

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

##### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

6	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	4,200	m3
7	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	4,200	m3
8	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	4,200	m3
9	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,150	t
10	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	8,360	m3
11	Dlažba z betónových dlaždíc do hr. 4 cm kladených do flexi lepidla (alt. mrazuvzdorná protišn	27,000	m2

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	82,400	m
13	Búr. podkl. betón - pôvodný okapový chodník, vstup	4,200	m3
14	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	4,200	m3
15	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,120	t
16	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	302,400	t
17	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,120	t
18	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	15,120	t
19	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	15,120	t
20	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	15,120	t
21	Presun hmôt pre budovy z blokov výšky do 6 m	32,403	t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

##### 71 - IZOLÁCIE

##### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

22	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	27,000	m2
23	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,009	t
24	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	27,000	m2
25	Pás ťažký asfaltový	32,400	m2
26	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,155	t

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

##### 713 - Izolácie tepelné

27	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	27,000	m2
28	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.100 mm	28,350	m2
29	Prekrytie izolácie tepelnej popovou fóliou	27,000	m2
30	Fólia popová	32,400	m2
31	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,269	t

713 - Izolácie tepelné spolu :

71 - IZOLÁCIE spolu :

##### 76 - KONŠTRUKCIE

##### 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

32	Dodávka a montáž čistiacej zóny pri vstupe (typ upresniť pri realizácii)	2,000	kus
----	--	-------	-----

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
---------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	--

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :