

EXISTUJÚCE SKLADBY STRECHY :

- (S1) – LEPENKOVÁ KRYTINA FOALBIT S+BITAGIT S +2xNa+PERBITAGIT+Np
– TEPELNÁ IZOLÁCIA POLSID hr.50mm
– LIATY PÓROBETÓN hr 50+50mm
– TRAPÉZOVÝ PLECH
- (S2) – LEPENKOVÁ KRYTINA FOALBIT S+BITAGIT S +2xNa+PERBITAGIT+Np
– TEPELNÁ IZOLÁCIA POLSID hr.50mm
– CEMENTOVÝ POTER hr 20mm
– ŽELEZOBET. STREŠNÉ DOSKY

POZNÁMKY:

- PRI VYPRACOVÁVANÍ TOHTO PROJEKTU SA VYCHÁDZALO Z Pôvodného PROJEKTU: SO 320–KOTOLŇA,SO320–STROJOVNÁ ČERPADIEL,SO 340–SOCIÁLNY PRÍSTAVOK ČERPACIA STANICA–VYKONÁVACÍ PROJEKT SPRACOVANÝ ORGANIZÁCIOU HUTNÝ PROJEKT KOŠICE Z ROKU 1974.
- PRED ZAČATÍM BÚRACÍCH PRÁČ JE NUTNÉ ODPOJIŤ VŠETKY ELEKTRICKÉ OKRUHY ODPOJIŤ A UZAVRIEŤ ROZVODY INŽINIERSKEHO VYBAVENIA REKONŠTRUOVANÝCH PRIESTOROV A TIEŽ UPCHAŤ KANALIZAČNÉ ROZVODY
- PRI BÚRACÍCH PRÁČACH DODRŽAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, NAJmä VYHLÁŠKU č.147/2013 A INTERNÉ VYHLÁŠKY MARTINSKEJ TEPLÁRENSKEJ.
- VYKONÁVATEĽ BÚRACÍCH PRÁČ JE POVINNÝ SPRACOVAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP BÚRACÍCH PRÁČ!
- PRED ZAČATÍM BÚRACÍCH PRÁČ SA MUSÍ VYMEDZIŤ OHROZENÝ PRIESTOR PODĽA TECHNOLOGIE USKUTOČŇOVANÝCH PRÁČ, PRIESTOR MUSÍ BYŤ ZAISTENÝ PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSôB.
- V TECHNOLOGICKOM POSTUPE MUSÍ BYŤ UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZAISTENIE VRÁTANE KONTROLY PRACOVÍSK Z HĽADISKA OCHRANY PRACOVNÍKOV A INÝCH OSôB.


LEGENDA:

- LEPENKOVÁ STREŠNÁ KRYTINA

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ:

- BP3 DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA
- BP4 ODSTRÁNENIE AKRYLONOVÝCH STREŠNÝCH SVETLÍKOV–6ks
- BP5 ODSTRÁNENIE KLAMPIARSKÝCH PRVKOV–ŽLABOV A ODPADOVÝCH RÚR
- BP6 ODSTRÁNENIE OCELOVÉHO REBRIKA

SCHÉMA:



±0,000 = 399,50 m.n.m

REVIZIA	POPIS REVIZIE	VYPRACOVAL	DÁTUM	OKRES	MARTIN
VYPRACOVAL	ING.MARENČÍK	PROJ. SO, PS	ING. KOŠTENSÁ	OBEC	MARTIN
PROJEKTANT	ING.MARENČÍK	TECH.KONTROLA	ING. KOŠTENSÁ	DÁTUM	01/2017
INVESTOR	MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s			STUPEŇ	DSP
STAVBA	EKOLOGIZÁCIA SPOLOČNOSTI MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. –ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A UKONČENIE UHO?NEJ PREVÁDZKY			POČET A4	4
č. STAVBY:	CPV 71323000–8			KÓTOVANÉ V	mm
SO – PS	SO 002 - REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A STROJOVNE SO 003 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V ROZVODNI			MIERKA	–
OBSAH	STRECHA - BÚRACIE PRÁČE			REVIZIA	
				ARCH.ČÍSLO	16P030.002.003.AS.3