



LEGENDA:

- NOVÉ ZÁKLADY POD KOTLAMI
- VYPLNENIE EXIST. PODZEMNEJ NÁDRŽE BETÓNOM
- EXISTUJÚCE ZÁKLADY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- EXISTUJÚCE KANÁLY, RESP. ZÁKLADY POD ČERPADLÁ

LEGENDA NOVÉHO STAVU:

- N18 ZALIEVANIE NEVYUŽÍVANÝCH PŮVODNÝCH KANÁLOV BETÓNOM C25/30
- N24 NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

POZNÁMKY:

- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH DODRŽAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, NAJMŇ VYHLÁŠKU č.147/2013 A INTERNÉ VYHLÁŠKY MARTINSKEJ TEPLÁRENSKEJ.
- OCELOVÉ KONŠTRUKCIE RIEŠI ČASŤ PROJEKTU: OCELOVÉ KONŠTRUKCIE
- PRED REALIZÁCIOU ZÁKLADOV SA DO DEBNENIA VLOŽIA UZEMŇOVACIE PÁSKY RIEŠENÉ V ČASTI EQ, RESP. POTRUBIA Z TG ČASTI PROJEKTU
- ZVISLÉ REZY SÚ NA VÝKRESE: 16P030.002.003.AS.6
- AK SA PRI VÝKOPOVÝCH PRÁČACH ZISTÍ, ŽE ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA NOVONAVRHOVANÝCH ZÁKLADOV JE POD ZÁKLADOVOU ŠKÁROU EXISTUJÚCICH SUSEDIACICH ZÁKLADOV, JE NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ VÝKOPOVÉ A STAVEBNÉ PRÁČE TEJTO SKUTOČNOSTI (napr.ŠACHOVNICOVÝ SPÔSOB PODBETŇOVANIA EXISTUJÚCEHO ZÁKLADU, ZAPAŽENIE STAVEBNEJ JAMY, PRÚDOVÁ INJEKTÁŽ a pod.)

REVIZIA	POPIS REVIZIE	VYPRACOVAL	DÁTUM	OKRES	MARTIN
VYPRACOVAL	ING.MARENČÍK	PROJ. SO, PS	ING. KOŠTENSÁ	OBEC	MARTIN
PROJEKTANT	ING.MARENČÍK	TECH.KONTROLA	ING. KOŠTENSÁ	DÁTUM	01/2017
INVESTOR	MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.			STUPEŇ	DSP
STAVBA	EKOLOGIZÁCIA SPOLOČNOSTI MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. - ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A UKONČENIE UHO?NEJ PREVÁDZKY			POČET A4	4
Č. STAVBY:	CPV 71323000-8			KÓTOVANÉ V	mm
SO - PS	SO 002 - REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A STROJOVNE			MIERKA	100
	SO 003 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V ROZVODNI			REVIZIA	
OBSAH	ZÁKLADY			ARCH.ČÍSLO	16P030.002.003.AS.5