OBJEKTOVÁ SÚSTAVA:

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY:

PS 01 - KOGENERAČNÝ ZDROJ
- ČPS 01.1 - KOGENERAČNÉ JEDNOTKY
- ČPS 01.2 - VZDUCHOVÁ A SPALINOVÁ TRASA
- ČPS 01.3 - DENITRIFIKÁCIA SPALÍN
- ČPS 01.4 - VYUŽITIE TEPLA KGJ
- ČPS 01.5 - SKLAD PREVÁDZKOVÝCH HMôT
- ČPS 01.6 - KOMPRESOROVÁ STANICA
- ČPS 01.7 - VNÚTORNÉ SPOJOVACIE POTRUBIE
- ČPS 01.8 - ROZVOD PLYNU
- ČPS 01.9 - PRIPOJOVACIE POTRUBIE
- ČPS 01.10 - ZDVÍHACIE ZARIADENIE

PS 02 - HORÚCOVODNÁ KOTOLŇA
- ČPS 02.1 - HORÚCOVODNÉ KOTLE
- ČPS 02.2 - SPALINOVÁ TRASA
- ČPS 02.3 - SPOJOVACIE POTRUBIE
- ČPS 02.4 - ROZVOD PLYNU

PS 03 - ELEKTRO a SR
- ČPS 03.1 - ELEKTROČASŤ PRE KOGENERAČNÝ ZDROJ
- ČPS 03.2 - SYSTÉM RIADENIA PRE KOGENERAČNÝ ZDROJ
- ČPS 03.3 - ELEKTROČASŤ PRE HORÚCOVODNÚ KOTOLŇU
- ČPS 03.4 - SYSTÉM RIADENIA PRE HORÚCOVODNÚ KOTOLŇU

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO 001 - PRÍPRAVA ÚZEMIA
SO 002 - REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A STROJOVNE ČERPADIEL
SO 003 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V ROZVODNI
SO 004 - STROJOVŇA KGJ
SO 005 - ELEKTROOBJEKT
SO 006 - KOMPRESOROVÁ STANICA
SO 007 - SKLAD MAZACIEHO OLEJA
SO 008 - ZÁKLADY TG ZARIADENÍ
008.1 - KOMÍN
008.2 - ZÁKLADY POD DYMOVOD
SO 009 - CHLADIACE VEŽE
SO 010 - POTRUBNÉ A KÁBLOVÉ TRASY
SO 011 - CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY
SO 012 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO 013 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
SO 014 - VODOVOD PITNÝ A PRIEMYSELNÝ
SO 015 - VODOVOD POŽIARNY
SO 016 - EPS
SO 017 - KAMEROVÝ SYSTÉM
SO 018 - VONKAJŠIE OSVETLENIE
SO 019 - PRELOŽKY INŽINIERSKYCH SIETÍ

LEGENDA

- SO 006 – KOMPRESOROVÁ STANICA
- CEMENTOBETÓNOVÁ VOZOVKA (RIEŠI SO 011)
- CEMENTOBETÓNOVÁ VOZOVKA (výšková úprava) RIEŠI SO 011
- DLÁŽDENÝ CHODNÍK (RIEŠI SO 011)
- ZELENÁ PLOCHA (zahumusovanie a zatrávnenie) RIEŠI SO 011
- UV ULIČNÝ VPUST (RIEŠI KANALIZÁCIA)
- 399,00 VÝŠKOVÉ KÓTY

LEGENDA SIETÍ:

- Dažďová kanalizácia
- Splašková kanalizácia
- Pitný vodovod
- Požiarny vodovod
- Potrubie vratnej vody / Pitný vodovod
- Požiarny vodovod
- Dažďová kanalizácia
- Splašková kanalizácia
- NN vedenie
- Potrubie vratnej vody

POZNÁMKY

* PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ, ABY BOLO ZAISTENÉ SKUTOČNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH TRÁS PODZEMNÝCH VEDENÍ KOLIDUJÚCICH S PROJEKTOVANÝMI TERÉNNYMI ÚPRAVAMI V RÁMCI STAVBY, PRÍPADNE SA ZAISTIL U JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ DOZOR POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁC, ABY NEDOŠLO KU POŠKODENIU TÝCHTO VEDENÍ.
* V PRÍPADE KOLÍZIE PROJEKTOVANÝCH TERÉNNYCH ÚPRAV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI, PRI ZISTENÍ NEDOSTATOČNÉHO KRYTIA JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ CHRÁNIŤ ICH INŽINIERSKYMI PODCHODMI (CHRÁNIČKAMI), PO ICH SKUTOČNOM ZAMERANÍ V TERÉNE A V PRÍPADE POTREBY ICH AJ PRELOŽIŤ. TÚTO SKUTOČNOSŤ JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.

±0,000 = 398,80 m.n.m

Súradnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv

REVÍZIA	POPIS REVÍZIE			VYPRACOVAL	DÁTUM
VYPRACOVAL	Ing.Marenčík		PROJ. SO, PS	ING. Koštenská	
PROJEKTANT	Ing.Marenčík		TECH.KONTROLA	ING. Koštenská	
INVESTOR	MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s				
STAVBA	EKOLOGIZÁCIA SPOLOČNOSTI MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. –ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A UKONČENIE UHOLNEJ PREVÁDZKY				
Č. STAVBY:	CPV 71323000–8				
SO – PS	SO 006 - KOMPRESOROVÁ STANICA				
OBSAH	SITUÁCIA				

ECONS ENERGY

OKRES	MARTIN
OBEC	MARTIN
DÁTUM	01/2017
STUPEŇ	DSP
POČET A4	4
KÓTOVANÉ V	mm
MIERKA	1:500
REVÍZIA	

ARCH.ČÍSLO
16P030.006.AS.1

ISO 5457 - A2