

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Ponická Lehôtka

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum:
Objednávateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj	IČO DPH: Vyplň údaj
Projektant:	IČO:
	IČO DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Ponická Lehôtka

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovitel': Vyplň údaj

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakładanie

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

712 - Izolácie striech

713 - Izolácie tepelné

714 - Akustické a protiotrasové opatrenie

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

762 - Konštrukcie tesárske

763 - Konštrukcie - drevostavby

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

771 - Podlahy z dlaždíc

775 - Podlahy vlysové a parketové

781 - Dokončovacie práce a obklady

784 - Dokončovacie práce - maľby

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VP - Práce naviac

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

Mimostav. doprava

Územné vplyvy

Prevádzkové vplyvy

Ostatné

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:
 Rekonštrukcia kultúrneho domu Ponická Lehôtka

Miesto:
 Dátum:

Objednávateľ:
 Projektant:

Zhotoviteľ:
 Vyplň údaj
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	11,263	0,000	0,000
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	24,726	0,000	0,000
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	24,726	0,000	0,000
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,282	0,000	0,000
5	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	23,282	0,000	0,000
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	59,271	0,000	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,271	0,000	0,000
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	296,355	0,000	0,000
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,271	0,000	0,000
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	47,417	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

11	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	24,376	0,000	0,000
12	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	13,946	0,000	0,000
13	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,336	0,000	0,000
14	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	12,336	0,000	0,000
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI	t	0,486	0,000	0,000
16	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	3,263	0,000	0,000
17	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	23,282	0,000	0,000
18	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,163	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

19	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	81,154	0,000	0,000
20	K	311272220	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m2	29,343	0,000	0,000
21	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,062	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	312271300	Murivo výplňové (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm - atika	m3	1,203	0,000	0,000
23	K	317163329	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	0,000	0,000
24	K	317163330	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	8,000	0,000	0,000
25	K	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	2,000	0,000	0,000
26	K	317165224	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	0,000	0,000
27	K	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	0,000	0,000
28	K	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	0,610	0,000	0,000
29	K	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	7,483	0,000	0,000
30	K	3413213151	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,952	0,000	0,000
31	K	341351103	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	8,299	0,000	0,000
32	K	341351104	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	8,299	0,000	0,000
33	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,078	0,000	0,000
34	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm PZ-300 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	33,491	0,000	0,000
35	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm PZ-300 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	20,411	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

36	K	4111452101	Stropný systém Rector light D+M vrátane výstuže a betónu	m2	222,808	0,000	0,000
37	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	3,051	0,000	0,000
38	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	3,051	0,000	0,000
39	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	11,028	0,000	0,000
40	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	72,234	0,000	0,000
41	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	72,234	0,000	0,000
42	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,771	0,000	0,000
43	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	2,758	0,000	0,000
44	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,193	0,000	0,000
45	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,587	0,000	0,000
46	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,587	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

47	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkodrvy fr. 8-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	13,745	0,000	0,000
48	K	596911111	Kladenie zamkovej dlažby hr. 6 cm pre piesok do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	13,745	0,000	0,000
49	M	59229013801	Betónová dlažba hr. 60 mm	m2	15,120	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

50	K	6124651312	Vnútorňá omietka stien vápennocementová	m2	369,698	0,000	0,000
51	K	6252500501	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm - dosky z MW	m2	47,085	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	6252501552	Zateplenie stien pri strieškach detail D - XPS hr. 100 mm bez omietky	m2	6,138	0,000	0,000
53	K	6252501553	Zateplenie vnútornej strany atiky detail E - EPS 100 S hr. 50 mm - nalepenie a prikotvenie	m2	10,586	0,000	0,000
54	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	400,096	0,000	0,000
55	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	126,861	0,000	0,000
56	K	6252500611	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	735,365	0,000	0,000
57	K	6252500680	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - MW- vystupujúce stĺpi (pilieri)	m2	111,616	0,000	0,000
58	K	6252500681	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	m2	54,711	0,000	0,000
59	K	6252501551	Zateplenie sokla - XPS hr. 80 mm+omietka imitácia kameňa	m2	40,617	0,000	0,000
60	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,014	0,000	0,000
61	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	0,349	0,000	0,000
62	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	100,230	0,000	0,000
63	M	5858151020	Separáčna PE fólia	m2	115,265	0,000	0,000
64	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	100,230	0,000	0,000
65	M	5859290710	Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti pod cementové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty	kg	20,647	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

66	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	27,500	0,000	0,000
67	M	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	29,000	0,000	0,000
68	K	941941031	Montáž tesenia tankenia pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	948,449	0,000	0,000
69	K	941941191	Príprata za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 896,898	0,000	0,000
70	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	948,449	0,000	0,000
71	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	270,000	0,000	0,000
72	K	9539472071	Zakladací profil pre hr. izolantu 120 mm	m	106,777	0,000	0,000
73	K	9539961210	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	182,373	0,000	0,000
74	K	9539961310	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou	m	324,173	0,000	0,000
75	K	9539966212	PVC rohový profil s okapovým nosom	m	43,135	0,000	0,000
76	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	14,913	0,000	0,000
77	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	49,237	0,000	0,000
78	K	962048115	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu železového	m3	0,577	0,000	0,000
79	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	14,282	0,000	0,000
80	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,866	0,000	0,000
81	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	0,610	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	2,100	0,000	0,000
83	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,860	0,000	0,000
84	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,858	0,000	0,000
85	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	96,576	0,000	0,000
86	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	151,907	0,000	0,000
87	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 557,000	0,000	0,000
88	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	151,907	0,000	0,000
89	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	795,500	0,000	0,000
90	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	151,907	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

91	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	442,908	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

92	K	7111110201	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou	m2	9,420	0,000	0,000
93	K	7111140512	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Nafuflex 2K + syst. doplnky	m2	92,180	0,000	0,000
94	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,362	0,000	0,000

712 - Izolácie striech

0,000

95	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	487,693	0,000	0,000
96	K	712310901	Vykonanie údržby povlak. krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	100,242	0,000	0,000
97	M	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,030	0,000	0,000
98	K	712331105	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	468,505	0,000	0,000
99	M	62852100011	Asfaltový samolepiaci pás	m2	538,781	0,000	0,000
100	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	100,242	0,000	0,000
101	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	115,278	0,000	0,000
102	K	7123700701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	610,737	0,000	0,000
103	M	2833000150	PVC hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	702,348	0,000	0,000
104	M	28329906401	Kotviace prvky	ks	3 664,000	0,000	0,000
105	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	710,979	0,000	0,000
106	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	817,626	0,000	0,000
107	K	7129900401	Štrkový násyp strechy - práne riečne kamenivo fr. 16-32 mm hr. 80 mm	m2	100,242	0,000	0,000
108	K	7129900402	Ukončovacia - kačírková lišta	bm	15,840	0,000	0,000
109	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,983	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
713 - Izolácie tepelné							0,000
110	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	100,230	0,000	0,000
111	M	2837653605	EPS Floor 4000 elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	23,478	0,000	0,000
112	M	28376534212	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	81,764	0,000	0,000
113	K	713142151	montaz tepelnej izolacie stiecn plocnycn do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	100,242	0,000	0,000
114	M	28376534241	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	102,247	0,000	0,000
115	K	713142160	montaz tepelnej izolacie stiecn plocnycn do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	142,233	0,000	0,000
116	M	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	m3	15,399	0,000	0,000
117	K	713142230	montaz tepelnej izolacie stiecn plocnycn do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	468,505	0,000	0,000
118	M	28376534240	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	955,750	0,000	0,000
119	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,864	0,000	0,000
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie							0,000
120	K	714110801	Demontáž akustických obkladov drevených panelov, -0,00502t	m2	100,500	0,000	0,000
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety							0,000
121	K	725114911	Odmontovanie záchodovej misy a odmontovanie sedadla	ks	1,000	0,000	0,000
122	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	0,000	0,000
123	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	0,000	0,000
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							0,000
124	K	7351532112	D+M Vykurovanie a ZTI	súb.	1,000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske							0,000
125	K	7628100471	Záklop podláh z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	53,550	0,000	0,000
126	K	7628100472	D+M podlahy javiska - drevená dlážkovica	m2	53,550	0,000	0,000
127	K	7628100473	D+M akustická podložka - javisko	m2	53,550	0,000	0,000
128	K	7628100474	Demontáž a spätná montáž a úprava schodov k javisku	ks	1,000	0,000	0,000
129	K	7628123701	Ukončenie strechy - detail A pri okape - montáž + koviaci a spojovací materiál	m	47,445	0,000	0,000
130	M	6072628105	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	85,401	0,000	0,000
131	M	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	17,080	0,000	0,000
132	K	7628123702	Ukončenie strechy - detail B pri hrebeni - montáž + koviaci a spojovací materiál	m	34,875	0,000	0,000
133	M	60726281051	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	44,116	0,000	0,000
134	K	7628123703	Ukončenie strechy - detail C + koviaci a spojovací materiál	m	15,540	0,000	0,000
135	M	60726281053	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	7,148	0,000	0,000
136	M	60726281033	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	7,148	0,000	0,000
137	M	2837500200	Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 200 mm	m2	5,361	0,000	0,000
138	K	7628123705	Ukončenie strechy - detail D + koviaci a spojovací materiál	m	25,470	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	M	60512020101	Stavebné rezivo smrek hranoly 150/50 mm	m3	0,220	0,000	0,000
140	K	7628123706	Ukončenie atiky - detail E + koviaci a spojovací materiál	m	16,040	0,000	0,000
141	M	28375001204	Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	6,087	0,000	0,000
142	M	60726281055	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	11,068	0,000	0,000
143	K	7628123707	Ukončenie atiky - pôvodná strecha + koviaci a spojovací materiál	m	27,800	0,000	0,000
144	M	28375001206	Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	7,033	0,000	0,000
145	M	6072628108	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	15,346	0,000	0,000
146	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,233	0,000	0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

147	K	763138210	Podhlád SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	116,970	0,000	0,000
148	K	763138270	Kazetový akustický podhlád	m2	153,030	0,000	0,000
149	K	7637142201	Montáž podlahového roštu zo sušeného dreva prierez 60x60 mm	m2	53,550	0,000	0,000
150	M	60542014001	Stavebné rezivo smrek prierez 60x60 mm	m3	0,359	0,000	0,000
151	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,412	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

152	K	7642233161	Oplechovanie zo zinkového Zn plechu - vonkajšia rohová lišta rš. 70 mm	m	16,040	0,000	0,000
153	K	7642233171	Oplechovanie zo zinkového Zn plechu - vnútorná rohová lišta rš. 70 mm	m	36,500	0,000	0,000
154	K	7642233181	Oplechovanie zo zinkového Zn plechu - tmeliaca lišta rš. 70 mm	m	20,460	0,000	0,000
155	K	7642233191	Oplechovanie zo zinkového Zn plechu - okapnica rš. 200 mm	m	41,480	0,000	0,000
156	K	7642233201	Oplechovanie zo zinkového Zn plechu - okapnica rš. 250 mm	m	34,875	0,000	0,000
157	K	7642233301	Oplechovanie zo zinkového Zn plechu - rš. 300 mm	m	90,785	0,000	0,000
158	K	7643523001	Žľaby pododkvapové polkruhové z poplast. PZ plechu, priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	72,580	0,000	0,000
159	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	57,040	0,000	0,000
160	K	7643592211	Kotlík žľabový , priemer 150 mm	ks	7,000	0,000	0,000
161	K	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	55,985	0,000	0,000
162	K	7644542121	Odpadové rúry z poplast. PZ plechu ,priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	41,332	0,000	0,000
163	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	25,932	0,000	0,000

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

164	K	766416122	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2, panelmi obklad. smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľkosti nad 0.6 do 1,5 m2 - doplnenie obkladu sála	m2	49,925	0,000	0,000
165	M	61198000661	Drevený obklad stien - drevené platne	m2	49,925	0,000	0,000
166	K	766620011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	4,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	K	7666210812	D+M plastových okien s izolačným trojsklom vrátane vnútorných parapetov	m2	8,355	0,000	0,000
168	K	7666210813	D+M hliníkových dverí	m2	9,575	0,000	0,000
169	K	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	5,000	0,000	0,000
170	K	766660012	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m2	ks	4,000	0,000	0,000
171	K	7667021110	D+M obložkovej zárubne a dverí š/v 900/1970 mm	ks	3,000	0,000	0,000
172	K	7667021111	D+M obložkovej zárubne a dverí š/v 1000/1970 mm	ks	1,000	0,000	0,000
173	K	7667021112	D+M obložkovej zárubne a dverí š/v 600/1970 mm	ks	1,000	0,000	0,000
174	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,356	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

175	K	7671376012	D+M ocelového okna výklopného 1500x750 mm, O3	ks	1,000	0,000	0,000
176	K	7673928022	Demontáž plechovej strešnej krytiny	m2	487,693	0,000	0,000
177	K	7673928023	Demontáž ocelových schodov a podesty	ks	1,000	0,000	0,000

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 0,000

178	K	7690520001	D+M vetranie s rekuparáciou tepla	ks	1,000	0,000	0,000
-----	---	------------	-----------------------------------	----	-------	-------	-------

771 - Podlahy z dlaždíc 0,000

179	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	116,730	0,000	0,000
180	M	59786514601	<i>Keramické dlažba</i>	m2	122,567	0,000	0,000
181	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,465	0,000	0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové 0,000

182	K	775530040	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením - doplnenie sála	m2	30,250	0,000	0,000
183	M	6119800045	<i>Parkety mozaikové bukové I tr</i>	m2	30,855	0,000	0,000
184	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,242	0,000	0,000

781 - Dokončovacie práce a obklady 0,000

185	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	30,398	0,000	0,000
186	M	59764980501	<i>Keramický obklad</i>	m2	33,438	0,000	0,000
187	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,503	0,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,000

188	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	486,886	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

M - Práce a dodávky M 0,000

21-M - Elektromontáže 0,000

189	K	2100100011	D+M elektorinštalácie a bleskozvodu	súb.	1,000	0,000	0,000
-----	---	------------	-------------------------------------	------	-------	-------	-------

VP - Práce navyč 0,000

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000