

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Bukovina

Objekt: SO - 1 lesná ceta

Objednávateľ: DREVO - LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum: 5. 8. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	950,000						
2	001	111201402	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	950,000						
3	001	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	322,000						
4	001	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	368,000						
5	001	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	138,000						
6	001	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	92,000						
7	001	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	47,000						
8	001	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	112,000						
9	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	14,000						
10	001	122202204	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 10 000 m3 do 30 000 m3	m3	6 414,000						
11	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2 565,600						
12	001	122302204	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 10 000 m3 do 30 000 m3	m3	9 621,000						
13	001	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	3 848,400						
14	001	122402204	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 nad 10 000 m3	m3	3 207,000						
15	001	122602214	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, hornina 6-7, fragment do 0,10 m3 nad 10 000 m3	m3	2 138,000						
16	001	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	73,450						
17	001	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	29,380						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Bukovina

Objekt: SO - 1 lesná ceta

Objednávateľ: DREVO - LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum: 5. 8. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	001	131401102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 5 nad 100 do 1000 m3	m3	48,960						
19	001	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	166,290						
20	001	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	66,520						
21	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	216,840						
22	001	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	86,780						
23	001	132401101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	110,860						
24	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	144,560						
25	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	109,600						
26	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	109,600						
27	001	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	42,420						
28	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	42,420						
29	001	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	17,200						
30	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	17,200						
31	001	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	322,000						
32	001	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	368,000						
33	001	162201403	Vodorovné premiestnenie konárov nad 500 do 700 mm do 1000 m	ks	138,000						
34	001	162201404	Vodorovné premiestnenie konárov nad 700 do 900 mm do 1000 m	ks	92,000						
35	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	7 816,720						
36	001	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.5-7, do 500 m	m3	2 713,880						
37	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	131,640						
38	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	8 813,000						
39	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	13 327,160						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Bukovina

Objekt: SO - 1 lesná ceta

Objednávateľ: DREVO - LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum: 5. 8. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

40	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,590						
41	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	117,050						
42	001	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	117,050						
43	231	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	14 600,720						
44	005	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	225,580						
45	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8 361,750						
46	001	181101104	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhutnením	m2	2 787,250						
47	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	10 107,750						
48	001	182101102	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	2 021,550						
49	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	8 986,000						

2 Zakladanie

50	002	211571111	Výplň tratívodov kamenivom drveným	m3	51,660						
51	002	212572121	Lôžko pre tratívod z kameniva drobného ťaženého	m3	22,080						
52	002	212755113	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka DN 80 mm	m	552,000						
53	312	274315411	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného V 4-C 12/15	m3	6,650						
54	312	274351111	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	11,600						

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

55	312	326214111	Murivo z lom. kameňa na sucho do drôtených košov s urovnáním	m3	69,400						
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--	--	--	--	--

4 Vodorovné konštrukcie

56	312	461211111	Pätka z lomového kameňa na maltu MC 10, plocha prierezu pätky. do 0,40 m2	m3	0,480						
57	312	461310112	Pätka z betónu prostého tr. C 8/10	m3	2,112						
			"v km 1,700 a 1,736" 1,20*0,40*0,60*2		0,576						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Bukovina

Objekt: SO - 1 lesná ceta

Objednávateľ: DREVO - LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum: 5. 8. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"v km 2,347, 2,497, 2,600, a 2,708" 0,80*0,40*0,60*4*2		1,536						
			Súčet		2,112						
58	312	462511161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	8,500						
			"Podľa VVP" 8,50		8,500						
59	312	462511169	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg. Príplatok k cene za urovnávanie líca zahádzky	m2	17,000						
			8,5*2		17,000						
60	321	464531111	Pohádzka dna alebo svahov z hrubého drveného kameniva, z terénu, zrnitosti 32-63 mm	m3	134,460						
			"Opevnenie dna priekop"								
			"Podľa pol.č.19" (60+220+260+240+286+428)*0,60*0,15		134,460						
61	312	465511123	Dlažba na sucho bez vyplnenia škár nad 20 m2, hr. 300 mm	m2	31,250						
			"Podľa VVP" 31,25		31,250						

5

Komunikácie

62	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	17 017,905						
			"Cesta" 2710*5,05+116*4,00		14 149,500						
			(41,89+20)*1,10		68,079						
			(26,18+20)*0,70		32,326						
			(26,18+20)*3,50		161,630						
			(62,83+20)*1,10		91,113						
			(34,91+20)*0,70		38,437						
			(41,98+20)*0,60		37,188						
			(48,00+20)*1,25		85,000						
			(43,63+20)*0,70		44,541						
			(47,12+20)*1,10		73,832						
			(31,02+15,14/2)*2,20		84,898						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Bukovina

Objekt: SO - 1 lesná ceta

Objednávateľ: DREVO - LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum: 5. 8. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(24,98+6,48/2)*1,75		49,385						
			(2,20+1,75)/2*20,38		40,251						
			"0,323-0,353 vpravo" (20+5)*2,50		62,500						
			"0,376-0,416 vľavo" (20+10)*2,50		75,000						
			"0,900-0,940 vpravo" (20+10)*2,50		75,000						
			"1,043-1,083 vpravo" (20+10)*2,50		75,000						
			"1,436-1,476 vpravo" (20+10)*2,50		75,000						
			"2,264-2,304 vpravo" (20+10)*2,50		75,000						
			"2,572-2,612 vpravo" (20+10)*20,50		615,000						
			115*5,05+29,65*2*3,50+25*3,50		875,800						
			"0,352,80" (12,5+6)*5,05		93,425						
			"0,090-0,110 obojstranne" 20*2*0,50		20,000						
			"1,090-1,110 obojstranne" 20*2*0,50		20,000						
			Súčet		17 017,905						
63	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	12 478,660						
			17017,91-2710*(5,05-3,375)		12 478,660						
64	221	569711111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr.50 mm	m2	2 683,000						
65	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	617,090						
66	221	571903111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 10 do 15 kg/m2	m2	11 407,660						
67	221	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	294,000						
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
68	221	912291111	Osadenie smerového kola s vykpaním, s odhodom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	16,000						
			"drevené" 4*2*2		16,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Bukovina

Objekt: SO - 1 lesná ceta

Objednávateľ: DREVO - LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum: 5. 8. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	052	0521301000	Výrez piliarsky akost' III.a sm/jd/dg,hrúbka do 19 cm	m3	0,450						
70	221	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	692,000						
			"km 2.347-2,497 obojstr." 150*2		300,000						
			"km 2.600-2,706 obojstr." 108*2		216,000						
			"km 2,710-2,826 vpravo" 116		116,000						
			"km 2,745-2,805 vľavo" 60		60,000						
			Súčet		692,000						
71	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	692,000						
72	592	5922763000	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	352,000						
			(116+60)*2		352,000						
73	R	919	Osadenie oceľových zvodníc	hod	125,000						
			"0,5 hodín/m" 50*5*0,5		125,000						
74	553	55355311	Cestná kovová odrážka LST - GIPA 1: 125x125x5000	ks	50,000						
75	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	24,000						
			"Podľa VVP" 24		24,000						
76	221	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	8,000						
77	221	919413111	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	13,000						
78	221	919513111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 500 mm	m	61,000						
79	592	5922114000	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-50 Ms 50/dl.100/hr.steny 5cm	ks	61,000						
80	221	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 mm	m	47,000						
81	592	5922114200	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-60 Ms 60xdl.100cm	ks	47,000						
82	221	919521111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800 mm	m	45,000						
83	592	5922114600	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-80 Ms 80xdl.100cm	ks	45,000						

99

Presun hmôt HSV

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Bukovina

Objekt: SO - 1 lesná ceta

Objednávateľ: DREVO - LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum: 5. 8. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	16 060,260						

Celkom