

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI ĽUBICA

Objekt: SO 01 Miestna komunikácia-ul. Jarná, 01.1 Komunikácia

Objednávateľ: Obec Ľubica

Zhotoviteľ:

Miesto: Ľubica

Spracoval:

Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
16	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného 390*0,3*0,2	m3	23,400		
				23,400		
17	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm 390	m	390,000		
				390,000		
18	275316281	Zhotovenie základových pátiok z betónu prostého vodostavebného 0,5*0,5*0,8	m3	0,200		
				0,200		
19	5893540200	Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC2-V4-Dmax 22, S2 cement portlandský	m3	0,200		
20	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m2	2 386,000		
		plocha +trativod 2386		2 386,000		
21	6936657100	netkaná PP separačno-filtračná geotextília 200g/m2 2386	m2	2 386,000		
				2 386,000		
22	289971311	Zhotovenie vrstvy z geomreže na upravenom povrchu 2386	m2	2 386,000		
				2 386,000		
23	6936657131	Výstužná trojosová PP geomreža netkaná 425kN/m, v zmysle návrhu	m2	2 386,000		
		výber odsúhlasiť s investorom a projektantom, dôležitá súčasť konštrukcie ! 2386		2 386,000		
4 Vodorovné konštrukcie						
24	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm 12*0,6*0,2	m3	1,440		
				1,440		
25	452112131	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 200 mm 16	ks	16,000		
				16,000		
26	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací 100 mm 16*2	ks	32,000		
				32,000		
5 Komunikácie						
27	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm geodoska 2386*2	m2	4 772,000		
				4 772,000		
28	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 2386	m2	2 386,000		
				2 386,000		
29	564952111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, vrátane materiálu 2110	m2	2 110,000		
				2 110,000		
30	573111113	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2 2110	m2	2 110,000		
				2 110,000		
31	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 110,000		
32	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm 2110	m2	2 110,000		
				2 110,000		
33	565151211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 110,000		
34	597962120	Montáž uzavretého žlabu z betónu prostého - káblového, s krytom pojazd.	m	25,000		
35	5923002451	Káblový žlab č. 2, s položeným krytom, rozmer: vnútorný 1000/300/160, vonkajší 1000/380/215	m	25,000		
36	5923002444	Betónový kryt č. 2, 500/400/65 25,000*2	ks	50,000		
				50,000		
37	597962125	Montáž uzavretého žlabu, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	3,000		
38	5923001268	Žlab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou a rošt tr. D, bez spádu, kompletný	ks	3,000		
39	597962126n	Montáž uzavretého žlabu - štrbinového, betónového, s profilom 20x30, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30, žeriavom 14	m	14,000		
				14,000		
40	5923001322n	bet.štrbinový žlab s vnútorným priemerom 20x30 (prípadne podobný priemer), kompletná dodávka	m	14,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI ĽUBICA

Objekt: SO 01 Miestna komunikácia-ul. Jarná, 01.1 Komunikácia

Objednávateľ: Obec Ľubica

Zhotoviteľ:

Miesto: Ľubica

Spracoval:

Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

štrbinový žľab DN 20x30, kl. E 300 kN, s prerušovanou štrbinou, dl. 4 m.....3 ks
čistiaci kus 20x30 kl. F 900 kN s liatin. rámom.....dl. 1 m1 ks
vpustový kus 20x30 kl. F 900 kN s liatin. rámom.....dl. 1 m1 ks
záslepky 1+1.....2 ks
tesnenie7 ks
doprava+vykládka

8 Rúrové vedenie

41	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	12,000		
		12		12,000		
42	2860002160	PVC rúra 200 -hladký kanalizačný systém	m	12,000		
		0.00035				
		12		12,000		
43	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	26,000		
		6+18+2		26,000		
44	2860002850	PVC koleno, vsuvka, odbočka, prechodka, DN 200, 300-hladký kanalizačný systém	ks	26,000		
		0.00035				
		26		26,000		
45	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	6,000		
		6		6,000		
46	5923001321	Bodový vpust NW 200, 2-dielny, vrchný diel	ks	6,000		
		6		6,000		
47	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	6,000		
48	5923001323	Liatinový rošt NW 200 tr. D 400 kN, 500/270/25 pre 2-dielny vpust	ks	6,000		
49	5923002088	Spojovací materiál na rošty UV	ks	6,000		
50	5923002087	Bodový vpust NW 200, spodný kus, výška 655 mm	ks	6,000		
51	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	16,000		
		16		16,000		
52	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrncu	ks	8,000		
		8		8,000		
53	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	8,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

54	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		
		1		1,000		
55	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde ľ“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000		
56	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	m	3,000		
		3		3,000		
57	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	1,000		
58	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	1,000		
59	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	950,000		
60	59217450134fi	Obrubník betónový 100x12x20 cestný, so skosením	m	920,000		
		920		920,000		
61	59217450116	Obrubník betónový 100x10x20 cestný, rovný	ks	30,000		
		30		30,000		
62	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	53,960		
		štrbinový žľab				
		14*0,8*0,8		8,960		
		obrubníky navyč				
		950*0,4*0,1		38,000		
		žľab káblový				
		25*0,5*0,5		6,250		
		žľab odvod				
		3*0,5*0,5		0,750		
		Súčet		53,960		
63	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	48,000		
		23+13+12		48,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI ĽUBICA

Objekt: SO 01 Miestna komunikácia-ul. Jarná, 01.1 Komunikácia

Objednávateľ: Obec Ľubica

Zhotoviteľ:

Miesto: Ľubica

Spracoval:

Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
64	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	48,000		
		48		48,000		
65	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,247		
		<i>skládka investora, bez poplatku</i>				
66	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	191,235		
67	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	38,247		
68	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	38,247		
99 Presun hmôt HSV						
69	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 176,878		

Celkom