

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍV OBCI ĽUBICA
Objekt: SO 02 Miestna komunikácia-ul. Športová, 02.2 Chodníky

Objednávateľ: Obec Ľubica
Zhotoviteľ:
Miesto. Ľubica

Spracoval:
Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV						
1		Práce a dodávky HSV				
1		Zemné práce				
1	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	264,800		
				s priemernou hl. odkopu 0,4 m		
				(115+387+160)*0,4		
				264,800		
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	264,800		
				264,8		
				264,800		
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	48,240		
				obrubníky		
				(110+28+398)*0,3*0,3		
				48,240		
4	132201109	Príplatok k cene za lepidlosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,240		
				48,24		
				48,240		
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	313,040		
				264,8+48,24		
				313,040		
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	313,040		
				313,04		
				313,040		
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	469,560		
				medziskládka investora bez poplatku na č.p. 55/1, pre ďalšie zhodnotenie materiálu na mK v obci- neoceňuje sa		
				313,04*1,5		
				469,560		
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	662,000		
				spevnené plochy		
				115+387+160		
				662,000		
2		Zakladanie				
9	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	662,000		
				plocha +trativod		
				662		
				662,000		
10	6936657100	netkaná PP separačno-filtračná geotextília	m2	662,000		
				662		
				662,000		
11	289971311	Zhotovenie vrstvy z geomreže na upravenom povrchu	m2	115,000		
				len Trasa 3		
				115		
				115,000		
12	6936657131	Výstužná trojosová PP geomreža netkaná 425kN/m, 160	m2	115,000		
				výber odsúhlasiť s investorm,projektantom,dôležitá súčasť konštrukcie		
				115		
				115,000		
4		Vodorovné konštrukcie				
13	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	662,000		
5		Komunikácie				
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 554,000		
				2 vrstvy konštrukcia + 2 vrstvy geodoska Trasa3		
				(115+387+160)*2+115*2		
				1 554,000		
15	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5,600		
				pozdĺž cest. obrubníka na samostat. trase chodníka, 20 cm		
				28*0,2		
				5,600		
16	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	9,000		
				7+2		
				9,000		
17	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	662,000		
				115+387+160		
				662,000		
18	5922902010	bet.dlažba 8 cm, sivá	m2	662,000		
				pozri výkresy, pamiatková zóna, dodržať návrh		
19	5922902280	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami, červená	m2	7,000		
				7		
				7,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍV OBCI ĽUBICA
Objekt: SO 02 Miestna komunikácia-ul. Športová, 02.2 Chodníky

Objednávateľ: Obec Ľubica
Zhotoviteľ:
Miesto. Ľubica

Spracoval:
Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
20	5922902260	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá	m2	2,000		
		2		2,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
21	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	508,000		
		110+398		508,000		
22	5921745010	Obrubník betónový 100x5x20 záhonový	ks	508,000		
23	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka vrátane betónu	m	28,000		
		28		28,000		
24	59217450134fi	Obrubník betónový 100x12x20 cestný, so skosením	m	28,000		
25	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	28,000		
		chodník pri ceste III/3100				
		28		28,000		
26	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	28,000		
		28		28,000		

99 Presun hmôt HSV						
27	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	871,600		

Celkom