

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍV OBCI ĽUBICA  
Objekt: SO 02 Miestna komunikácia-ul. Športová, 02.1 Komunikácie

Objednávateľ: Obec Ľubica  
Zhotoviteľ:  
Miesto. Ľubica

Spracoval:  
Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV						
Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	112101225	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	3,000		
2	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	67,000		
nakonci trasy						
3	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	48,000		
bet. chodník, zvyšky vjazdov						
25*1,2+3*2*3						
48,000						
4	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	60,000		
trasa 2						
60						
60,000						
5	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	33,000		
zemina pre ohumusovanie						
220*0,15						
33,000						
6	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	1 947,880		
1947,88						
1 947,880						
7	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 947,880		
pre plochy						
(1880+38+645)*0,76						
1 947,880						
8	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,730		
pre doprav. značky						
10*0,5*0,5*0,8						
2,000						
pre vpusty						
6*0,5*0,7*1,3						
2,730						
Súčet						
4,730						
9	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,730		
4,73						
4,730						
10	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	240,240		
obrubníky Trasa 1 a 2						
(45+656+167+35+38)*0,3*0,5						
141,150						
trativody T1 a T2						
(310+80)*0,5*0,3						
58,500						
žľab v T2						
18*0,6*0,3						
3,240						
prípojky od UV						
45*0,6*1,3						
35,100						
chránička						
15*0,3*0,5						
2,250						
Súčet						
240,240						
11	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	240,240		
240,24						
240,240						
12	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 190,850		
240,240+1947,88+2,73						
2 190,850						
13	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 190,850		
2190,85						
2 190,850						
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 286,275		
medziskládka investora bez poplatku na č.p. 55/1, pre ďalšie zhodnotenie materiálu na mK v obci - neoceňuje sa !						
2190,85*1,5						
3 286,275						
15	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,000		
45*0,6*1						
27,000						
16	180402111	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine do 1:5	m2	220,000		
220						
220,000						
17	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	11,000		
220/20						
11,000						
18	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 770,300		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍV OBCI ĽUBICA  
Objekt: SO 02 Miestna komunikácia-ul. Športová, 02.1 Komunikácie

Objednávateľ: Obec Ľubica  
Zhotoviteľ:  
Miesto. Ľubica

Spracoval:  
Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
spevnené plochy +0,3 pod obrubníkmi						
1880+38+645+(35+656)*0,3				2 770,300		
19	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	220,000		
220				220,000		
20	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	1,000		
21	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,000		
plochy pre trávnik						
220				220,000		
22	184004212	Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 400 mm, hĺbky 600 mm	ks	1,000		
23	0265179201	strom podľa návrhu v. do 200 cm	ks	1,000		
24	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	1,000		
1				1,000		
25	6055613012	Drevený kôl opracovaný dl. 2,0 m, priemer 8 cm	ks	3,000		
3				3,000		
2 Zakladanie						
26	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	62,400		
(310+80)*0,4*0,4				62,400		
27	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	9,750		
(310+80)*0,25*0,1				9,750		
28	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	390,000		
310+80				390,000		
29	275316281	Zhotovenie základových pätiiek z betónu prostého vodostavebného	m3	2,000		
pre osadenie ZDZ						
10*0,5*0,5*0,8				2,000		
30	5893540200	Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC2-V4-Dmax 22, S2 cement portlandský	m3	2,000		
31	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 770,300		
plocha +trativod						
1880+38+645+(35+656)*0,3				2 770,300		
32	6936657100	netkaná PP separačno-filtračná geotextília	m2	2 770,300		
2770,3				2 770,300		
33	289971311	Zhotovenie vrstvy z geomreže na upravenom povrchu	m2	2 770,300		
2770,3				2 770,300		
34	6936657131	Výstužná trojosová PP geomreža netkaná 425kN/m, 160	m2	2 770,300		
výber odsúhlasit' s investorom, projektanto,, dôležitá súčasť konštrukcie						
2770,3				2 770,300		
4 Vodorovné konštrukcie						
35	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm, vrátane materiálu	m3	0,900		
potrubie dK						
0,15*0,6*45				4,050		
chránička						
0,15*0,4*15				0,900		
36	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	64,000		
37	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací 100 mm	ks	64,000		
16*4				64,000		
5 Komunikácie						
38	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5 464,600		
Trasa 1 geodoska						
(1880+656*0,3)*2				4 153,600		
Trasa 2 geodoska						
(645+35*0,3)*2				1 311,000		
Súčet				5 464,600		
39	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	688,700		

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍV OBCI ĽUBICA

Objekt: SO 02 Miestna komunikácia-ul. Športová, 02.1 Komunikácie

Objednávateľ: Obec Ľubica

Zhotoviteľ:

Miesto. Ľubica

Spracoval:

Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<i>plocha pre otočenie + 0,3 pod obrubníky+ Trasa2</i>				688,700		
38+19*0,3+645				2 049,500		
40	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	2 049,500		
1880+565*0,3				2 049,500		
41	564952111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 525,000		
1880+645				2 525,000		
42	565151211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 880,000		
43	573111113	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	1 880,000		
1880				1 880,000		
44	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 880,000		
1880				1 880,000		
45	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 880,000		
1880				1 880,000		
46	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	645,000		
<i>odpočítaná dlažba s výstupkami pre nevidiacich</i>				645,000		
645				645,000		
47	5922901540	<i>bet dlažba hr.10 cm, sivá , so systémom proti posunu</i>	m2	645,000		
<i>pozri výkresy, nutné dodržať - pamiatková zóna</i>				645,000		
645				645,000		
<b>8 Rúrové vedenie</b>						
48	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200 mm	m	45,000		
45				45,000		
49	2860002160	<i>PVC rúra 200 -hladký kanalizačný systém</i>	ks	45,000		
<i>0.00035</i>				45,000		
45				45,000		
50	877350310	Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných rúr DN 200,300	ks	34,000		
6+12+12+2+2				34,000		
51	2860002850	<i>PVC koleno, vsuvka, odbočka, prechodka, DN 200, 300-hladký kanalizačný systém</i>	ks	34,000		
<i>0.00035</i>				34,000		
34				34,000		
52	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	6,000		
6				6,000		
53	5923001321	<i>Bodový vpust NW 200, jednodielna s presuvkou DN 200</i>	ks	6,000		
54	5923001196	<i>Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely</i>	ks	6,000		
55	5923001323	<i>Liatinový rošt NW 200 tr. D 400 kN, 500/270/25 pre 2-dielny vpust</i>	ks	6,000		
56	5923002088	<i>Spojovací materiál na rošty UV</i>	ks	6,000		
6				6,000		
57	5923002087	<i>Bodový vpust NW 200, spodný kus, spodný odtok, výška 655 mm</i>	ks	6,000		
58	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	32,000		
16*2				32,000		
59	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	11,000		
60	5524218100	<i>Poklop posúvačový, voda, plyn</i>	ks	9,000		
61	5524218300	<i>Poklop hydrantový</i>	ks	2,000		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						
62	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	11,000		
3+1+1+4+1+1				11,000		
63	4044781420	<i>P1 „Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1</i>	ks	3,000		
3				3,000		
64	4044781440	<i>P2 „Stoj daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 700 mm, fólia RA1</i>	ks	1,000		
65	4044791810	<i>IP13a „Parkovisko – park. miesta s kolmým státím“,pozink.dopr.značka, základ. roz. 500x700 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)</i>	ks	1,000		

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍV OBCI ĽUBICA  
Objekt: SO 02 Miestna komunikácia-ul. Športová, 02.1 Komunikácie

Objednávateľ: Obec Ľubica  
Zhotoviteľ:  
Miesto. Ľubica

Spracoval:  
Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
66	4044792020	IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“, fólia RA2* (R3A, R3B) (500x700mm)	ks	1,000		
pozinkovaná, základný rozmer 500x700 mm						
67	4044791660	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	4,000		
68	4044799633	E7 „Smerová šípka “ zákl. rozmer500x150, dodatočné tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000		
69	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	m	35,000		
10*3,5				35,000		
70	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	10,000		
10				10,000		
71	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	21,000		
10*2+1				21,000		
72	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka vrátane betónu	m	941,000		
167+35+38+45+656				941,000		
73	59217450134fi	Obrubník betónový 100x12x20 cestný, so skosením	m	691,000		
35+656				691,000		
74	59217450116	Obrubník betónový 100x10x20 cestný, rovný	m	212,000		
45+167				212,000		
75	5921745013	Obrubník betónový 100x15x25 cestný, nábehový	m	38,000		
76	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asphaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	41,150		
10+9,35+9,1+3,7+9				41,150		
77	919735112	Rezanie existujúceho asphaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	41,150		
41,15				41,150		
78	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	18,000		
79	5922903130	Odvodňovací žľab 50/25/14 cm, prehĺbenie 8 cm, sivá	ks	72,000		
18*4				72,000		
80	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,827		
skládku investora, bez poplatku						
81	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	44,827		
82	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	44,827		
83	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	44,827		

99 Presun hmôt HSV						
84	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 669,507		

### M Práce a dodávky M

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach						
85	460510204	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný, s bet. krytom	m	15,000		
86	5923002451	Káblový žľab č. 2, s položeným krytom, rozmer: vnútorný 1000/300/160, vonkajší 1000/380/215	ks	15,000		
87	5923002444	Betónový kryt č. 2, 500/400/65	ks	30,000		
15,000*2				30,000		

Celkom