

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácie, chodníka a spevnených plôch, ulica Povstalecká Ľubica

Objekt: SO 02.1 Spevnené plochy pred kostolom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV						
Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	80,000		
		K4		80,000		
2	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	37,500		
		chodník ku kostolu				
		50*3*0,25		37,500		
3	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	60,000		
		zel*0,15		60,000		
4	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	60,000		
		zel*0,15		60,000		
5	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	208,000		
		BD1*0,45+k*0,5		208,000		
6	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	208,000		
		BD1*0,45+k*0,5		208,000		
7	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	24,740		
		m*0,4*0,4+ro*0,3*0,3		24,740		
8	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,740		
		m*0,4*0,4+ro*0,3*0,3		24,740		
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	232,740		
		rigol				
		BD1*0,45+k*0,5+m*0,4*0,4+ro*0,3*0,3		232,740		
10	162503112	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	292,740		
		BD1*0,45+k*0,5+m*0,4*0,4+ro*0,3*0,3+zel*0,15		292,740		
11	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	292,740		
		BD1*0,45+k*0,5+m*0,4*0,4+ro*0,3*0,3+zel*0,15		292,740		
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	232,740		
		BD1*0,45+k*0,5+m*0,4*0,4+ro*0,3*0,3		232,740		
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	349,110		
		neoceňuje sa - skládka investora, ďalšie použitie				
		BD1*0,45+k*0,5+m*0,4*0,4+ro*0,3*0,3		232,740		
14	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	400,000		
		zel		400,000		
15	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	12,360		
		zel		400,000		
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	450,000		
		spevnené plochy				
		BD1		450,000		
17	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	400,000		
		zel		400,000		
18	183101323	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 2,00 do 3,00 m3	ks	4,000		
		S		4,000		
19	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	400,000		
		zel		400,000		
20	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do1000 mm	ks	4,000		
		S		4,000		
21	0265179201	strom podľa návrhu v. do 200 cm	ks	4,000		
		S		4,000		
2 Zakladanie						
22	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	4,950		
		T*0,3*0,3		4,950		
23	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	55,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácie, chodníka a spevnených plôch, ulica Povstalecká Ľubica

Objekt: SO 02.1 Spevnené plochy pred kostolom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		T*1		55,000		
24	6936654100	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	55,000		
		T*1		55,000		
25	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,475		
		T*0,3*0,15		2,475		
26	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	55,000		
		T		55,000		
27	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,240		
		schody+rámy pod mreže ku stromom 7,6*6*0,3*0,2*2+3*1,6*4*0,2*0,2		6,240		
28	273321721	Betónovanie základových dosiek, betón železový (bez výstuže)	m3	6,240		
		7,6*6*0,3*0,2*2+3*1,6*4*0,2*0,2		6,240		
29	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	33,210		
		schody+rámy 6*7,6*0,2+6*7*0,2+12*0,3+11,5*0,3+1,8*4*2*3*0,2		33,210		
30	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	33,210		
		6*7,6*0,2+6*7*0,2+12*0,3+11,5*0,3+1,8*4*2*3*0,2		33,210		
31	274313721	Betónovanie základových pásov, betón prostý	m3	0,750		
		pod lavičkami lav*2*0,5*0,5*0,5		0,750		
32	5893322700	Betón STN EN 206-1-C 30/37 XC4, XD2, XF4, XA2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	0,750		
		lav*2*0,5*0,5*0,5		0,750		
33	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	264,300		
		m*1,5*2+14*0,3*1,5		264,300		
34	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	264,300		
		m*1,5*2+14*0,3*1,5		264,300		
35	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	36,550		
		múrniky+schody m*1,7*0,25		36,550		
36	279321521	Betónovanie základových múrov, betón železový (bez výstuže)	m3	36,550		
		m*1,7*0,25		36,550		
37	279361831	Zhotovenie výstuže základových múrov nosných z betonárskej ocele	t	0,817		
		0,0095*m		0,817		
38	279362021	Výstuž základových múrov nosných zo zvr. sietí KARI	t	0,817		
		0,817		0,817		
4 Vodorovné konštrukcie						
39	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	36,550		
		m*1,7*0,25		36,550		
40	430321826	Zhotovenie schodiskových konštrukcií, betón železový	m3	36,550		
41	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,181		
		výkres statika 0,181		0,181		
42	430361831	Zhotovenie výstuže schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele	t	0,181		
43	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	450,000		
		BD1		450,000		
5 Komunikácie						
44	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	450,000		
		BD1		450,000		
45	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	459,400		
		BD1+k+ro*0,2-K5		459,400		
46	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	450,000		
		BD1		450,000		
47	6282 5483	dlažba 8 cm -biela melir (25/25, 37,5/25, cm)	m2	450,000		
		pozri výkresy, výber konzultuj - pamiatková zóna, prísne dané možnosti výberu				
48	597962124	Montáž uzavretého žľabu nw 10 a 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 vrátane lôžka	m	7,000		
		pred garážou				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácie, chodníka a spevnených plôch, ulica Povstalecká Ľubica

Objekt: SO 02.1 Spevnené plochy pred kostolom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
7				7,000		
49	5923001831	Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu, komplet vrátane UV	ks	7,000		
<i>pozri výkresy, výber konzultuj - pamiatková zóna, prísne dané možnosti výberu</i>						
8		Rúrové vedenie				
50	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	23,000		
r				23,000		
51	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	23,000		
52	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	3,000		
53	2860004140	PVC presuvka 200-hladký kanalizačný systém	ks	1,000		
54	2860003010	PVC koleno 200/45°-hladký kanalizačný systém	ks	2,000		
55	894431153	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	1,000		
56	2860008670	PP D630/1500 -pre revíznú šachtu DN630 kompletná	ks	1,000		
57	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000		
1				1,000		
58	5922380000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' podľa návrhu dvojdielna, kompletná	ks	1,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
59	911131111	Osadenie a montáž zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami ATYP	m	26,000		
z				26,000		
60	5539153400	Zábradlový systém - zostava podľa zvoleného typu, resp. výrobcu	m	26,000		
<i>pozri výkresy, výber konzultuj - pamiatková zóna, prísne dané možnosti výberu</i>						
61	917831517	Osadzovanie blokov hranatých betónových do betónu dĺžky 200 cm - do radu na lepidlo, vrátane lepidla mrazuvzdor	m	84,000		
<i>pozri výkresy, výber konzultuj - pamiatková zóna, prísne dané možnosti výberu</i>						
62	5922901360	kompaktný betónový schod s 5PH 40/20/14 cm, granit svetlá	ks	84,000		
63	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	122,000		
ro				122,000		
64	5922903030	Obrubník betónový rovný 100/20/8 cm, sivá	ks	122,000		
ro				122,000		
65	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	7,320		
OBRUBNIKY + OPORTA PRE ŽIABY						
ro*0,3*0,2				7,320		
66	919535559	Obetónovanie žľabu betónom	m3	0,225		
2,5*0,3*0,3				0,225		
67	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	3,000		
<i>pozri výkresy, výber konzultuj - pamiatková zóna, prísne dané možnosti výberu</i>						
lav				3,000		
68	936942001	Montáž ochrannej mreže ku stromom v komunikácii so zabetónovaním oceľového rámu	ks	4,000		
S				4,000		
69	5538168146	Ochranná mreža ku stromom, Stvorcový pôdorys roštu, strana 1600mm, s ochranou kmeňa stromu	ks	4,000		
<i>pozri výkresy, výber konzultuj - pamiatková zóna, prísne dané možnosti výberu</i>						
70	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	12,800		
71	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,800		
72	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,800		
99		Presun hmôt HSV				
73	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	796,939		

Celkom