

Pozícia	Názov	DN	pr. rúry	pr. plášťa	Uhol	Ram 1	Ram 2	Dĺžka	Poznámka	kód prvku	Kusy
17	OBLÚK VERTIK.	40	48.30	125	90	1550	1000	2.6	vertikálny		4
16	OBLÚK VERTIK.	40	48.30	125	90	1550	1050	2.6	vertikálny		6
15	OBLÚK VERTIK.	50	60.30	140	90	1450	1050	2.5	vertikálny		2
14	OBLÚK VERTIK.	65	76.10	160	90	1450	1050	2.5	vertikálny		2
13	REDUKCIA	50/40	60.30	140		525	525	1.1	48.3/125		2
12	REDUKCIA	65/50	76.10	160		475	475	1.0	60.3/140		2
10	T-ODBOČKA	50/40	60.30	140	45	1000	700	1.7	48.3/125		2
9	T-ODBOČKA	65/40	76.10	160	45	1000	700	1.7	48.3/125		2
8	OBLÚK DLHÝ	40	48.30	125	90	1050	1050	2.1			1
7	OBLÚK DLHÝ	50	60.30	140	90	1050	1050	2.1			2
6	OH OBLÚK	40	48.30	125	90	550	550	1.1			7
5	OH OBLÚK	50	60.30	140	90	650	650	1.3	vertikálny		2
4	OH OBLÚK	65	76.10	160	90	650	650	1.3			2
3	RÚRA 6m	40	48.30	125				6.0			12
2	RÚRA 6m	50	60.30	140				6.0			1
1	RÚRA 12m	50	60.30	140				12.0			2

LEGENDA:

- Rovná rúra — SPIATOČKA / PRÍVOD
- Číslo spoja - uvedie sa v protokole o vyhotovení spoja.
- Rúra priama (RP)
- Oblúk (ON, OD)
- Oblúk vertikálny (OV)
- Redukcia (RE)
- P - odbočka (PO)
- T - odbočka, alebo T - kus (TO, TK)
- Pevný bod (PB)
- Tesnenie prechodu stenou (TS)
- Manžeta koncová (MK)

UPOZORNENIE:

Je nevyhnutné dbať na to, aby pred každým zvarením predizolovaných prvkov bola vedľa spoja navlečená jedna presuvka, ktorá bude slúžiť na doizolovanie spoja.
Pred zvarením nosných rúr je potrebné navliecť na plášť HDPE tesnenie prechodu stenou.
Prechod stenou vyhotoviť podľa nákresu, ktorý je v prílohe prechody stenou.

Domeriavacie kusy (rúry nevýrobných dĺžok) vyrobiť z dodaných predizolovaných rovných rúr podľa potreby.
Miera domeriavacieho kusa je približná a jeho dĺžku treba upraviť na montáži.

ALARM ŠKANDINÁVSKY:

Na prívodnej a spiatočnej vetve horúcovodu sú medené vodiče (Cu)
Škandinávskeho alarm systému v polohe " 9 hod." a " 3 hod."

ø plášťa	šírka vankúša
90–140	125
160–180	166
200–225	200
250–280	250
315–355	333
400–500	500
560–710	2x333
800–900	2x500
1000–1200	2x500+333

ZMENA:	OR. POLE:	POPIS ZMENY:	VYKONAL:	SCHVÁLIL:	DÁTUM:

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÝM MAJETKOM ZHOTOVITEĽA - FABIAN & VAŇKO s. r. o. BANSKÁ BYSTRICA.
BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU ZHOTOVITEĽA JE ZAKÁZANÉ REPRODUKOVANIE A ZVEREJŇOVANIE TOHTO DOKUMENTU.

F & V
FABIAN & VAŇKO s. r. o.
SKUTECKÉHO 30, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
ČÍSLO ZÁKAZKY: 17/07-4
NÁZOV ZÁKAZKY: REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA, SLAVOŠOVCE
STUPEŇ: RP
INVESTOR: VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ SLOVENSKO s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice
OBJEDNÁVATEĽ: VEOLIA ENERGIA VÝCHODNÉ SLOVENSKO s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice
SO, PS: S001 ROZVODY TEPLA
ČASŤ: POTRUBNÁ A STAVEBNÁ ČASŤ

NÁZOV VÝKRESU:

MONTÁŽNA SCHÉMA; VETVA 3 - POTRUBIE ÚK

VYPRACOVAL: ING. KVAŠOVSKÁ R.
KONTROLOVAL: ING. FABIAN J.
DÁTUM: 08/2017
FORMÁT: A /A4 10
MIERKA: - - -
PORAD. ČÍSLO: 11
PROJEKTANT: ING. KVAŠOVSKÁ R.
VEDÚCI PROJEKTU: ING. VAŇKO I.
ARCHÍVNE ČÍSLO: 17-0742011110