

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Skladovacia hala	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 20 % 0,00 DPH			
Dátum a popis				25 20 % 0,00 DPH			
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)			
Dátum a podpis				27 Dodávky objednávateľa			
				28 Kľzáva doložka			
				29 Zvýhodnenie + -			

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Skladovacia hala

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00
O	Ostatné	0,00
<b>921</b>	<b>ELEKTROMONTÁŽE</b>	<b>0,00</b>
D1	921 - ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽ	0,00
D2	ELEKTROMONTÁŽE - DODÁVKA	0,00
D3	VC 7/32 ROZVÁDZAČ RSK - DODÁVKA	0,00
	SPCM, VC 357	0,00
D4	SPCM - DODÁVKA	0,00
D5	VC 357 - MONTÁŽ	0,00
<b>SON921</b>	<b>BLESKOZVODNÁ INŠTALÁCIA</b>	<b>0,00</b>
D6	SON 921 BLESKOZVODNÁ INŠTALÁCIA - MONTÁŽ	0,00
D7	BLESKOZVODNÁ INŠTALÁCIA - DODÁVKA	0,00
D8	VÝCHODISKOVÁ REVÍZIA – PRVÁ ODBORNÁ	
D9	PREHLIADKA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>- €</u>

# Rozpočet

Stavba: Skladovacia hala

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>									<b>0,00</b>
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>	
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,620		0,00	20,0
2	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,620		0,00	20,0
3	K	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,932		0,00	20,0
4	K	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,128		0,00	20,0
5	K	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	3,128		0,00	20,0
6	K	001	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,150		0,00	20,0
7	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,680		0,00	20,0
8	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	148,400		0,00	20,0
9	K	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,680		0,00	20,0
10	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,680		0,00	20,0
11	K	001	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	m3	29,680		0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				<b>0,00</b>	
12	K	011	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	12,332		0,00	20,0
13	K	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	11,783		0,00	20,0
14	K	011	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,520		0,00	20,0
15	K	011	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,520		0,00	20,0
16	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,467		0,00	20,0
17	K	011	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	8,911		0,00	20,0
18	K	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	15,013		0,00	20,0
19	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	46,484		0,00	20,0
20	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	46,484		0,00	20,0
21	K	011	274361321	Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	0,601		0,00	20,0
22	K	011	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	1,871		0,00	20,0

	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>0,00</b>	
23	K	011	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	13,224		0,00	20,0
24	K	011	317165201	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000		0,00	20,0
25	K	011	317165203	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000		0,00	20,0
26	K	011	317165204	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000		0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>0,00</b>	
27	K	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,914		0,00	20,0
28	K	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,310		0,00	20,0
29	K	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,310		0,00	20,0
30	K	011	417361321	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	t	0,082		0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>0,00</b>	
31	K	011	612421637	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	60,208		0,00	20,0
32	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	60,208		0,00	20,0
33	K	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	60,208		0,00	20,0
34	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	6,150		0,00	20,0
35	K	011	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	60,208		0,00	20,0
36	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	60,208		0,00	20,0
37	K	011	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámový s prikotvením	m2	6,150		0,00	20,0
38	K	011	631323661	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3	7,811		0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,00</b>	
39	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	205,760		0,00	20,0
40	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	205,760		0,00	20,0
41	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	205,760		0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,00</b>	
42	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	156,088		0,00	20,0

D		PSV		Práce a dodávky PSV		0,00			
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	
43	K	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	78,105		0,00	20,0
44	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,023		0,00	20,0
45	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	78,105		0,00	20,0
46	M	MAT	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	89,821		0,00	20,0
47	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,599		0,00	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,00	
48	K	764	764322440	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách r.š. 500 mm	m	12,700		0,00	20,0
49	K	764	764331550	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	4,500		0,00	20,0
50	K	764	764352613	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	m	10,400		0,00	20,0
51	K	764	764352813	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	12,700		0,00	20,0
52	K	764	764391740	Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 500 mm	m	22,620		0,00	20,0
53	K	764	764410730	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	4,000		0,00	20,0
54	K	764	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	4,000		0,00	20,0
55	K	764	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm	ks	2,000		0,00	20,0
56	K	764	764751171	Zachytávač nečistôt	ks	2,000		0,00	20,0
57	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	16,626		0,00	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,00	
58	K	766	766621033	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 1000 mm x v. 1100 mm	ks	4,000		0,00	20,0
59	M	MAT	6114111600	Plastové okno H/B 1000/1100 mm SALAMANDER jednokridlové otváracie-sklopné	ks	4,000		0,00	20,0
60	K	766	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000		0,00	20,0
61	M	MAT	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	4,000		0,00	20,0
62	K	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	7,783		0,00	20,0

	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
63	K	767	767397102	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m2	92,710		0,00	20,0
64	M	MAT	5535865660	Sendvičový PUR panel strešný BTH-PU-R oceľový plášť š.1000mm: hr.panela 120mm	m2	97,346		0,00	20,0
65	K	767	767411111	Montáž opláštenia sendvič. sten. panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm vrátane oplch.rohov	m2	84,192		0,00	20,0
66	M	MAT	5535865570	Sendvičový PUR panel stenový so skrytým spojom BTH-PU-W-PLUS oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 100mm	m2	88,402		0,00	20,0
67	K	767	767421151	Oplechovanie opláštenia oplechovanie spodný odkvapový plech r.š. 660 mm	m	13,650		0,00	20,0
68	K	767	767644110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej konštrukcie otváracích jednokrídlových	ks	1,000		0,00	20,0
69	M	MAT	5534077100	Dvere vchodové plastové 80x200 - P.C.	ks	1,000		0,00	20,0
70	K	767	767652210	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m2	ks	2,000		0,00	20,0
71	M	MAT	5534070700	Dvere kovové 125/220 s povrchovou úpravou - P.C.	ks	1,000		0,00	20,0
72	M	MAT	5534070800	Dvere kovové 150/220 s povrchovou úpravou - P.C.	ks	1,000		0,00	20,0
73	K	767	767659004	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 13 m2	ks	1,000		0,00	20,0
74	M	MAT	5534371544	Garážové vráta HxB 3000x5000 - P.C.	ks	1,000		0,00	20,0
75	K	767	76799510	Montáž a dodávka OK + povrchová úprava - Skladovacia hala, viď. výkaz hutného materiálu	kg	2 518,830		0,00	20,0
76	K	767	7679951051	Montáž a dodávka OK + povrch.úprava - Plošina, viď. výkaz hutného materiálu	kg	1 076,410		0,00	20,0
77	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	236,667		0,00	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				0,00	
78	K	784	784451262	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	60,208		0,00	20,0
79	K	784	784451362	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané, jednonásobné tónované na povrch jemnozrný výšky nad 3, 80 m	m2	60,208		0,00	20,0
			O	Ostatné				0,00	
80				Porealizačné geodetické zameranie stavby	kpl	1,000		0,00	20,0

**D****921 - ELEKTROMONTÁŽE****0,00**

	<b>D</b>		<b>D1</b>	<b>ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽ</b>				<b>0,00</b>	
1	K	PK	Pol1	Rúra ohybná 23 mm	m	3,000		0,00	20,0
2	K	PK	Pol2	Krabica KR AC. ks 10 5,30 53,-	ks	10,000		0,00	20,0
3	K	PK	Pol3	Krabica KO 125	ks	1,000		0,00	20,0
4	K	PK	Pol4	CYKY 5 x 4 mm2, m 175 0,60 105,-	m	175,000		0,00	20,0
5	K	PK	Pol5	210810013 " CYKY 5C x 10 mm2 m 25 0,80 20,-	m	25,000		0,00	20,0
6	K	PK	Pol6	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 mm2	ks	9,000		0,00	20,0
7	K	PK	Pol7	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 6 mm	ks	8,000		0,00	20,0
8	K	PK	Pol8	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 mm2	ks	12,000		0,00	20,0
9	K	PK	Pol9	Ukončenie celoplastických kábelov do 5 x 4 mm2	ks	4,000		0,00	20,0
10	K	PK	Pol10	Spínač jednopolový	ks	2,000		0,00	20,0
11	K	PK	Pol11	Striedavý prepínač	ks	4,000		0,00	20,0
12	K	PK	Pol12	Zásuvka jednofázová	ks	9,000		0,00	20,0
13	K	PK	Pol13	" trojfázová	ks	1,000		0,00	20,0
14	K	PK	Pol14	Označovací štítok	ks	6,000		0,00	20,0
15	K	PK	Pol15	Svietidlo žiarovkové ,stropné	ks	8,000		0,00	20,0
16	K	PK	Pol16	Svietidlo žiarovkové, nástenné	ks	1,000		0,00	20,0
17	K	PK	Pol17	Uzemňovacie vedenie Cu do 50 mm2	m	5,000		0,00	20,0
18	K	PK	Pol18	Lišta edlektroinštalačná	m	80,000		0,00	20,0
19	K	PK	Pol19	Montáž trojpóloveho ističa	ks	1,000		0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>D2</b>	<b>ELEKTROMONTÁŽE - DODÁVKA</b>				<b>0,00</b>	
20	M	MAT	Pol20	Rúra ohybná MONOFLEX 23 mm	m	3,000		0,00	20,0
21	M	MAT	Pol21	2 Krabica AC	ks	10,000		0,00	20,0
22	M	MAT	Pol22	3 " KO 125	ks	1,000		0,00	20,0
23	M	MAT	Pol23	Kabel CYKY – O 2 x 1,5 mm2	m	5,000		0,00	20,0
24	M	MAT	Pol24	CYKY – O 3 x 1,5 mm2 m	m	40,000		0,00	20,0
25	M	MAT	Pol25	CYKY – J 3 x 1,5 mm2	m	70,000		0,00	20,0
26	M	MAT	Pol26	CYKY – J 3 x 2,5 mm2	m	55,000		0,00	20,0
27	M	MAT	Pol27	CYKY – J 5 x 4 mm2	m	4,000		0,00	20,0
28	M	MAT	Pol28	CYKY - J 5 x 10 mm2	m	25,000		0,00	20,0
29	M	MAT	Pol29	Vodič HO7V – K 6 mm2, zeleno- žltý	m	20,000		0,00	20,0
30	M	MAT	Pol30	" HO7V – K 25 mm2,	m	5,000		0,00	20,0
31	M	MAT	Pol31	Spínač jednopolový, typ FLEXO 55, č. 1	ks	2,000		0,00	20,0
32	M	MAT	Pol32	Striedavý prepínač , typ PLEXO č. 6 ks	ks	4,000		0,00	20,0
33	M	MAT	Pol33	Zásuvka trojfázová, typ 55328	ks	1,000		0,00	20,0
34	M	MAT	Pol34	Označovací štítok	ks	6,000		0,00	20,0
35	M	MAT	Pol35	Svietidlo žiarovkové, 1 x 75 W,	ks	8,000		0,00	20,0
36	M	MAT	Pol36	žiarovkové, 1 x 60 W	ks	1,000		0,00	20,0
37	M	MAT	Pol37	Žiarovky 60 W	ks	1,000		0,00	20,0

38	M	MAT	Pol38	Žiarovky 75 W	ks	8,000		0,00	20,0
39	M	MAT	Pol39	Drát FeZn o 10 mm	kg	3,000		0,00	20,0
40	M	MAT	Pol40	Lišta elektroinštalčná LV 22 x 24 mm	m	60,000		0,00	20,0
41	M	MAT	Pol41	LV 40 x 40 mm	m	20,000		0,00	20,0

**D D3 VC 7/32 ROZVÁDZAČ RSK - DODÁVKA 0,00**

42	K	PK	Pol42	Plastová rozvodnice p.om. Typ O7 FR55 H , 2/ 24	ks	1,000		0,00	20,0
43	K	PK	Pol43	2 A - 9222 - 0 Popisný štít ok	ks	8,000		0,00	20,0
44	K	PK	Pol44	3 A - 9010 -0 Obal na výkresy	ks	1,000		0,00	20,0
45	K	PK	Pol45	4 A - 9241 - 0 Výstražná tabuľa	ks	1,000		0,00	20,0
46	K	PK	Pol46	5 B - 1011 - 2 Pripojnice Cu 25 x 3	ks	5,000		0,00	20,0

**D SPCM, VC 357 0,00**

	<b>D</b>		<b>D4</b>	<b>SPCM - DODÁVKA</b>				<b>0,00</b>	
47	K	PK	Pol47	7 Istič trojpolový L7, 13 / 3 / C	ks	1,000		0,00	20,0
48	K	PK	Pol48	8 " " L7, 20 / 3 / C	ks	1,000		0,00	20,0
49	K	PK	Pol49	9 " jednopólový L7,10 / 1 / C	ks	1,000		0,00	20,0
50	K	PK	Pol50	10 " " L7, 10 / 1 / B	ks	2,000		0,00	20,0
51	K	PK	Pol51	11 " " L7, 16 / 1 / B	ks	2,000		0,00	20,0
52	K	PK	Pol52	12 Prúdový chránič HF7, 40 / 4 / 003 C	ks	1,000		0,00	20,0
53	K	PK	Pol53	13 Ekvipotenciálna svorkovnica , EPS2	ks	1,000		0,00	20,0
54	K	PK	Pol54	14 Vodič CY 6 mm2	ks	10,000		0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>D5</b>	<b>VC 357 - MONTÁŽ</b>				<b>0,00</b>	
55	K	PK	Pol55	Montáž jedn.ističa do 25 A	ks	5,000		0,00	20,0
56	K	PK	Pol56	17 E - 2010 - 1 Montáž trojp.ističa do 25 A	ks	2,000		0,00	20,0
57	K	PK	Pol57	18 E - 2020 - 1 Montáž prúdových chráničov	ks	1,000		0,00	20,0
58	K	PK	Pol58	19 F - 0240 - 1 Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000		0,00	20,0



**D****SON 921 BLESKOZVODNÁ INŠTALÁCIA****0,00**

	D		D6	BLESKOZVODNÁ INŠTALÁCIA - MONTÁŽ				0,00	
59	K	PK	Pol59	Zvodové vodiče FeZn D 8 mm	m	30,000		0,00	20,0
60	K	PK	Pol60	Uzemňovacie vedenie v zemi D 10 mm	m	10,000		0,00	20,0
61	K	PK	Pol61	Svorky do 2 skrutiek ks	ks	15,000		0,00	20,0
62	K	PK	Pol62	nad 2 skrutiek	ks	5,000		0,00	20,0
63	K	PK	Pol63	Zachyt . tyč do 2 m	ks	1,000		0,00	20,0
64	K	PK	Pol64	Označenie zvodov číslami	ks	2,000		0,00	20,0
65	K	PK	Pol65	Uzemňovacie vedenie 120 mm2	m	35,000		0,00	20,0
66	K	PK	Pol66	Ochranný uholník ks	ks	2,000		0,00	20,0
	D		D7	BLESKOZVODNÁ INŠTALÁCIA - DODÁVKA				0,00	
67	M	MAT	Pol67	Drát FeZn D 8 mm	kg	14,000		0,00	20,0
68	M	MAT	Pol68	Drát FeZn D 10 mm	kg	6,000		0,00	20,0
69	M	MAT	Pol69	Svorky SO	ks	2,000		0,00	20,0
70	M	MAT	Pol70	SR03	ks	6,000		0,00	20,0
71	M	MAT	Pol71	SS	ks	9,000		0,00	20,0
72	M	MAT	Pol72	SJ01	ks	1,000		0,00	20,0
73	M	MAT	Pol73	SZ	ks	2,000		0,00	20,0
74	M	MAT	Pol74	Ochranný uholník	ks	2,000		0,00	20,0
75	M	MAT	Pol75	Podpery PV23	ks	6,000		0,00	20,0
76	M	MAT	Pol76	Podpery PV21	ks	14,000		0,00	20,0
77	M	MAT	Pol77	Zachytávací tyč JP	ks	1,000		0,00	20,0
78	M	MAT	Pol78	Ochranná striedka OS 1	ks	1,000		0,00	20,0
79	M	MAT	Pol79	Držiak zberných tyčí OU	ks	4,000		0,00	20,0
80	M	MAT	Pol80	Označovací štítok kovový	ks	2,000		0,00	20,0
81	M	MAT	Pol81	Uzemňovací pás FeZn 30 x 4 mm	kg	36,000		0,00	20,0

**D****D8****VÝCHODISKOVÁ REVÍZIA – PRVÁ ODBORNÁ****D****D9****PREHLIADKA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ****0,00**

82	K	PK	Pol82	Celková prehliadka elektrických zariadení a vyhotovenie revíznej správy do 1.660 EUR	ks	1,000		0,00	20,0
83	K	PK	Pol83	Kontrola rozvádzačov	ks	1,000		0,00	20,0
84	K	PK	Pol84	Kontrola káblov do 4 x 25 mm2	ks	1,000		0,00	20,0
85	K	PK	Pol85	Meranie zemn.odp. do 200 m pasu	ks	1,000		0,00	20,0
86	K	PK	Pol86	Meranie odporu nulových smyčiek 1 – fázových vedení NN	ks	3,000		0,00	20,0
87	K	PK	Pol87	Meranie odporu nulových smyčiek 3 – fázových vedení NN	ks	2,000		0,00	20,0

**Celkom****\_\_\_\_\_ - €**