



BÚRACIE PRÁCE
PRED ZAHÁJENÍM PRÁC PRIZVAŤ PROJEKTANTA
OBIŤ OMIETKU ZO STIEN LEN V NUTNOM PRÍPADE.
VYBÚRAŤ STARÉ ZÁKLADY

POPIS POVRCHOV

TYP	DRUH MATERIALU	HRUBKA mm
P 01	VYSPRAVENIE V PODLAHE CEM. POTER HLADENY + SIETOVINA KY 14 SPADOVANY – 4,0 m2	100
P 11	VYSPRAVENIE STIEN STARE STENY VYSPRAVIT – CELU MIESTNOST VYMA?OVAŤ cca 20 % NOVE STENY OMIETNUT STENY VYMALOVAT 2x PACOK , 2x BIELOU FARBOU PRIMALEX – celú miestnosť	
P 22	VYSPRAVENIE STROPU STROP VYSPRAVIT – CELU MIESTNOST VYMA?OVAŤ cca 20 % STROP VYMALOVAT 2x PACOK , 2x BIELOU FARBOU PRIMALEX – celú miestnosť	

Pečiatka a podpis:

<div>Generálny projektant</div> <div>Termoklima Poprad</div>	Názov:	TERMOKLIMA, s.r.o.
	Adresa:	Košická 3646/68, 058 01 Poprad
	Kontakt:	Ing. Ján Stanek
	Telefón:	052/77 69 130, 052/77 69 131
	Email:	termoklima@termoklima.sk

Číslo sady:

POZNÁMKA:

PRED MONTÁŽOU OVERIŤ SMER PRÚDENIA JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍ !

3					
2					
1
Zmena	Popis zmeny	Zodpovedný projektant	Vypracoval	Dátum	

REALIZAČNÝ PROJEKT
100 – STAVEBNÉ ÚPRAVY

GEN. PROJ.: TERMOKLIMA PORAD		STUPEŇ:	RP
VED.PROJEKTANT: ING. J. STANEK	VYPRACOVAL: ING. T. MITURA	DÁTUM:	09.2017
ZODP.PROJEKTANT: ING. T. MITURA	KONTROLOVAL: ING. J. STANEK	FORMÁT:	02 A4
INVESTOR: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.	OBJEDNÁVATEL: TERMOKLIMA POPRAD	ZÁK. ČÍSLO:	17/47
STAVBA: ROZVOJ ÚČINNEJŠÍCH SYSTÉMOV CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM ZALOŽENÝCH NA DOPYTE PO VYUŽITELNOM TEPLE V MESTE SVIT A PRIEMYSELNÝCH AREÁLOCH CHEMOSVIT A FINCHEM			
OBJEKT: PS 02 KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA PS 02.02 KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA – VETVA ZÁPAD			
OBSAH: KOST 41 – ENERGOCHEM 94b – BÚRACIE PRÁCE		MIERKA 1:50	Č.v. 109.1