

## ZADANIE

Stavba: **Rozvoj účinnejších systémov cedntralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste SVIT**  
 Objekt: **SO 01 Vonkajšie primárne rozvody tepla**  
**700 Komunikácie a sadové úpravy**  
 Miesto: **Svit**

P.č.	Cen. položka	Popis práce	m.j.	Počet	J.c. €	Spolu €
1	919 73 5112-3	Narezanie asf. kryt. spev.plôch na okraji výkopku do 15 cm	m	31,00		
2	919 73 5122	Narezanie bet. kryt. spev.plôch na okraji výkopku do 10 cm	m	35,00		
	949 73 5123	Narezanie bet. kryt. spev.plôch na okraji výkopku do 15 cm	m	12,00		
3	113 20 2111	Vybúranie obrubníkov po okraji spevnených plôch, očistenie				
	979 02 4441	a spätne zabudovanie pri vysprávkach- peších komunikácií	m	36,60		
	917 86 2111	- komunikácií	m	11,60		
4	PC	Doplnenie novým materiálom / odhad 20%/	m	10,00		
5	113 10 7142	Odstránenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 50 do 100 mm	m2	48,00		
6	113 10 7143	Odstránenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 150 do 200 mm	m2	43,20		
7	979 08 2212	Odvoz sute na skládku do 50 km s uložením a poplatkom za skládku	t	468,00		
8	122 20 1101	Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 3m	m3	270,00		
9	130 10 1001	Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 3m - ručný výkop	m3	14,41		
10	171 20 3111 182 30 3111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku s dovozom z medziskládky, doplnenie ornice so zhutnením v rovine	m3	94,00		
11	175 10 1001	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku z medziskládky, doplnenie ornice bez zhutnenia v rovine-ručne	m3	5,14		
12	180 40 2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine s mat.	m2	991,40		
13	183 40 6214	Revitalizácia starého trávniká vedľa výkopu	m2	991,40		
14	111 212 121	Výrub kríkov v sťažených podmienkach	m2	20,00		
15	PC	Vybratie, kontajnerovanie a spätné vysadenie kríkov /živý plot/	m2	20,00		
16	184 80 6114	Rez a ochrana stromov proti mech. poškodeniu stav. mechanizáciou	ks	4,00		
17	112 10 3122	Výrub stromov v sťaž.podmienkach	ks	25,00		
18	PC	Demontáž a montáž plotov s podmurovkou	m	5,00		
19	181 10 1102	Uprava zasypu rýh pod spevnenými plochami,dorovnanie a zhutnenie	m2	91,20		
20	564 85 1113	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 17 cm pod pešie komunikácie	m2	48,00		

21	576 13 1211	Vyspravenie peších komunikácií AB hr.do 7 cm	m2	3,60		
22	596 81 1111	Pešie komunikácie so štrkovým povrchom	m2	10,80		
23	564 87 1111	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 25 cm pod komunikácie	m2	43,20		
24	565 17 1111	Poklad z kam. obaleného asfaltom tr.II hr. 100 mm po zhutnení	m2	43,20		
25	577 16 4311	Vyspravenie komunikácií AB hr.do 10 cm	m2	43,20		
26	938 90 9611	Záverečné očistenie povrchu komunikácie v prac. páse	m2	91,20		
27	938 90 9311	Priebežne čistenie	m2	1082,60		
28	998 22 2011	Presun hmôt pre spevnené plochy	t	468,00		
CELKOM						

V Poprade 09/2017

spracoval: Ing. Anton Sarvaš