

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: Uzatváracia šachtica UŠ1,UŠ2

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1	733167033	Potrubie zo zosieťovaného polyetylénu ,SDR 11, červená,d=32 mm/s=2,9 mm	m	4,000		
2	733167154	63	ks	2,000		
3	2862282800	Spojka redukovaná, lisovacia pre spojovanie rúr SDR 11 pomocou násuvnej objímky 20-63 mosadz, 75-110 červený bronz	ks	2,000		
4	733167209	D 40	ks	2,000		
5	2862287013	Fiting T-kus, lisovací pre spojovanie rúr SDR 11 pomocou násuvnej objímky 20-63 mosadz, 75-110 červený bronz-40-32-40	ks	2,000		
6	733167215	D 63	ks	6,000		
7	2862287100	Fiting T-kus, lisovací pre spojovanie rúr SDR 11 pomocou násuvnej objímky 20-63 mosadz, 75-110 červený bronz,63-32-63	ks	6,000		
8	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	4,000		
9	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%			

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

10	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000		
11	2861415064	Guľový kohút s ručnou pákou, SDR 11, pre lisovanie 3,2x2,9	ks	8,000		
12	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000		
13	2861415065	Guľový kohút s ručnou pákou, SDR 11, pre lisovanie 40x3,7	ks	1,000		
14	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	3,000		
15	2861415067	Guľový kohút s ručnou pákou, SDR 11, pre lisovanie 63,x5,8	ks	3,000		
16	734315050	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 40	ks	8,000		
17	5512441180	Prívarovací guľový kohút, PN 16 dn 40	ks	8,000		
18	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%			

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

19	230022029	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 44 x 2.6	ks	16,000		
8+8				16,000		
20	3194630600	Príruba krková privarovacia DN40 PN6,	ks	8,000		
21	3194830600	Príruba zaslepovacia DN40 PN16,	ks	8,000		
22	3194860375	Tesnenie prírubové pr.89 DN40 2mm PN10-16	ks	8,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: Uzatváracia šachtica UŠ1,UŠ2

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
23	3194860365	Tesnenie prírubové pr.79 DN32 2mm PN10-16	ks	8,000		
24	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	kg	20,000		
25	13533531001	Zmršťovacia manžeta ukončovacia s prísl. a komponentmi PUR peny-do dn 50	ks	18,000		
26	230140151	Montáž rúrkových dielov privarovacích D x t 32 x 3, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	16,000		
8+8				16,000		
27	1400010980	Nerezová príruha rozmer 33,7 x 10 mm PN10/16/	ks	8,000		
28	1400010850	PN10/16	ks	8,000		
29	MV	Murárske výpomoci	%			
30	PM	Podružný materiál	%			
31	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

25-M Povrch. úprava strojov a zariadení

32	250010101	nečlenité.	m2	10,256		
		1*0,6/0,117*2		10,256		
		Súčet		10,256		
33	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000		
34	2462152500	Farba syntetická na ľahké kovy S 2003	kg	1,000		
35	MV	Murárske výpomoci	%			
36	PM	Podružný materiál	%			
37	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

Celkom