

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: SO 01 Vonkajší teplovodný rozvod ÚK,TÚV-vetva A,B

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	889,345		
		187,35+701,995		889,345		
2	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, 0,23000t	m	154,200		
		3*7*2+11,1*2+4*2+5*2+4*2+5*2+3*2*3+3*2*3+3*2*3		154,200		
3	113307122	kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	889,345		
		187,35+701,995		889,345		
4	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	187,350		
		"chodníky"				
		3*2,5*7+11,1*2,5+4*2,35+5*2,35+4*2,35+5*2,35+3*2,5*3+3*2,35+3*2,35*3		187,350		
5	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	701,995		
		"cesty"				
		49,5*2,5+7,3*2,5+4*2,5+4*2,35+(24,5+27,4+21,9)*2,3				
		5*3*2,35*2+14*2,35+44,5*2,35		486,405		
		(9+12)*2,5+5*2,35+(53,4+3+5+3)*2,35		215,590		
		Súčet		701,995		
6	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	221,868		
		,5		801,035		
		(7,5+25,1+26,4+26,4+21,9)*2,5		268,250		
)*2,35		279,180		
		(9,2+9,1+36,3+22,6)*2,35		181,420		
)*2,35		482,230		
		(14+3+9,5+11,5+15+12,2+3)*2,35+(64,2-44,5)*2,35		206,565		
		Medzisúčet		2 218,680		
		2218,68*0,1		221,868		
7	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	221,868		
		"odkop ornice"221,868		221,868		
8	123202102	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 1000-10000 m3	m3	3 567,304		
		"vetva-A-pred obj.9"				
		(192,1-12)*(1,6+2,5)/2*1,68		620,264		
		(210,7-192,1)*(1,6+2,5)/2*1,68		64,058		
		(375-210,7)*(1,5+2,5)/2*1,5		492,900		
		(427,1-375)*(1,3+2,35)/2*1,5		142,624		
		"vetva A-pred obj.1"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: SO 01 Vonkajší teplovodný rozvod ÚK,TÚV-vetva A,B

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		102,3*(1,4+2,35)/2*1,5		287,719		
		(166-102,3)*(1,3+2,35)/2*1,5		174,379		
		"vetva A-pred obj.3"				
		7,4*(1,3+2,35)/2*1,7		22,959		
		"vetva A-pred obj.2"				
		7,4*(1,3+2,35)/2*1,7		22,959		
		"vetva A-pred obj.4"				
		14,0*(1,3+2,35)/2*1,3		33,215		
		"vetva A-pred obj.5"				
		16,8*(1,3+2,35)/2*1,3		39,858		
		"vetva A-pred obj.6"				
		9,2*(1,3+2,35)/2*1,3		21,827		
		"vetva A-pred obj.7"				
		9,1*(1,3+2,35)/2*1,3		21,590		
		"vetva A-pred obj.9"				
		55,3*(1,3+2,35)/2*1,4		141,292		
		"vetva A-pred obj.10"				
		22,6*(1,3+2,35)/2*1,7		70,117		
		"vetva A-pred obj.17"				
		64,2*(1,3+2,35)/2*1,5		175,748		
		"vetva B-pred obj.29"				
		70,0*(1,6+2,5)/2*1,5		215,250		
		(115,9-70,0)*(1,5+2,35)/2*1,5		132,536		
		(175,9-115,9)*(1,3+2,35)/2*1,5		164,250		
		"vetva B-pred obj.28"				
		57,5*(1,3+2,35)/2*1,3		136,419		
		"vetva B-pred obj.25"				
		3,3*(1,3+2,35)/2*1,3		7,829		
		"vetva B-pred obj.21"				
		79,7*(1,3+2,35)/2*1,4		203,634		
		"vetva B-pred obj.21"				
		79,7*(1,3+2,35)/2*1,4		203,634		
		"vetva B-pred obj.24"				
		8,5*(1,3+2,35)/2*1,3		20,166		
		"vetva B-pred obj.36"				
		60,8*(1,3+2,35)/2*1,3		144,248		
		"vetva B-pred obj.33"				
		3,3*(1,3+2,35)/2*1,3		7,829		
		Súčet		3 567,304		
9	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	3 567,304		
10	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	109,900		
		"jamy pre pretlak"				
		5*(5,2+4,2)/2*1,4+5*(10+12)/2*1,4		109,900		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: SO 01 Vonkajší teplovodný rozvod ÚK,TÚV-vetva A,B

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
11	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	109,900		
12	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	12,000		
13	1412539100	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 89 mm, hrúbka steny 3,6mm ozn.11 353.0.	m	13,200		
12 * 1,1				13,200		
14	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	34,000		
12-2+12+12				34,000		
15	1426212000	Rúrka oceľ. prírubová bezšvová ozn. 11 353.0 D 250 mm hrúbka 10 mm	m	13,200		
12 * 1,1				13,200		
16	1426212500	Rúrka oceľ. prírubová bezšvová ozn. 11 353.0 D 300 mm hrúbka 10 mm	m	13,200		
12 * 1,1				13,200		
17	1433312000	alebo špirálovite zváraná hladká ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	26,400		
2*12				24,000		
18	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	71,960		
"jamy pre pretlak"						
$2*(5+(5,2+4,2)/2)*1,4+2*(5+(10+12)/2)*1,4$				71,960		
19	151101211	Odstánenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	71,960		
20	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	109,900		
21	151101311	Odstánenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	109,900		
22	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 637,298		
"ornica tam a späť" 221,868*2				443,736		
"prebytok "813,03+380,532				1 193,562		
Súčet				1 637,298		
23	162501143	ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 461,086		
1637,298 * 7				11 461,086		
24	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	221,868		
25	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 415,430		
221,868+1193,562				1 415,430		
26	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 547,774		
1415,43*1,8				2 547,774		
27	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 358,853		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: SO 01 Vonkajší teplovodný rozvod ÚK,TÚV-vetva A,B

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		109,9		109,900		
		3391,556-778,362-364,241		2 248,953		
		Súčet		2 358,853		
28	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	813,030		
		"vetva-A-pred obj.9"				
		$(192,1-12)*(1,9+2,3)/2*(0,33+0,45)/2$		147,502		
		$(210,7-192,1)*(1,9+2,3)/2*(0,330+0,45)/2$		15,233		
		$(375-210,7)*(1,8+2,2)/2*(0,325+0,45)/2$		127,333		
		$(427,1-375)*(1,6+2,0)/2*(0,275+0,35)/2$		29,306		
		"vetva A-pred obj.1"				
		$102,3*(1,7+2,1)/2*(0,3+0,35)/2$		63,170		
		$(166-102,3)*(1,6+2,0)/2*(0,275+0,35)/2$		35,831		
		"vetva A-pred obj.3"				
		$7,4*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		3,996		
		"vetva A-pred obj.2"				
		$7,4*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		3,996		
		"vetva A-pred obj.4"				
		$14,0*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		7,560		
		"vetva A-pred obj.5"				
		$16,8*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		9,072		
		"vetva A-pred obj.6"				
		$9,2*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		4,968		
		"vetva A-pred obj.7"				
		$9,1*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		4,914		
		"vetva A-pred obj.9"				
		$55,3*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		29,862		
		"vetva A-pred obj.10"				
		$22,6*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		12,204		
		"vetva A-pred obj.17"				
		$64,2*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		34,668		
		"vetva B-pred obj.29"				
		$70,0*(1,9+2,3)/2*(0,33+0,45)/2$		57,330		
		$(115,9-70,0)*(1,8+2,2)/2*(0,325+0,45)/2$		35,573		
		$(175,9-115,9)*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		32,400		
		"vetva B-pred obj.28"				
		$57,5*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		31,050		
		"vetva B-pred obj.25"				
		$3,3*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		1,782		
		"vetva B-pred obj.21"				
		$79,7*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		43,038		
		"vetva B-pred obj.21"				
		$79,7*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		43,038		
		"vetva B-pred obj.24"				
		$8,5*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2$		4,590		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: SO 01 Vonkajší teplovodný rozvod ÚK,TÚV-vetva A,B

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"vetva B-pred obj.36"				
		60,8*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2		32,832		
		"vetva B-pred obj.33"				
		3,3*(1,6+2,0)/2*(0,25+0,35)/2		1,782		
		Súčet		813,030		
29	5833116600	+ A1	t	1 463,454		
		813,03*1,8		1 463,454		
30	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	2 218,680		
31	0057211100	Tráva - Trávnové semeno	kg	68,557		
		2218,68 * 0,0309		68,557		
32	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2 218,680		
		2218,68		2 218,680		
33	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	889,345		
		187,35+701,995		889,345		
34	183403153	1:5	m2	2 218,680		

2 Zakladanie

35	279311115	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 20/25	m3	4,752		
		"v.č,35" 1,2*0,3*0,6*22		4,752		
		Súčet		4,752		

4 Vodorovné konštrukcie

36	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	380,532		
		"vetva-A-pred obj.9"				
		(192,1-12)*(1,6+1,9)/2*(0,3+0,15)/2		70,914		
		(210,7-192,1)*(1,6+1,9)/2*(0,30+0,15)/2		7,324		
		(375-210,7)*(1,5+1,8)/2*(0,275+0,15)/2		57,608		
		(427,1-375)*(1,3+1,6)/2*(0,225+0,15)/2		14,165		
		"vetva A-pred obj.1"				
		102,3*(1,4+1,7)/2*(0,2+0,15)/2		27,749		
		(166-102,3)*(1,3+1,6)/2*(0,225+0,15)/2		17,318		
		"vetva A-pred obj.3"				
		7,4*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		1,878		
		"vetva A-pred obj.2"				
		7,4*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		1,878		
		"vetva A-pred obj.4"				
		14,0*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		3,553		
		"vetva A-pred obj.5"				
		16,8*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		4,263		
		"vetva A-pred obj.6"				
		9,2*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		2,335		
		"vetva A-pred obj.7"				
		9,1*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		2,309		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: SO 01 Vonkajší teplovodný rozvod ÚK,TÚV-vetva A,B

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"vetva A-pred obj.9"				
		55,3*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		14,032		
		"vetva A-pred obj.10"				
		22,6*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		5,735		
		"vetva A-pred obj.17"				
		64,2*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		16,291		
		"vetva B-pred obj.29"				
		70,0*(1,6+1,9)/2*(0,3+0,15)/2		27,563		
		(115,9-70,0)*(1,5+1,8)/2*(0,275+0,15)/2		16,094		
		(175,9-115,9)*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		15,225		
		"vetva B-pred obj.28"				
		57,5*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		14,591		
		"vetva B-pred obj.25"				
		3,3*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		0,837		
		"vetva B-pred obj.21"				
		79,7*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		20,224		
		"vetva B-pred obj.21"				
		79,7*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		20,224		
		"vetva B-pred obj.24"				
		8,5*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		2,157		
		"vetva B-pred obj.36"				
		60,8*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		15,428		
		"vetva B-pred obj.33"				
		3,3*(1,3+1,6)/2*(0,2+0,15)/2		0,837		
		Súčet		380,532		
37	452112111	Osadenie rozn. dosky, výšky do 100 mm	ks	15,000		
		8+7		15,000		
38	592456200012	Dlaždice betónové 40/40/5	m2	2,424		
		15*0,16		2,400		

5 Komunikácie

39	566902223	sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	889,345		
		187,35+701,995		889,345		
40	566902262	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	187,350		
		187,35		187,350		
41	566902263	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 250 mm	m2	701,995		
		701,995		701,995		
42	572983121	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm(80mm)	m2	889,345		
		187,35+701,995		889,345		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: SO 01 Vonkajší teplovodný rozvod ÚK,TÚV-vetva A,B

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

43	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1 909,608		
		187,35*1,2+701,995*2*1,2		1 909,608		

8 Rúrové vedenie

44	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	4,000		
		2+2		4,000		
45	5922465930	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10, rozmer 1000/1000/100 mm, sila steny 100 mm-betónový prefabrikát	ks	4,000		
46	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	4,000		
		2+2		4,000		
47	5922586810	cm	ks	4,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48	917762111	Osadenie chodníka. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	154,200		
49	5921954520	obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm	ks	155,742		
		154,2 * 1,01		155,742		
50	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	741,200		
		"chodníky"				
		3*7*2+11,1*2+4*2+5*2+4*2+5*2+3*2*3+3*2*3+3*2*3		154,200		
		"cesty"				
		49,5*2+7,3*2+4*2+4*2+(24,5+27,4+21,9)*2+3*2*2+14*2+44,5*2		406,200		
		(9+12)*2+5*2+(53,4+3+5+3)*2		180,800		
		Súčet		741,200		
51	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	5,184		
		22*1,2*0,6*0,3+2*1,8*0,8*0,15		5,184		
52	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	809,990		
53	979082219	km	t	7 289,910		
54	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	809,990		
55	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	809,990		

99 Presun hmôt HSV

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: SO 01 Vonkajší teplovodný rozvod ÚK,TÚV-vetva A,B

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
56	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvaraných v otvorenom výkope	t	3 241,892		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

57	711113141p	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode Vandex na ploche zvislej	m2	15,840		
		22*1,2*0,6		15,840		
58	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

59	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	57,600		
		1,2*2*12*2		57,600		
60	S0909	Plech protišmykový hr.3mm	m2	4,800		
		1,2*2*2		4,800		
61	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

62	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	2 150,000		
		1450+700		2 150,000		
63	2862307001	Rúra HDPE SI 40/33	m	2 150,000		
64	210872050	Vodič signálny uložený voľne JYFY 380 V 2x1,5	m	2 150,000		
		1450+700		2 150,000		
65	3410351491	Kábel JYSKY 2x2x0,8 do chráničky - vetva A,B	m	2 150,000		
66	MV	Murárske výpomoci	%			
67	PM	Podružný materiál	%			
68	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

23-M Montáže potrubí

69	230010251p	UK	kpl	1,000		
70	1413539500pp	Dodávka prediz.potrubia-ÚK-vetva A+B s dopravou-rozpis vid' špecifikácia,Predizolované potrubie SDR 11, plast PEXa-izolácia PUR-vonkajší HDPE plášť, vyššia izol.trieda, kotúč	kpl	1,000		
71	230010251pp	TUV	kpl	1,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: SO 01 Vonkajší teplovodný rozvod ÚK,TÚV-vetva A,B

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
72	1413539500pp2	Dodávka prediz.potrubia-TUV-vetva A+B s dopravou,-rozpis vid' špecifikácia,Predizolované potrubie SDR 11, plast PEXa-izolácia PUR-vonkajší HDPE plášť, vyššia izol.trieda, kotúč	kpl	1,000		
73	230081045	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 70 x 3.2	ks	600,000		
		900/1,5		600,000		
74	230081056	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 89 x 3.6	ks	1 133,333		
		1700/1,5		1 133,333		
75	230081076	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 133 x 4.5	ks	1 733,333		
		(1700+900)/1,5		1 733,333		
76	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	5,000		
		1+1+1+1+1		5,000		
77	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	17,000		
		1+1+1+1+1		5,000		
		1+1+1+1+1+1		6,000		
		1+1+1		3,000		
		1+1+1		3,000		
		Súčet		17,000		
78	230170003	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	úsek	7,000		
		1+1+1+1		4,000		
		1+1		2,000		
		1		1,000		
		Súčet		7,000		
79	230170011	40	m	958,000		
		34*6		204,000		
		306+153+210+85		754,000		
		Súčet		958,000		
80	230170012	80	m	3 130,000		
		18*12+16*12+32*6+46*6+6*6		912,000		
		28*12+6*12+6*12+12*6+14*6+4*6		660,000		
		480+299+239		1 018,000		
		330+85+125		540,000		
		Súčet		3 130,000		
81	230170013	125	m	895,000		
		10*12+27*12+6*6+7*6		522,000		
		13*12+1*6		162,000		
		211		211,000		
		Súčet		895,000		
82	230200117	80	m	12,000		
83	230200122	250	m	12,000		
84	230200123	300	m	12,000		
85	230200125	400	m	24,000		
		2*12		24,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev

Objekt: SO 01 Vonkajší teplovodný rozvod ÚK,TÚV-vetva A,B

Objednávateľ: Veolia Energia východné Slovensko,s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Medzev

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
86	2865230033p	Vstrel. ježe 125/250	ks	22,000		
87	2865230045pp	Vstrel. ježe 90/182	ks	11,000		
88	2865230032pp	Vstrel. ježe 63/142	ks	11,000		
89	MV	Murárske výpomoci	%			
90	PM	Podružný materiál	%			
91	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

92	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	2 150,000		
1450+700				2 150,000		
93	2830002000	Signalizačná fólia nad HDPE chráničku - vetva A,B	m	2 150,000		
94	MV	Murárske výpomoci	%			
95	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

96	HZS000113	Stavebno montážne práce pre montáž chráničky a kábla pre vstupy do objektov	hod	240,000		
10*24				240,000		
97	HZS0001135	Stavebno montážne práce -prepojenie alarm systému predizol rúr na vstupoch do objektov	hod	240,000		
10*24				240,000		

Celkom