

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy - Jakubianska cesta
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto.

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSVPráce a dodávky HSV

1Zemné práce

1	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	27 000,000		
		27000		27 000,000		
2	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	45 353,000		
		45353		45 353,000		
3	122302203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	5 400,000		
		5400		5 400,000		
4	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	2 700,000		
		5400/2		2 700,000		
5	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8 100,000		
		2700+5400		8 100,000		
6	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16 200,000		
		(2700+5400)*2		16 200,000		
7	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	8 100,000		
		2700+5400		8 100,000		
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28 650,000		
		27000+1650		28 650,000		

2Zakladanie

9	212572111	Lôžko zo štrkopiesku triedeného	m3	1,200		
		1,2		1,200		
10	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	27 000,000		
		27000		27 000,000		
11	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	31 050,000		
		27000*1,15		31 050,000		

3Zvislé a kompletne konštrukcie

12	348942111	Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu prostého z dvoch vodorov.rúrok	m	80,000		
		80		80,000		

4Vodorovné konštrukcie

13	462511370	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg	m3	99,000		
		99		99,000		

5Komunikácie

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy - Jakubianska cesta
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
14	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	55 650,000		
27000*2+1650				55 650,000		
15	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	45 353,000		
45353				45 353,000		
16	574541111	Frézovaný živičný R - materiál zhutnený hr. 50mm	m2	45 353,000		
45353				45 353,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	919311112	Čelá priepustov z prostého betónu tr.C 8/10 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	m3	2,400		
2,4				2,400		
18	919413111	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000		
1				1,000		
19	919511211	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	6,000		
6*1				6,000		
20	5922163000	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 5-50 Ms 50xdĺ.100xhr.steny 5cm	ks	6,558		
6*1*1,093				6,558		
21	938902102	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 15 do 0,30 m3/m	m	8 246,000		
8246				8 246,000		
22	938902202	Čistenie priepustov	m	276,000		
276				276,000		
23	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	80,000		
80				80,000		

99 Presun hmôt HSV

24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	27 294,667		
25	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	27 294,667		
26	998225195	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	27 294,667		

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN07 Dopravné náklady

27	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	0,000		
"dovoz kameniva				0,000		
"dovoz fréz. materiálu				0,000		
Súčet				0,000		

Celkom