

ZADANIE

Stavba: SKLAD OVOCIA A ZELENINY
Objekt: SO-01 SKLAD OVOCIA A ZELENINY
Časť: stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ: EKO GREEN, s.r.o.
 Zhotoviteľ: výberovým konaním
 Miesto: Jablňovce, p.č. 238/3

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	19,020		
2	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	19,020		

2 Zakladanie

3	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	19,020		
4	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,760		

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

5	011	311272121.1	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P1,8-300 Theta+ hladkých	m3	33,800		
6	011	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000		
7	011	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000		
8	011	317162107	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	10,000		
9	011	342272106	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500	m2	19,580		

4 Vodorovné konštrukcie

10	011	411354243	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 80 mm hr. 1,3 mm	m2	275,000		
11	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,920		
12	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	1,360		
13	011	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	55,000		
14	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,590		
15	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,090		
16	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,090		

ZADANIE

Stavba: SKLAD OVOCIA A ZELENINY
Objekt: SO-01 SKLAD OVOCIA A ZELENINY
Časť: stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ: EKO GREEN, s.r.o.
 Zhotoviteľ: výberovým konaním
 Miesto: Jablonožovce, p.č. 238/3

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,080		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18	011	611473112	Vnútna omietka vápennocementová zo suchých zmesí stien	m2	690,000		
19	011	625251620	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 20 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkované kotvy	m2	56,400		
20	011	625251542	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	320,000		
21	011	625251562	Kontaktný zatepľovací systém ostien hr. 20 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	25,280		
22	011	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	331,560		
23	014	632902212	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazaín	m2	267,580		
24	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	28,760		
25	011	631319910	Povrchová úprava poterovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy	m2	248,890		
26	011	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaíniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	28,760		
27	011	631362021	Výstuž mazaín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,320		

8 Rúrové vedenie

28	271	862151001	Vonkajší rozvod vody, vodomerná šachta	kpl	1,000		
29	271	862151002	Vonkajší rozvod kanalizácie	kpl	1,000		
30	271	89490001	Dodávka a osadenie žumpa 10m3	ks	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	370,000		
32	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1110,000		
33	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	370,000		
34	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	250,000		
35	011	952901311	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	267,580		

ZADANIE

Stavba: SKLAD OVOCIA A ZELENINY
Objekt: SO-01 SKLAD OVOCIA A ZELENINY
Časť: stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ: EKO GREEN, s.r.o.
 Zhotoviteľ: výberovým konaním
 Miesto: Jablňovce, p.č. 238/3

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	221	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	70,460		
37	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	14,230		
38	013	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m ³	66,900		
39	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²	418,360		
40	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	169,240		
41	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2538,600		
42	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	169,240		
43	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	169,240		
44	013	979089012	Poplatok za skladovanie	t	169,240		

99 Presun hmôt HSV

45	011	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	315,930		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

46	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	35,230		
47	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010		
48	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m ²	35,230		
49	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m ²	40,510		
50	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

722 Zdravotechnika

51	721	7221209R2	Vnútorný vodovod, kanalizácia, zdravotníctva	kpl	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

762 Konštrukcie tesárske

52	762	7623495R07	Tesárske konštrukcie krovu D+M	m ²	406,250		
53	762	762421499	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt + dodávka	m ²	56,400		

ZADANIE

Stavba: SKLAD OVOCIA A ZELENINY
Objekt: SO-01 SKLAD OVOCIA A ZELENINY
Časť: stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ: EKO GREEN, s.r.o.
 Zhotoviteľ: výberovým konaním
 Miesto: Jablňovce, p.č. 238/3

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	762	762421302	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	56,400		
55	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

763 Konštrukcie - drevostavby

56	763	7631300R1	Dodávka a montáž podhladu SDK	m2	267,580		
----	-----	-----------	-------------------------------	----	---------	--	--

764 Konštrukcie klampiarske

57	764	764352600	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové, vrátane hákov	m	32,000		
58	764	764454601	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové, vrátane objímok a kolien	m	18,000		
59	764	764321269	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu	m2	39,600		
60	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

61	765	7653R3991	Demontáž, stabilizácia, odvoz, uskladnenie krytiny z AZC vlnoviek, prevedie špecializovaná firma s oprávnením pre túto činnosť	m2	410,000		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

767 Konštrukcie doplnkové kovové

62	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	410,000		
63	138	1388020505	Trapézový plech pozinkovaný, vrátane spojovacieho materiálu a doplnkov	m2	410,000		
64	283	2832208989	Podstrešná fólia	m2	420,000		
65	767	767622R01	Dodávka a montáž nových plastových okien	m2	24,520		
66	767	767622R02	Dodávka a montáž nových vonkajších vrát - D01	ks	1,000		
67	767	767622R02.1	Dodávka a montáž nových plastových dvojkrídlových dverí - D02	ks	5,000		
68	767	767622R02.2	Dodávka a montáž nových plastových dvojkrídlových dverí - D03	ks	2,000		
69	767	767622R03	Dodávka a montáž nových plastových jednokrídlových dverí so zárubňou - D 04,05,06	ks	5,000		
70	767	76799500R	Vonkajšie oceľové schody - Z	kpl	1,000		
71	767	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	955,000		
72	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

ZADANIE

Stavba: SKLAD OVOCIA A ZELENINY
Objekt: SO-01 SKLAD OVOCIA A ZELENINY
Časť: stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ: EKO GREEN, s.r.o.
 Zhotoviteľ: výberovým konaním
 Miesto: Jablňovce, p.č. 238/3

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	18,690		
74	597	59786210	<i>Dlaždice keramické</i>	m2	20,000		
75	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%			

781 Dokončovacie práce a obklady

76	771	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm	m2	28,980		
77	597	5976572505	<i>Obkladačky keramické</i>	m2	30,000		
78	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%			

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

79	782	782111909	Montáž obkladov stien doskami z mäkkých kameňov	m2	39,960		
80	583	5838557505	<i>Sokle - obklad z umelého kameňa</i>	m2	40,000		

783 Dokončovacie práce - nátery

81	783	783122210	Nátery oceľ.konstr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	325,000		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

784 Dokončovacie práce - maľby

82	784	784152274	Maľby a nátery	m2	928,600		
----	-----	-----------	----------------	----	---------	--	--

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

83	921	2100100R	Elektroinštalácia	kpl	1,000		
84	921	2100100R1	Bleskozvod	kpl	1,000		

Celkom