

P.č.		polož.č.	popis	m.j.	mn.	jedn.cena	cena spolu	jedn.cena	cena spolu
dodávka montáž									
Rozvádzače									
1			Rozvádzač RMS 04 oceľoplechový, 3 skrine 800x600x2100, IP40/20	ks	1		0,00		0,00
Spolu:							0,00		0,00
Káble a vodiče									
1			CYKY-O,J 3x1,5	m	1120		0,00		0,00
2			CYKY-J 5x2,5 (5x1,5)	m	1820		0,00		0,00
3			CYKY-J 3x2,5	m	1240		0,00		0,00
4			CYKY-J 4x1,5	m	200		0,00		0,00
5			CYKY-J 5x10	m	420		0,00		0,00
6			CYKY-J 5x6 (5x4)	m	680		0,00		0,00
7			CYKY-J 7x1,5	m	50		0,00		0,00
8			CMFM 2x1,0	m	50		0,00		0,00
9			CHKE-V-O,J 5x2,5	m	350		0,00		0,00
10			CYA 25 mm2	m	100		0,00		0,00
11			CYA 6 mm2	m	400		0,00		0,00
Spolu:							0,00		0,00
Inštalčný materiál									
1			nástenný istič so zámkom nulovej polohy do 100 A	ks	1		0,00		0,00
2			LED asymetrické svietidlo 66 W, 8820 lm, 4000K, IP65	ks	14		0,00		0,00
3			LED svietidlo 32 W, 4140 lm, 4000 K, IP65	ks	90		0,00		0,00
4			LED núdzové svietidlo s vstavanou batériou 4 W, IP54, 3 hod	ks	25		0,00		0,00
5			nástenné LED svietidlo do 28 W, 5000K, IP67, + konzola	ks	35		0,00		0,00
6			svietidlo LED do 1x10 W, IP65	ks	6		0,00		0,00
7			LED svietidlo 600x600 44 W, IP40, 4000 K	ks	16		0,00		0,00
8			vypínače, zásuvky	ks	80		0,00		0,00
9			nástenný motorický istič	ks	14		0,00		0,00
10			rozvodná krabica	ks	50		0,00		0,00
11			nástenný priestorový termostat ES 11/230, IP54	ks	8		0,00		0,00
12			zásuvková skriňa 5-pólová s ističmi a prúdovými chráničmi	ks	16		0,00		0,00
13			popisný káblový štítok hliníkový 65x10 mm + upevnenie	ks	200		0,00		0,00
14			DEVI káble 18T, 1220 W	ks	6		0,00		0,00
15			DEVI samoregulačný kábel 20 m	ks	1		0,00		0,00
16			káblový žľab pozinkovaný MARS do 250/100 + upevnenie	m	240		0,00		0,00
17			inštalčné rúrky DIETZEL s originálnymi koncovkami	m	1200		0,00		0,00
Spolu:							0,00		0,00
Bleskozvod a uzemnenie									
1			AlMgSi o 8, s podperami	kg	95		0,00		0,00
2			FeZn 30x4 voľne vo výkope	m	750		0,00		0,00
3			zberacia tyč JP 30 s betónovým podstavcom	ks	15		0,00		0,00
4			popisný káblový štítok hliníkový 65x10 mm + upevnenie	ks	25		0,00		0,00
5			Spojovacie svorky	ks	300		0,00		0,00
Spolu:							0,00		0,00
Zemné práce									
1			Výkop a zához ryhy v zem. tr. 3 o rozmeroch 35x70 cm	m	340		0,00		
Spolu:							0,00		
Ostatné									
	HZS		uloženie káblov do roštov, vytýčenie trasy pre rošty, zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	120		0,00		
	HL.XI.		Odborná prehliadka a skúška	hod	60		0,00		

REKAPITULÁCIA:

	Materiál	Montáž
Rozvádzače	0,00	0,00
Káble a vodiče	0,00	0,00
Inštalčný materiál	0,00	0,00
Bleskozvod	0,00	0,00
Zemné práce		0,00
	0,00	0,00
HZS		0,00
	0,00	0,00
ZRN spolu:		0,00
Odborná prehliadka a skúška:		0,00
Spolu bez DPH:		0,00 .-€