

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina				Spracoval:					
Projektant: A02 Ing.arch.Stanislav Šutvaj, Mokradská 621/66,DK				Dátum:					
Dodávateľ:				Stavba Spojená škola Hattalova 471, Nižná- stavebné úpravy, zvýšenie EHB - SO 03 - Telocvičňa so spojovacou chodbou					
Objekt Zateplenie objektu									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	342272102	Izolačné dosky Ytong Multipor hr 100 mm -strop	m2	155,660	0,00		0,00	10,667	
		26,60*5,60+2,50*2,68		155,660					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	10,670	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
2	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová Stomix Betadekor SAF , roztieraná, hr.zrna 1,5 mm	m2	639,980	0,00		0,00	1,728	
		582,139+53,36+4,481		639,980					
3	622464311	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom Stomix Alfadekor G, hr.zrna 1,8 mm	M2	61,520	0,00		0,00	0,351	
		(29,87-9,89+23,86-2,45+27,30-11,16+3,41+0,90)*0,40+(9,89+23,30+24,88+30,19+3,70)*0,40		61,520					
4	625250011	Kontaktný zateplovací systém MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 60 mm	m2	4,481	0,00		0,00	0,044	
		29,87*0,15		4,481					
5	625250023	Kontaktný zateplovací systém polystyrén NEO, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 140 mm	m2	582,139	0,00		0,00	6,090	
		29,87*2,540+(2,36+3,41+27,30)*2,97-(1,15*1,15)*17-(1,40*2,02)+(3,70+18,53)*3,10-(2,65*1,15)*6+(24,88+13,00)*3,90-(2,65*1,20)*8		321,697					
		(23,86+10,50)*3,50-(2,68*1,20)*5-(1,34*1,20)-(2,40*2,20)-(2,65*1,15)*2+13,15*7,10+24,88*7,10-(2,68*4,70)*8		260,442					
6	625250028	Kontaktný zateplovací systém ostenia polystyrén NEO , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	53,360	0,00		0,00	0,503	
		((1,15+1,15*2)*17+(2,68+1,20*2)*11+(1,34+1,20*2)*1+(2,45+2,20*2)*1+(2,65+1,15*2)*8+(2,68+4,70*2)*8+(1,40+2,02*2)*1)*0,20		53,360					
7	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	107,500	0,00		0,00	1,254	
		(29,87-9,89+23,86-2,45+27,30-11,16+3,41+0,90)*0,40+(9,89+23,30+24,88+30,19+3,70)*0,90		107,500					
8	622463163	Vonkajšia omietka Quellmortel stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 30 mm	m2	3,000	0,00		0,00	0,113	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00	10,080	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
9	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	790,643	0,00		0,00		
		(2,36+3,41+27,30)*3,20+29,87*3,22+(3,70+18,53+1,20)*4,00+(23,86+1,20+10,20)*4,00+(13,00+1,20+24,88)*7,40+(2,386+13,00+1,20)*3,90		790,643					
10	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	790,643	0,00		0,00	0,490	
11	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	155,660	0,00		0,00	0,238	
12	944944103	Ochranná sieť lešenia zo siete - montáž a dodávka	m2	790,643	0,00		0,00	0,043	
13	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	790,643	0,00		0,00		
14	944944803	Ochranná sieť lešenia zo siete - demontáž	m2	790,643	0,00		0,00		
15	953946130	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému , soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 140 mm	m	153,300	0,00		0,00	0,161	
		29,87+23,86+23,30+24,88+18,53+3,70+27,30+3,41+0,90-2,45		153,300					

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk	Hmotnosť	Suť
16	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	266,800	0,00		0,00	0,232	
		((1,15+1,15*2)*17+(2,68+1,20*2)*11+(1,34+1,20*2)*1+(2,45+2,20*2)*1+(2,65+1,15*2)*8+(2,68+4,70*2)*8+(1,40+2,02*2)*1)		266,800					
17	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	297,570	0,00		0,00	0,265	
		266,80+2,97+2,90+6,8*2+3,90*2+3,50		297,570					
18	959941021	Chemická kotva Hilti s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živickou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	56,000	0,00		0,00		
19	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t - sokel	m2	3,000	0,00		0,00		0,135
		10,00*0,30		3,000					
20	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,135	0,00		0,00		
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,135	0,00		0,00		
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,350	0,00		0,00		
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,135	0,00		0,00		
24	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,080	0,00		0,00		
		0,135*8		1,080					
25	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	0,135	0,00		0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	1,430	0,140
		PRESUNY HMÔT							
26	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	22,179	0,00		0,00		
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	22,180	0,140
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
27	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr.2 mm s povrch. úpravou polyester a koncovkami rš 300 mm- ozn. K1	m	69,000	0,00		0,00	0,154	
28	764410470	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr.2 mm s povrch. úpravou polyester a koncovkami rš 350 mm- ozn. K2	m	39,000	0,00		0,00	0,036	
29	764721112	Oplechovanie sokla z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, rš 130 mm vr. kotviacich prvkov ozn K14	m	101,000	0,00		0,00	0,130	
30	764731117	Oplechovanie vrchné elektro skrine vyvedené 100 mm na fasádu z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou., ozn. K15	m2	0,800	0,00		0,00	0,005	
31	764751113	Odpadné rúry z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou kruhové rovné D 120 mm vr. kotviacich prvkov ozn K5	m	18,500	0,00		0,00	0,046	
32	764751143	Odpadné rúry - výtokové koleno D 120 mm z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv.prvkov , ozn. K7 mm	ks	1,000	0,00		0,00	0,000	
33	764751152	Odpadné rúry - odskok D 120 mm z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv.prvkov - napoj. na exist.kanalizáciu - ozn. K6	ks	2,000	0,00		0,00	0,001	
34	764421830	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009 t ozn B4	m	53,340	0,00		0,00		0,005
		29,66+23,68		53,340					
35	764430840	Demontáž oplechovania el. skrine rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	1,000	0,00		0,00		0,002
36	764453875	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	2,000	0,00		0,00		0,004
37	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	m	16,290	0,00		0,00		0,046
		18,10*0,9		16,290					

Rozpočet Spojená škola Hattalova 471, Nižná- stavebné úpravy, zvýšenie EHB - SO 03 - Telocvičňa so spojovacou chodbou / Zateplenie objektu

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celk	Hmotnosť	Suť
38	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	1,000	0,00		0,00		0,001
39	5624900371	Hliníkové koncovky na vonkajší parapet	pár	47,000		0,00	0,00		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00	0,00	0,00	0,370	0,060
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
40	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	19,810	0,00		0,00		
		19,81		19,810					
41	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	115,560	0,00		0,00		
		10,01*8+8,87*4		115,560					
42	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300	0,00		0,00		
43	553-09/02	Dodávka a výroba atyp. pozinkovaných ocel. prvkov nosníkov prestrešenia a podpier potrubia UK, ozn. Z1, Z2, Z3	kg	135,070		0,00	0,00		
		19,51+115,56		135,070					
44	55322010R1	Oceľová okená mreža 2650/1150mm, vr. kotv. rámu a povrch. úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z4- (nie je vo výpise zám.prvkov)	ks	2,000		0,00	0,00	0,035	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,040	0,000
		NÁTERY							
45	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - ozn. c	m2	5,850	0,00		0,00	0,002	
46	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - ozn. c	m2	5,850	0,00		0,00	0,000	
47	783201811	Odstárenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním -rebríky	m2	5,850	0,00		0,00		
		(3,50*2+2,00)*10*65/1000		5,850					
48	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	5,850	0,00		0,00		
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		ZASKLENIE-ZRIADENIE							
49	787240331	Zasklievanie vonkajšieho prestrešenia polykarbonátovou doskou hr. 8 mm, vr. krycej lišty a tesnenia	m2	1,900	0,00		0,00	0,040	
50	998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	0,00		0,00		
51	2838008050	LEXAN Thermoclear I.-dutinková doska z polykarbonátu, hr. 8,0mm, farba číra, š.2100xdĺ.6000/7000mm, FTP Slovakia	m2	1,900		0,00	0,00	0,003	
		ZASKLENIE-ZRIADENIE			0,00	0,00	0,00	0,040	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,450	0,060
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
52	210010000	Demontáž a spätná montáž vonkajšieho osvetlenia	ks	1,000	0,00		0,00		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
53	230081050	Demontáž a spätná montáž rozvodov vykurovania a ocel. podpier potrubia	m	102,000	0,00		0,00		
		21*2+30*2		102,000					
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Zateplenie objektu				Celkom	0,00	0,00	0,00	22,630	0,200