

# ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu

Objekt: Ostatné

Časť: Ostatné

Objednávateľ: Obecný úrad Bukovec

Zhotoviteľ:

Miesto: Bukovec 83

Spracoval:

Dátum: 22.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemné práce

1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	30,680			
2	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	23,010			
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,164			

#### 2 Zakladanie

4	216311113R	Ochranná vrstva z vodostav. betónu na základovej škáre, hr. 200mm - vodostavebný betón	m3	4,510			
100	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	885,537			
5	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,856			
6	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,096			
7	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,400			
8	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	0,400			

#### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

9	310236251	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	ks	5,000			
---	-----------	--	----	-------	--	--	--

#### 5 Komunikácie

10	564851111	Chodník zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,444			
11	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	8,556			
12	5922902010	Dlažba zámková	m2	8,984			

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	611421110	Vnútna omietka vápenná, vápennocementová stropov rovných, rebrových, schodiskových konštrukcií, hrubá zatretá	m2	22,550			
14	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	658,360			
15	611425911	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov. Príplatok za jedenkrát rákosovanie	m2	22,550			
16	612402151	Podhodenie pod omietku na zarovnanie rybnovej drážky pri tehelných tvárnicach stien vnútorných zhotovených z malty	m2	89,100			
17	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	2 049,054			
18	612421615	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	89,100			
19	612421626	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	89,100			
20	612463143	Vnútna omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikónová roztieraná stredozrnná	m2	93,439			
21	621466143R	Vnútna omietka podhl'adov tenkovrstvová, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná stredozrnná	m2	125,980			
22	625251487R	Kontaktný zateplovací systém podhl'adov hr. 120 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	125,980			
23	625252304	Kontaktný zateplovací systém hr. 60 mm (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	m2	93,439			
24	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm - dobetónovanie prahu - prizemie	m3	0,090			
25	631311131-1	Úprava prahu dverí (miestnosť 3.02) - vid'. PD	kpl	1,000			
26	6313111-999	Úprava schodov v miestnosti 1.18	kpl	1,000			
27	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	21,065			
28	631362401	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	21,065			

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	47,587			
30	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	48,063			
31	919736113R	Rezanie betónového podkladu hr. nad 150 do 200 mm - murik v kotolni 1.18	m	3,550			
32	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	61,786			
33	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	853,860			
34	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	853,815			
35	953842148R	Vyvložkovanie existujúceho kominového telesa výšky 10 m DN 160 mm	súb.	1,000			
36	953842150R	Vyvložkovanie existujúceho kominového telesa výšky 10 m ohybnými nerezovými vložkami DN 200 mm	súb.	1,000			
37	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t 1.18	m3	0,684			
38	962032231-1	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - prierazy	m3	0,431			
39	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t 1.18	m3	0,146			
40	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	1,820			
41	962086111R	Búranie zateplenia podhl'adu z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm, -0,07500t	m2	2,700			
42	9680699959	Demontáž Informačných, pamätných, reklamných a iných tabúl, držiakov vlajok, poštových schránok, svetiel, poplašných zariadení a pod.	SUB	3,000			
43	9680699959-1	Montáž Informačných, pamätných, reklamných a iných tabúl, držiakov vlajok, poštových schránok, svetiel, poplašných zariadení a pod.	SUB	3,000			
44	968072875R	Vybúranie a vybratie mreží na oknách -0,00600t	m2	6,480			
45	971036018	Jadrové vrtty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	180,000			
46	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	22,820			
47	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	93,140			
101	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	885,537			
48	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t	m2	3,700			
49	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	7,000			
50	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	67,172			
51	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	67,172			
52	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	738,892			
53	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	67,172			
54	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	268,688			
55	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	67,172			

## 99 Presun hmôt HSV

56	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	58,167			
----	-----------	---	---	--------	--	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

57	711111621	Izolácia proti zemnej vlhkosti, zvislá (asfaltová stierka)	m2	31,229			
58	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	31,229			
59	6288000640	Nopová fólia	m2	35,913			
60	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,224			

### 713 Izolácie tepelné

61	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	61,786			
62	2837650290R	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 110mm	m2	31,168			
63	2837650280	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	11,636			
64	2837650220	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	20,217			
65	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,398			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>							
66	763126630	Predsadená SDK stena, opláštená doskou RB 12.5 mm stojaca na podkonštrukcii - bočné uzavretie podhľadu	m2	13,140			
67	763138210	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	172,905			
68	998763303	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	3,952			
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							
69	764359432	Kotlík z pozinkovaného farbeného PZf plechu K5	ks	6,000			
70	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00320t	ks	4,000			
71	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, - 0,00290t	ks	1,000			
72	764453875	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	1,000			
73	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 mm, K5	m	34,000			
74	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	22,350			
75	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	1,000			
76	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,086			
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							
77	766421811	Demontáž obloženia podhľadu drev. panelmi -0,02400t	m2	172,905			
78	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	172,905			
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							
79	767-001	Skrátenie zábradlia zasahujúceho do fasády	kpl	2,000			
80	767-002	Predĺženie oceľ. konštrukcie schodov (vrátane drevených nástupníč)	kpl	1,000			
81	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	1,000			
82	767584811-1	Demontáž vývodov na fasáde, -0,00100t	ks	5,000			
83	767832100	Montáž rebrikov do muriva	m	2,300			
84	5539545600	Rebrik vonkajší 2300MM	ks	1,000			
85	767834102	Montáž ochranného koša zváraním	m	1,000			
86	5539545400R	Rebrik oceľ. - ochranný kôš, Z1	ks	1,000			
87	767995225	Výroba atypického výrobku - rebrika Z1	kg	39,560			
88	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,372			
<b>769 Montáž vzduchotechnických zariadení</b>							
89	769035027	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.051-0.095 m2	ks	1,000			
90	4290048522	Vetracia mriežka s proti dažďovou clonou 250X250	ks	1,000			
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>							
91	771411003	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	19,550			
92	5976498300	Dlaždice keramické 300x300	m2	1,508			
93	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	22,550			
94	5976498300	Dlaždice keramické 300x300	m2	23,001			
95	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,433			
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>							
96	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stropov dvojnásobný	m2	680,910			
97	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stien dvojnásobný	m2	2 138,154			
98	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	172,905			
99	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	13,140			

**Celkom**