

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu

Objekt: Ostatné

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obecný úrad Bukovec

Zhotoviteľ:

Miesto: Bukovec 83

Spracoval:

Dátum: 22.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M

M

001

Práce a dodávky iné

1	341 010M018	Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	225,000			
2	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	230,000			
3	341 010M446	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý	m	160,000			
4	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	2 150,000			
5	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	420,000			
6	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	2 410,000			
7	341 203M301	Kábel Cu 750V : CYKY-O 5x1,5	m	370,000			
8	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	320,000			
9	341 203M316	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	180,000			
10	341 203M311	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	190,000			
11	341 203M312	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	m	230,000			
12	341 203M401	Kábel Cu 750V : CYKY-O 7x1,5	m	220,000			
13	345 300L491	Spínač rad.1, kompletný, biely	kus	14,000			
14	345 308A251	3-fáz. vypínač 40A, 400V, IP44, zapustený, kompletný	kus	4,000			
15	345 319L491	Spínač rad.1, kompletný, IP44	kus	7,000			
16	345 377A212	Sériový vypínač rad.5, zapustený, kompletný, IP20, biely	kus	11,000			
17	345 324L491	Prepínač rad.6, kompletný, biely	kus	4,000			
18	345 330T231	Ovládač stop tlač. Pod sklom rad.1/0, kompletný, IP44	kus	2,000			
19	345 374A211	Prepínač rad.6, kompletný, IP44, biely	kus	4,000			
20	345 377A218	Pohybový spínač, 10A, 250V, IP44	kus	23,000			
21	345 410L461	Zásuvka 1-nás. 16A, 230V, kompletná (bez oc), IP44	kus	26,000			
22	345 410L462	Zásuvka 2-nás. 16A, 230V, kompletná (bez oc) biela	kus	71,000			
23	345 600K050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 68/2 (D73x30) šedá	kus	122,000			
24	345 604D000	Škatuľa KO odbočná (68/2-1902), Wago svorky s viečkom	kus	215,000			
20	345 650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25, svetlosivá	m	210,000			
21	345 650I204	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 29, svetlosivá	m	290,000			
22	345 650I204	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 32, svetlosivá	m	185,000			
23	348 1M00001	Svietidlo Toleda2G, DT-TOL20179 7050lm 51W IP54 4K	kus	5,000			
24	348 1M00003	Svietidlo Svetidlo 10021 SQ LED panel, 3439 lm, 36,4W + ramček podľa potreby	kus	138,000			
25	348 1M00004	Svietidlo 10350 SINOPE 4700lm 31W 4K IP66	kus	3,000			
26	348 1M00005	Svietidlo nástenné LED min.11W, IP44	kus	2,000			
27	354 9000A00	Drôt zvodový FeZn D8	kg	40,000			
28	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	10,000			
29	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	50,000			
30	354 9040A20	Svorka spojovacia (FeZn)	kus	8,000			
31	354	Zemniaca tyč dl.2m	kus	8,000			
32	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8) + skrinka do zateplenia	kus	2,000			
33	354 9040A41	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02 R, pre pásovinu 30x4 (4xR8)	kus	18,000			
34	354 9020A00	- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, oceľová	kus	16,000			
35	354 9040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásovinu (2xR8)	kus	10,000			
36	354 9040A50	Akt. Zachytávač WAT Franklinplus W10+ZTN3, 1NTN3, TPSS+ATR1, 6xBET. KOCKA 50x50x5cm A GUM. PODLOŽKA HR.10mm	kus	1,000			
38	354 9090001	Prípojnice potenciálového vyrovnania , s plastovým krytom	kus	2,000			
39	920 AN57742	Rozvádzač HR nové prvky podľa výkr. časti	kus	1,000			
41	920 AN04197	Štítok Výstraha -Bleskozvod	kus	2,000			
42	920 AN04205	Štítok zvodu	kus	2,000			
43	920 AN33717	Rúrka ohybná netriešivá prof. 29mm	m	20,000			
44	920 AN33728	Drobný pomocný materiál	ks	1,000			

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

45	99999-0006	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6	hod	712,000			
----	------------	---------------------------------	-----	---------	--	--	--

21-M

Elektromontáže

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
46	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	2,000			
47	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	62,000			
48	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	42,000			
49	21329-0080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	2,000			
50	21329-0110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	1,000			
51	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce (Sek. Drážok a pod.)	hod	198,000			
52	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	62,000			

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

53	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	30,000			
54	46042-0302	Zriadenie lôžka š.35cm, piesok	m	30,000			
55	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	30,000			
56	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	12,000			

Celkom