

# ROZPOČET

**Stavba:** Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu  
**Objekt:** Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obecný úrad Bukovec

Zhotoviteľ:

Miesto: Bukovec 83

Spracoval:

Dátum: 22.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	612464112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	39,026			
2	621466143	Vonkajšia omietka podhl'adov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná strednozrná	m2	18,000			
3	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	885,537			
4	622464542	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, roztieraná strednozrná	m2	846,511			
5	622465702	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetrácia	m2	885,537			
6	625251385R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	39,026			
7	625251488R	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhl'adov hr. 260 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	18,000			
8	625252307	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	m2	31,060			
9	625252310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	m2	762,621			
10	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (kamenná vlna)	m2	52,830			

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	969,472			
12	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 908,416			
13	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	969,472			
14	953946515	Soklový profil LO 163 mm (hliníkový)	m	96,588			
15	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	293,500			
16	953996606	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	302,832			
17	953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	101,700			

#### 99

#### Presun hmôt HSV

18	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	110,678			
----	-----------	---	---	---------	--	--	--

### Celkom