

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Časť stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.11.11	05030263		<u>Demolačné práce</u>		
			Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	1 161,0
		0503026303	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého hr. nad 200 do 300 mm odstránenie existujúcej cesty - hr.30cm výstup z počítača vetva A 590m2, vetva B 571m2	m2	1 161,0
	05080200		Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	1 146,8
		0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km bitumenové kryty: 4424*0,128 t/m2= podklady z kameniva: 1161*0,500t/m2=	t	1 146,8
			spolu		
	05090362		Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	4 424,0
		0509036204	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm odstránenie existujúcej cesty - živičná vrstva hr.20cm výstup z počítača: (vetva A 562m2+ vetva B 544m2)*4	m2	4 424,0
	05090462		Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	182,0
0509046202		Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr nad 50 do 100 mm monolitická žľabovka -vozovka pre zálievku z pol.'1125100107	m	182,0	
45.11.12	01010504	<u>Príprava staveniska a vyčist'ovacie práce</u>			
		Prípravné práce, úprava zemín hydraulickým spojivom	m3	138,0	
		Pripravné práce, úprava zemín hydraulickým spojivom, tr. horniny 1-4 vylepšenie potrebného množstva zeminy vhodnej tr.1-4 z výkopov do zásypov obj.110 zo zeminy získanej v objekte	m3	138,0	

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Časť stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.11.23	01060203		<u>Rekultivačné práce</u>		
			Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	136,4
		0106020301	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4 dovoz ornice na zahumusovanie z dočasnej skládky	m3 136,37	136,4
	01060700		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	136,4
		0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 ornica na zahumusovanie z dočasnej skládky	m3 136,37	136,4
	01080501		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	909,1
		0108050101	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine plocha medzi násypmi a hranicou záberu; vetva A 122m2, vetva B 101.2m2 hr.15cm - 33,48m3	m2 223,20 33,48	223,2
		0108050102	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu násyp; vetva A 409.8m2, vetva B 276.1m2 hr.15cm 102,89m3	m2 685,90 102,89	685,9
	01080503		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	909,1
		0108050301	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na orniciu z pol.'01080501 rovina svahy	m2 223,20 685,90 909,10	909,1
				spolu	
	01080811		Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	909,1
		0108081101	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik v rovine z pol.'01080503	m2 223,20	223,2

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Časť stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.11.24	01020400	0108081102	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik na svahu z pol.'01080503	m2	685,9
			685,90		
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce		
			Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	1 431,0
		0102040007	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, tr. horniny 1-4	m3	1 431,0
			733+698		1 431,00
		01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	12,0
		0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4	m3	12,0
			pozdlžna drenáž pod vozovkou DN 160: príl.PP a TS		
			vetva B km 0,035 - 0,095 (L)		60,00
	01030202		dl.*0,5*(0,3+0,5)/2		12,00
			Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	128,0
		0103020207	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4	m3	128,0
			prípojky UV do kanalizácie š.1m hl. cca 2m od cestnej pláne (výkres uloženie potrubia)		
			vetva A 32m, vetva B 32m		64,00
			dl.*1.0*2.0		128,00
		01030301	Hĺbené vykopávky šachiet zapažených	m3	58,3
		0103030107	Hĺbené vykopávky šachiet zapažených, tr. horniny 1-4	m3	58,3
			uličný vpust; vetva A 5ks, vetva B 4ks		9,00
			(0,6+0,6+0,6)*(0,6+0,6+0,6)*2*9ks=		58,32
	01040100		Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 491,3
		0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	1 491,3

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Časť stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
	01040202		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	110,0
		0104020202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných 92+18	m3	110,0
	01040302		Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 225,0
		0104030205	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých nakupovaný materiál: násyp zo ŠD fr.0-125 v aktívnej zóne; 624+601	m3	1 225,0
	01040402	0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	138,0
			Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 vápnom vylepšená zemina okolo objektov uličné vpusty výkop	m3	138,0
			odpočet objemu vpustí a betónového podkladu: 0,6*0,6*1,9*9+0,8*0,8*0,1*9		
			okolo objektov spolu		
			zásyp rýh		
			prípojky UV do kanalizácie š.1m hl. cca 2m od cestnej pláne (výkres uloženie potrubia)		
			dl.*1.0*(2-0.15-0.2-0.3)		
			zásyp rýh spolu		
			celkový zásyp		
	01040502		Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	30,0
		0104050202	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 obsyp štrkopiesok fr.0-32 1,7t/m3 prípojky UV do kanalizácie š.1m hl. cca 2m od cestnej pláne (výkres uloženie potrubia)	m3	30,0

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Časť stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
	01060203	0106020301	dl.*1.0*(0.3+0.2)-dl.3.14*0.1*0.1		
			obsyp štrkopiesok fr.0-32 spolu		
				m3	1 910,8
			Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	1 910,8
			Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4		
			rekapitulácia výkopov hor.tr. 1-4 zeminy vhodnej do násypov =		
			výkop v trase - zemina po úprave vhodná do spätného násypu		
			vykopávky rýh š. do 600 mm		
			vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm		
			vykopávky šachiet zapažených		
	01060700	0106070007	vykopy spolu =		
			potreba množstva zeminy do zásypov po vylepšení		
			odvoz prebytku zeminy vhodnej hor.tr.1-4 na dočasné skládky pre použitie do ostatných objektov stavby =		
			rozvoz + odvoz spolu (tr.výkopov1-4)		
			- nedostatok predrvenej zeminy tr.5-7 zo skládky prebytočnej zeminy z ostatných objektov alebo zo zemníka		
			do násypu		
			do zemných krajníc		
			dovoz predrvenej zeminy tr.5-7 =		
			Celkom:		
				m3	281,5
	01060700	0106070007	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	281,5
			Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekládanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 z medziskládky do násypov a zemných krajníc, predrvená zemina	m3	281,5

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Časť stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.21.41	01070101	0107010100	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	380,1
			Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené, z dielcov bez ohľadu na materiál	m2	380,1
			prípojky UV do kanalizácie š.1m hl. cca 2m od cestnej pláne (výkres uloženie potrubia)		64,00
			dl.*2m*2		256,00
			uličné vpusty - príl.6.1.1		9,00
			4*(0,6+0,6+0,6)*(0,19+0,075+0,225+0,325+1+0,1)*ks		124,09
			spolu		380,09
	01080102	0108010201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	2 430,0
			Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4 cestná pláň; vetva A 1230m2, vetva B 1200m2	m2	2 430,00
	01080202	0108020201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	223,2
			Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch, tr.horniny 1-4 plocha medzi násypmi a hranicou záberu; vetva A 122m2, vetva B 101.2m2	m2	223,20
	01080300	0108030001	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	671,0
			Povrchové úpravy terénu, úprava podložia, tr.horniny 1-4 zhutnenie pod násypom; 441+230	m2	671,00
	01080402	0108040201	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	685,9
			Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 vetva A 409.8m2, vetva B 276.1m2	m2	685,90
	27030421	2703042102	<u>Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)</u>		
			Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	m	64,0
			Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 200 materiál: rúry PP DN 200 prípojky UV do kanalizácie š.1m hl. cca 2m od cestnej pláne (výkres uloženie potrubia)	m	64,0

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Časť stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.23.11	27030423	2703042302	vetva A 32m, vetva B 32m 64,00	ks	18,0
			Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP		
	27031175	2703117501	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 200 kolená na potrubí DN 200 prípojok UV:2*9 18,00	ks	18,0
			Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti		
	27201391		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti potrubia prípojky UV do kanalizácie š.1m hl. cca 2m od cestnej pláne (výkres uloženie potrubia) 64,00	m	64,0
			Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom		
	22010102		dl. prípojka do kanalizácie š.1m hl. cca 2m od cestnej pláne (výkres uloženie potrubia)hr.15cm 64,00	m3	9,6
			dl.*1*0.15 9,60		
	22010104		<u>Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>		
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok		
45.23.11	22010102		Dopravný ostrovček; vetva A 27m2, vetva B 27m2 54,00	m3	8,1
			hr. 15cm 8,10		
	22010104		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina	m3	567,7
			výstup z počítača		
	22010201	2201020101	pl.vozovka; vetva A 995m2, vetva B 1000m2 1 995,00		
			pl.*ŠD hr.24cm (priemerná hr.26cm) 518,70		
			pl.vývodná priečna drenážna vrstva pod krajinou 326,67		
			pl.*hr.15cm 49,00		
			spolu 567,70	m3	171,5
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy		
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy so zhutnením	m3	171,5

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Časť stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
	22010204		zo zeminy z výkopu po úprave drvením tr. 5-7; vetva A 80.5m3+vetva B 85m3+dopravný ostrovček (3+3)m3 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina 171,50	m3	43,3
	22020112		vetva A 236m2, vetva B 197m2 hr.10cm 433,00 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojív 43,30	m3	268,4
		2202011201	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojív zo zemín získaných na mieste úprava pláne spojivom hr. 500 mm: 80 % plocha podložia násypu: 671m2*0,8 (m2) 536,8*0,4 (m3) 536,80 268,40	m3	268,4
	22020210		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom m3	m3	348,0
		2202021004	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom z kameniva ťaženého výstup z počítača; vetva A 869m2, vetva B 871m2 CBGM C5/60 hr.20cm 1 740,00 348,00	m3	348,0
	22030329		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek m2	m2	1 691,0
		2203032904	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z modifikovanej emulzie PI na CBGMC5/60; vetva A 845m2, vetva B 846m2 1 691,00	m2	1 691,0
	22030330		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek m2	m2	1 600,0
		2203033004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie	m2	1 600,0

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Časť stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.23.12	22030539	2203053901	PSE na ACp 22-I; vetva A 799m2, vetva B 801m2 1 600,00		
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	162,2
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom triedy I	m3	162,2
	11251001	1125100107	výstup z počítača; vetva A 810m2, vetva B 812m2 1 622,00		
			ACp 22-I hr.10cm 162,20		
			<u>Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>		
	22030330	2203033004	Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	m	182,0
			Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého tr. C 30/37 (B 35)	m	182,0
			rigol - monolitická žľabovka š.500mm; betón C 30/37 XF4 (SK) - Cl 0,4		
	22030640	2203064004	vetva A= 8+83 m, vetva B=8+83 m 182,00		
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek	m2	1 559,0
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie	m2	1 559,0
			PSE-M na ACL 16-I; vetva A 779m2, vetva B 780m2 1 559,00		
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	79,2
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I modifikovaný	m3	79,2
			výstup z počítača; vetva A 791m2, vetva B 792m2 1 583,00		
			Asfaltový betón veľmi hrubý, modifikovaný, ACL 16-I hr.5cm 79,15		

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Časť stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
	22030641		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	61,6
		2203064101	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I výstup z počítača; vetva A 769m2, vetva B 771m2 Asfaltový koberec mastixový strednozrnný, modifikovaný PMB 45/80-75, SMAo 11-I hr.4 cm 1 540,00 61,60	m3	61,6
	22040417		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	54,0
		2204041701	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej hr.6 cm vrátane pieskového lôžka Dopravný ostrovček; vetva A 27m2, vetva B 27m2 54,00	m2	54,0
	22040752		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	182,0
		2204075201	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou s predtesnením pozdĺž monolitického žľabu z pol.'1125100107 182,00	m	182,0
	22250285		Doplňujúce konštrukcie, clony proti oslneniu plastové	m2	116,1
		2225028502	Doplňujúce konštrukcie, clony proti oslneniu plastové, cestné clony proti oslneniu s lamelami, montáž 0,9*(A=63+B=66) materiál: clony proti oslneniu s držiakom (pozdĺžnikom). Držiak je v dĺžke 4 m, na ktorom je upevnených 6 ks clon (lamiel, výška lamely 0,90 m). Vrátane protikoróznej ochrany ocel. častí pozinkovaním. (63+66)/4,0=ks 116,10 33,00	m2	116,1
	22250362		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	296,0
		2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou	m	296,0

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tyrdošín - Nižná nad Oravou

Čast' stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
			jednostranné - úroveň zadržania N2 vetva A: 85+63 vetva B:82+66 <div style="text-align: right;">148,00 <u>148,00</u> 296,00</div>		
			upevňovací materiál (armatúra na uchytenie na zvodidlo) vrátane skrutiek, hmotnosť pre 1 ks 3,0 kg ks spolu: 114+2=116 3,0*116= 348kg Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky 4ks <div style="text-align: right;">4,00</div>	ks	4,0
			Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá nádstavce na zvodidlá: 6+6 <div style="text-align: right;">12,00</div>	ks	12,0
			Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové betónové vrátane lôžka z betónu prostého cestný obrubník; vetva A 35m, vetva B 35m <div style="text-align: right;">70,00</div>	m m	70,0 70,0
			Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané Doplnujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané priečne rezanie a zaliatie (vrátane zálievky) škár betonových ploch: <i>monolitická žlabovka - celková dl.</i> <i>priečne škáry á 3m</i> dl.priečných škár š.0,5m <div style="text-align: right;">182,00 61,00 30,50</div>	m m	30,5 30,5
			Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné z betónových dielcov uličné vpusty; vetva A 5ks, vetva B 4ks <div style="text-align: right;">9,00</div>	ks ks	9,0 9,0
			Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, mreže VTOKOVÁ MREŽA <div style="text-align: right;">9,00</div>	ks ks	9,0 9,0

Stavba:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou

Časť stavby:

110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever

Klasifikácia stavby:

2111

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.25.21	02010309		<u>Špeciálne základové práce</u>		
			Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	60,0
		0201030906	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického D 160 mm pozdĺžna drenáž pod vozovkou (vrátane lôžka a obsypu - s obsypom do 0,15m3/m priemeru rúrok DN160mm) z pol.'0103020107	m	60,0
			60,00		
	02010553		Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	735,0
		0201055301	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geotextílií separačno filtračná geotextília pod prísypom zo ŠD separačná geotextília pod sanačnou vrstvou 480+255	m2	735,0
45.25.32	02010603		Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného	m3	253,0
			sanačná vrstva pod násypom drvené kamenivo fr.0/250 160+93		
			735,00		
			253,00		
45.25.32	11200101		<u>Ostatné betonárske práce</u>		
			Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,6
		1120010103	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) podkladný betón uličných vpustí 0,8*0,8*0,1*9ks	m3	0,6
			0,58		