

Odberateľ: Obec Iža
 Projektant: KUBING s.r.o., Hadovce č. 171, Komárno
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 23.06.2016

Stavba : ZBERNÝ DVOR IŽA
 Objekt : SO 02 Garáž pre stroje

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	48,600	m3		0,00	
			0,45*8,5*12,7+0,022 = 48.600					
2	001	12220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	48,600	m3		0,00	
3	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 (použit' na zemné práce- zvýšenie terénu)	48,600	m3		0,00	
4	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	48,600	m3		0,00	
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku - dočasná skládka	48,600	m3		0,00	
6	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	108,000	m2		0,00	
			8,5*12,7+0,05 = 108.000					
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
7	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	108,000	m2		0,00	
8	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	22,000	m3		0,00	
			0,2*12,7*8,5+0,41 = 22.000					
9	211	27332-1117	Základové dosky zo železobetónu tr. C 20/25 cement portlandský	32,400	m3		0,00	
			0,3*12,7*8,5+0,015 = 32.400					
10	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	12,800	m2		0,00	
			0,3*(12,7*2+8,5*2)+0,08 = 12.800					
11	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	12,800	m2		0,00	
12	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	1,748	t		0,00	
			6,746*2*12,7*8,5*1,2*0,001 = 1.748					
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	011	95290-1221	Výčistenie priemyselných budov alebo hál	90,000	m2		0,00	
			7,5*12 = 90.000					
14	011	95394-3112	Osadenie ostat. výrobkov - hasiaci prístroj	2,000	kus		0,00	
15	MAT	553 000010	Hasiaci prístroj práškový 6kg	2,000	kus		0,00	
16	011	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	122,820	t		0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
17	921	21001-0020	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D16 (d13)mm	20,000	m		0,00	
18	MAT	345 652K201	Rúrka el-inšt	21,000	m		0,00	
19	921	21001-0351	Montáž škatule KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	2,000	kus		0,00	
20	MAT	345 620D300	Škatuľa KR rozvodná 6455-12	2,000	kus		0,00	
21	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus		0,00	
22	MAT	345 363A211	Prepínač rad.5	1,000	kus		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	MAT	345 531L154	Rámik 1-násobný	1,000	kus		0,00	
24	921	21020-1001	Montáž, svetidlo prisadené - 2x lineárna žiarivka 21-36W, interiérové IP20-44, s krytom	2,000	kus		0,00	
25	MAT	348 0011800	Svetidlo žiarivkové pre priemysel 2x36W so svetelným zdrojom	2,000	kus		0,00	
26	921	21081-0005	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 3x1,5	22,000	m		0,00	
27	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	21,000	m		0,00	
28	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	2,100	m		0,00	
29	921	21090-0000	Revízia a spracovanie revíznej správy	5,000	hod		0,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií								
30	943	43047-2100	Dodávka a monáž haly montovanej 7500x12000mm s farebným opláštením z vlnitého plechu, vrátane brány a kotvenia	1,000	kus		0,00	
31	MAT	M21 0 - MV	Murárska výpomoc	6,000	%		0,00	
32	MAT	M21 0 - PPV	Podiel pridružených výkonov	3,000	%		0,00	
33	MAT	M21 0 _ PM	Podružný materiál	1,000	%		0,00	
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	

Odberateľ: Obec Iža
Projektant: KUBING s.r.o., Hadovce č. 171, Komárno
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23.06.2016

Stavba : ZBERNÝ DVOR IŽA
Objekt : SO 02 Garáž pre stroje

ODIS - ocenenie stavieb

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------