

Odberateľ: Obec Hôrka č.141, okres Poprad  
 Projektant: Ing. arch. K. Olejárová, Ing. M. Olejár  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :Materská škôlka Hôrka  
 Objekt :SO 06 Parkovisko - spevnené plochy

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	217,000	m3			0,00		0,00		
2	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	217,000	m3			0,00		0,00		
3	231	18200-1121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rovine	470,000	m2			0,00		0,00		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
2 - ZÁKLADY												
4	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	470,000	m2			0,00		0,00		
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
5 - KOMUNIKÁCIE												
5	221	56125-1014	Podklad - cementová stmelená zrnitá zmes hr. 180 mm	350,000	m2			0,00		0,00	0,04150	14,52500
6	221	56420-1111	Podklad z drveného kameniva fr.4-8 hr. 40 mm	470,000	m2			0,00		0,00	0,08096	38,05120
7	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrté hr. 100 mm	120,000	m2			0,00		0,00	0,18907	22,68840
8	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrté hr. 150 mm	120,000	m2			0,00		0,00	0,27994	33,59280
9	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrté hr. 200 mm	350,000	m2			0,00		0,00	0,37080	129,78000
10	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 100-300 m2	120,000	m2			0,00		0,00	0,07400	8,88000
11	MAT	592 456210	Dlažba betónová HBB 50x50x6	122,400	m2				0,00	0,00	0,13800	16,89120
12	221	59621-1213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. A nad 300 m2	350,000	m2			0,00		0,00	0,07400	25,90000
13	MAT	592 450040	Dlažba zámková TBX 38-24 drenážna	357,000	m2				0,00	0,00	0,18550	66,22350
14	221	59684-1220	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z betónu, veľ. do 0,25 m2, pl. do 50 m2	31,500	m2			0,00		0,00	0,14041	4,42292
15	MAT	592 456040	Dlažba betónová HBB 50x50x5	32,130	m2				0,00	0,00	0,13600	4,36968
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		365,32470	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
16	221	91631-1122	Osadenie obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 bez bočnej opory	75,000	m			0,00		0,00	0,11534	8,65050

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
17	MAT	592 174120	Obrubník chodníkový ABO 4-15 100x12x30	76,500	kus			0,00	0,00	0,08900	6,80850		
18	231	99822-2012	Presun hmôt na spevnených plochách	380,784	t		0,00		0,00				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		15,45900		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000			0,00	0,00	0,00		380,78370		
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>													
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
19	700	767.1-5R1	Dodávka a montáž - oceľový pojazdný rošt, osadený na rigole	63,000	m		0,00		0,00	0,02985	1,88055		
20	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		%		0,00		0,00				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		1,88055		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		1,88055		
			<b>Za rozpočet celkom</b>	0,00			0,00	0,00	0,00		382,66425		

tonách	DPH
Spolu	%

0,000

0,000

0,000

tonách	DPH
Spolu	%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000