

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kultúrneho domu Dolné Zelenice	JKSO	801
Názov objektu	Výmena otvorových konštrukcií	EČO	
Názov časti		Miesto	Dolné Zelenice
Objednávateľ	Obec Dolné Zelenice	IČO	DIČ
Projektant	Ing.L.Bosák		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
17410002		21.06.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
55	0,00	55	0,00	55	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH		0,00
Objednávateľ		25	20 %	0,00 DPH		0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)			0,00
Dátum a popis	Pečiatka	E		Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa			0,00
		28	Kízavá doložka			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Dolné Zelenice
Objekt: Výmena otvorových konštrukcií
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Dolné Zelenice
Zhotoviteľ: 0
Dátum: 21.06.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Dolné Zelenice

Objekt: Výmena otvorových konštrukcií

Časť:

JKSO: 801

Objednávateľ: Obec Dolné Zelenice

Zhotoviteľ: 0

Dátum: 21.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	
1	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková "ostenie (2,3+2*2,5)*0,15+(0,6+1,2)*2*0,15*2 (1,1+1,6)*2*0,35*3+4*0,6*0,35*7+(1,7+2*2,2)*0,35 (1,1+2*2,02)*0,35*2+(0,9+0,6)*2*0,35*2 (1,15+1,6)*2*0,35*2+(1,3+1,9)*2*0,35*6 (1,5+1,7)*2*0,35*4+(0,75+1,7)*2*0,35*2+(1,15+0,6)*2*0,35 Súčet	m2	52,463		0,00	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
2	K	PK	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	245,180		0,00	20,0
3	K	PK	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	245,180		0,00	20,0
4	K	PK	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	245,180		0,00	20,0
5	K	013	968072459	Vybúranie okien,stien,dvier,copilitov,mreží,sklobet.tvárnícvč.vyvesenia a parapetov vonkajších a vnútorných 2,3*2,5+0,6*1,2*2+1,1*1,6*3+0,6*0,6*7+1,6*2,15+1,0*1,97*2 0,9*0,6*2+1,15*1,6*2+1,3*1,9*6 1,5*1,7*4+0,75*1,7*2+1,15*0,6 Súčet	m2	55,390		0,00	20,0
6	K	006	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	3,490		0,00	20,0
7	K	013	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3 3,49/1,9/7	ks	0,262		0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	

8	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	14,573	0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
	D		766	Konštrukcie stolárske			0,00	
9	K	766	766000000	Dod+mont+osad - Plastové výrobky vrátane vnút.a vonk.parapetov,vyspravenia ostenia,mal'by.lešenia	m2	42,260	0,00	20,0
				0,6*1,2*2+1,1*1,6*3+0,6*0,6*7		9,240		
				0,9*0,6*2+1,15*1,6*2+1,3*1,9*6		19,580		
				1,5*1,7*4+0,75*1,7*2+1,15*0,6		13,440		
				Súčet		42,260		
10	K	766	766000003	D+M+O-Plastové dvere,zámok,kovanie	m2	13,130	0,00	20,0
				2,3*2,5+1,6*2,15+1,0*1,97*2		13,130		
11	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	142,664	0,00	20,0
				<u>Celkom</u>			<u>0,00</u>	