

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Separovaný zberný dvor Trávnica
Objekt: SO01 Sklad nebezpečného odpadu

Objednávateľ: Obec Trávnica

Zhotoviteľ:

Miesto: Obec Trávnica

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,677			
2	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,677			
3	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	0,677			
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,677			

2 Zakladanie

5	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,770			
6	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	2,414			
7	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,030			
8	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	3,240			
9	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	3,240			
10	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,385			

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11	612465111R	Príprava podkladu, prednástreč ,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	24,601			
12	612465131R	Vnútna omietka stien, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne, hr.1 cm	m2	24,601			
13	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	3,690			
14	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	43,591			
15	622464222R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	43,591			
16	622465121R	Vonkajšia omietka stien ,strednozmerná - sokel	m2	6,201			
17	622466111R	Príprava podkladu, prednástreč , pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	49,792			
18	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	49,792			
19	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	ks	1,000			
20	55331991000	Zárubňa oceľová CGU 1500/2100	ks	1,000			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	44,196			
22	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	44,196			
23	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	44,196			
24	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	31,494			
25	965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, -2,20000t	m3	1,167			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	965082920	Odstánenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	0,856			
27	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	3,150			
28	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m2	18,726			
29	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	6,020			
30	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	23,793			
31	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,864			
32	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,864			
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,864			
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	102,960			
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,864			

99 Presun hmôt HSV

36	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m	t	13,863			
----	-----------	---	---	--------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

37	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	17,800			
38	11163150000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,005			
39	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	8,856			
40	62832282001 R	Izolácia proti zemnej vlhkosti a proti ropným látkam hr1,5mm	m2	8,972			
41	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	17,712			
42	6936651600R	Geotextília netkané polypropylénové 500g/m2	m2	17,943			
43	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,054			

762 Konštrukcie tesárske

44	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	19,792			
45	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - konralaty rozpon 80-120 cm	m2	19,792			
46	6051506700R	Rezivo - laty a konralaty	m3	0,500			
47	762421220	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými	m2	5,015			
48	6072623600R	Doska drevoštiepková hr10 mm	m2	5,216			
49	762810011	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 10 mm	m2	19,792			
50	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	19,792			
51	7628118111	Demontáž záklopov stropov , z hrubých dosiek foršňových hr 60mm	m2	7,701			
52	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,447			

763 Konštrukcie - drevostavby

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	763138114R	Podhľad sadrokartónový protipožiarny 1x12,5, vrátane tepelnej izolácie hr- 50mm, upevnenie-strop trámový drevený,upevnenie na závesoch	m2	7,701			

764 Konštrukcie klampiarske

54	7643112011	Krytiny z PZ plechu-trapézový profil	m2	19,792			
55	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	19,792			
56	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhovú rš 330 mm	m	8,440			
57	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	8,440			
58	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	2,000			
59	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	2,000			
60	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	5,100			
61	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	5,100			
62	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,412			

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

63	765901103R	Pokrytie strechy fóliou	m2	21,771			
----	------------	-------------------------	----	--------	--	--	--

767 Konštrukcie doplnkové kovové

64	767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	25,000			
65	5530100127R	Rošt pozink mriežkový, pochádzny	ks	1,000			
66	767651210	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000			
67	55341002000	Dvere kovové 2krídlové vlysové bez zárubne, 1500/2100, vrát náteru	ks	1,000			

783 Dokončovacie práce - nátery

68	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	67,292			
----	-----------	---	----	--------	--	--	--

784 Dokončovacie práce - maľby

69	784411301R	Pačokovanie dvojnásobné	m2	24,601			
70	784441010	Maľby latexové dvojnásobné so základným napúšťacím náterom jednofarebné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	12,252			
71	784452372R	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné	m2	12,349			

Celkom