

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 15.10.2014

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia farmy - Farma Mičiná,s.r.o.

Objekt : SO 01.1 - Budova maštal

Časť : SO 01.1 - Architektonické riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
2 - ZÁKLADY							
1	011	27932-1312	Obvodový lem zo železobetónu okrajová stienka v maštali tr. C25/30	4,180	m3		
2	011	27935-1101	Debnenie múrov jednostranné zhotovenie	41,800	m2		
3	011	27935-1102	Debnenie múrov jednostranné odstránenie	41,800	m2		
4	011	27936-2021	Výstuž múrov zo zvarovaných sietí KARI	0,400	t		
2 - ZÁKLADY spolu :							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
5	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	1,296	m3		
6	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	4,944	m3		
7	011	31716-1112	Preklady 120/65/1250 mm	6,000	kus		
8	011	31716-1115	Preklady 120/65/2000 mm	1,000	kus		
9	011	31716-1131	Preklady 238/80/1250 mm	32,000	kus		
10	011	31716-1132	Preklady 238/80/1500 mm	8,000	kus		
11	011	31716-1136	Preklady 238/80/2500 mm	8,000	kus		
12	011	34224-3110	Priečky HR140mm 14X50X23,8 P+D	93,837	m2		
13	011	34294-8111	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	15,000	m		
14	014	34923-1811	Primurovka ostenia z tehál vo výbúr. otvoroch 80-150 mm	0,840	m2		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
15	014	41123-8221	Zabetónovanie otvoru do-1 m2 v stopoch vložkových hr. 150-300 mm	2,250	m2		
16	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	3,000	m2		
17	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	3,000	m2		
18	011	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	3,000	m2		
19	011	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	3,000	m2		
20	011	41136-1721	Výstuž stropov 10425	0,020	t		
21	011	43431-1115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20 vyrovnávací stupeň	1,800	m		
22	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	0,600	m2		
23	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	0,600	m2		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
24	011	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí	105,578	m2		
25	011	61246-5115	Príprava podkl.-penetrácia, pod omietky vnút.stien a stropov, zvýš.prířna.	897,907	m2		
26	011	61247-3185	Príř. za omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	874,180	m2		
27	011	61247-3186	Príř. za rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	230,400	m		
28	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí	874,180	m2		
29	011	62245-1143	Omietka vonk. stien plstou hlad. zlož. I	677,744	m2		
30	011	62246-6115	Príprava podkladu -penetrácia,pod omietky vonk.stien, zvýš. prířnavosti	677,744	m2		
31	011	62247-1312	Náter vonk. stien	677,744	m2		
32	011	62249-6010	Impregnácia vonk.omietok stien pod náter	677,744	m2		
33	011	63243-3361	Poter betónový samonivelizačný hr. do 60 mm tr. C25/30	721,380	m2		
34	011	63245-9116	Penetrácia podkladu	721,380	m2		
35	253	63248-1713	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sietí	721,380	m2		
36	011	64294-2611	Osadenie dvemých zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	10,000	kus		
37	MAT	553 301200	Zárubňa oceľová 60x197x16cm L máč.	2,000	kus		
38	MAT	553 301210	Zárubňa oceľová 60x197x16cm P máč.	1,000	kus		
39	MAT	553 301220	Zárubňa oceľová 70x197x16cm L máč.	3,000	kus		
40	MAT	553 301230	Zárubňa oceľová 70x197x16cm P máč.	1,000	kus		
41	MAT	553 301240	Zárubňa oceľová 80x197x16cm L máč.	1,000	kus		
42	MAT	553 301270	Zárubňa oceľová 90x197x16cm P máč.	2,000	kus		
43	011	64294-2721	Osadenie dvemých zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	1,000	kus		
44	MAT	553 301430	Zárubňa oceľová 165x197x16cm	1,000	kus		
45	011	64294-3113	Osadenie oceľových uholníkových rámov nad 4 m2	3,000	kus		
46	MAT	553 323440	Oceľový uholníkový rám Z/1	1,000	kus		
47	MAT	553 323470	Oceľový uholníkový rám Z/2	2,000	kus		
48	011	64299-2610	Osadenie dvemých zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	1,000	kus		
49	011	64299-2720	Osadenie dvemých zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus		
50	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	57,600	m		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
51	MAT	611 9A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	64,000	pár		
52	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná komórkové plastová šír.250 mm	66,000	m		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
53	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	820,000	m2		
54	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	2 460,000	m2		
55	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	820,000	m2		
56	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	918,000	m2		
57	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	380,000	m2		
58	011	95738-1113	Krmne žľaby pre dobytok	14,000	m		
59	MAT	642 1C0201	Žľab krmný ST10	14,000	kus		
60	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	17,515	m2		
61	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	3,520	m3		
62	013	96504-2141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	1,600	m3		
63	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	6,000	kus		
64	013	96807-1136	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	12,000	kus		
65	013	96807-2244	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	51,840	m2		
66	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	12,000	m2		
67	013	96807-2558	Vybúranie kov. vrát do 5 m2	6,996	m2		
68	013	96807-2559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	20,086	m2		
69	013	96901-1121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	30,000	m		
70	013	97103-3561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	4,752	m3		
71	013	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	1,848	m3		
72	013	97110-1020	Vŕtanie otvor. jadrové -korunkové, diamant. do priem.60 mm a hl. 250mm	2 200,000	dm3		
73	013	97303-1813	Vysek. kapias pre zaviazanie nových priečok v murive teh. hr. do 15 cm	15,000	m		
74	013	97402-9666	Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	23,500	m		
75	013	97801-2191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. trst. do 100 %	105,578	m2		
76	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	764,475	m2		
77	013	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	670,065	m2		
78	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	120,547	t		
79	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 205,470	t		
80	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	120,547	t		
81	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	602,735	t		
82	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	120,547	t		
"O"-ostatný odpad							
83	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	227,409	t		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
84	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	110,000	m2		
85	MAT	111 631500	Lak asfaltový penetračný	0,033	t		
86	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	110,000	m2		
87	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový	126,500	m2		
88	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m		%		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :							
71 - IZOLÁCIE spolu :							
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
89	762	76211-1811	Demontáž stien a priečok z hraneého reziva	20,356	m2		
90	MAT	605 152000	Hranol SM 1	6,155	m3		
91	762	76212-3120	Montáž stien a priečok viazaných z hr. reziva prier. pl. nad 100 do 144 cm2	388,565	m		
92	762	76213-1811	Demontáž debnenia stien	40,712	m2		
93	762	76231-1104	Montáž kotevných želiéz zložitých	35,000	kus		
94	MAT	553 0001135	Oceľová pätká Z/3	35,000	kus		
95	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky	4,018	m3		
96	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		
762 - Konštrukcie tesárske spolu :							
764 - Konštrukcie klampiarske							
97	764	76432-3230	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	20,000	m		
98	764	76433-1240	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 400	6,200	m		
99	764	76441-0250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	63,000	m		
100	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :							
766 - Konštrukcie stolárske							
101	766	76641-2112	Montáž oblož. stien nad 1m2	242,926	m2		
102	MAT	611 916830	Obloženie smrek hr. 20mm	291,511	m2		
103	766	76649-5110	Zhotovenie otvorov s výplňov pletivom pl. do 1,50m2	7,900	m2		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
104	MAT	611 100260	Rámik drevený - výplň pletivo 6 hranné ST/7	4,000	kus			
105	MAT	611 100300	Rámik drevený - výplň pletivo 6 hranné ST/8	2,000	kus			
106	MAT	611 100310	Rámik drevený - výplň pletivo 6 hranné ST/9	2,000	kus			
107	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	12,000	kus			
108	MAT	611 601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197vr. kovania D/5	3,000	kus			
109	MAT	611 601560	Dvere vnútorné hladké plné 70x197 vr. kovania D/3,D/4	4,000	kus			
110	MAT	611 601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 vr. kovania D/2	1,000	kus			
111	MAT	611 651506	Dvere zvlakové ST/6	4,000	kus			
112	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	2,000	kus			
113	MAT	611 602160	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 D/1	2,000	kus			
114	766	76666-1142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. nad 1,45m	1,000	kus			
115	MAT	611 603150	Dvere vnútorné hladké plné 160x197 vr. kovania atyp D/6	1,000	kus			
116	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m		%			
766 - Konštrukcie stolárske spolu :								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
117	767	76763-1122	Montáž okien plastových jednokridlových 900 x 900mm	67,000	kus			
118	MAT	611 435500	Okno plastové 90x90 pevne zasklené O/1	25,000	kus			
119	MAT	611 435860	Okno plastové 90x90 OS1 1kridl. otvár. sklop. O/2	39,000	kus			
120	767	76764-1223	Montáž dverí plastových jednokridlových 1000 x 2200 mm D/4	3,000	kus			
121	MAT	611 434650	Dvere vstupné plastové 110x220 O/4 vr. rámu	3,000	kus			
122	767	76764-1252	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1700 x 2200 mm	1,000	kus			
123	MAT	611 436750	Dvere vchodové plast. 170x220 O/3 vr. rámu	1,000	kus			
124	767	76765-1210	Montáž kridel vrát otočných do ocelevej zárubne	12,000	kus			
125	MAT	553 446121	Kridlo oceľových vrát s výplňou doskami vr. náterov a kovaní Z/1+ST11	4,000	kus			
126	MAT	553 446222	Kridlo oceľových vrát s výplňou doskami vr. náterov a kovaní Z/2+ST12	8,000	kus			
127	767	76791-1160	Montáž pletiva bez napín. drôtov, výšky do 1,6 m	52,200	m			
128	767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	140,000	m			
129	MAT	313 2A0176	Pletivo 6-hran., bal.25 m Z/4	4,000	kus			
130	MAT	313 2A1405	Drôt napínací PVC - 2,4/100	4,000	kus			
131	MAT	313 2A1409	Drôt napínací PVC - 3,7/ 100	2,000	kus			
132	767	76791-2160	Prihákčovanie pletiva k napínaciemu drôtu	140,000	m			
133	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií vrátane kotvenia	2 894,115	kg			
134	MAT	553 000010	Zámočnícke výrobky v zmysle PD žiarovo zinkované vrátane kotvenia	2 894,115	kg			
135	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m		%			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE spolu :								
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
136	771	77127-3123	Montáž obkl.stupňov keram.do lep.do 30cm	9,680	m			
137	771	77127-3242	Montáž obkl.podstup.keram.do lep.do 20cm	8,310	m			
138	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	91,980	m2			
139	MAT	597 3A0130	Dlažba keramická	105,000	m2			
140	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m		%			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :								
77 - PODLAHY spolu :								
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
141	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. ker. do tmelu	291,448	m2			
142	771	78149-3111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	20,390	m			
143	771	78154-3230	Montáž obkladov ostenia do lepidla	48,740	m			
144	MAT	597 671560	Obklad keramický	340,000	m2			
145	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m		%			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :								
783 - Nátery								
146	783	78310-3811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním	342,000	m2			
147	783	78312-5530	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC dvojn.+2x email	342,000	m2			
148	783	78312-5730	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC základné	342,000	m2			
149	783	78372-6100	Nátery tesárskych konštr. lazur. lakom 1x lakovanie	443,246	m2			
150	783	78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	342,000	m2			
151	783	78390-4811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	342,000	m2			
783 - Nátery spolu :								
784 - Maľby								
152	784	78442-2272	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do 5 m	642,338	m2			
153	784	78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	105,578	m2			
784 - Maľby spolu :								
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :								
Rozpočet celkom :								