

ZADANIE

Stavba: Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
Objekt: SO 03 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Holumnica

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Holumnica

Dátum: 28.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	33,515		
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,055		
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	84,180		
4	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	84,180		
5	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	11,912		
6	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	11,912		
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,535		
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,496		
9	583	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	15,293		

4 Vodorovné konštrukcie

10	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,170		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

8 Rúrové vedenie

11	271	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000		
12	271	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	23,000		
13	286	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	5,028		
14	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	1,000		
15	286	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	1,015		
16	271	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1,000		
17	286	2862300110	PVC-U sedlová odbočka k-DN 300/150mm	ks	1,015		
18	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	23,000		

ZADANIE

Stavba: Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
Objekt: SO 03 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Holumnica

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Holumnica

Dátum: 28.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	271	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	1,000		
20	7Y2	2001533	TEGRA 600 - šachtové dno 600/160x90°, Wavin, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
21	7Y2	4023826	TEGRA 600 - tesnenie šachtová rúra 600, Wavin, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
22	7Y2	4027039	TEGRA 600 - vlnovcová šachtová rúra ID600, ekvivalent alebo lepší	m	1,000		
23	7Y2	3013167	Plastový poklop A15 TEGRA 600, Wavin, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
24	7Y2	4046042	Tesnenie k plastovému poklopu A15/600, Wavin, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		

99 Presun hmôt HSV

25	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,523		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

Celkom