



POZNÁMKA

- HORNÁ HRANA ZÁKLADOV
- ZÁKLADOVÉ PÁSY ZHOTOVÍŤ Z BETÓNU C12/15 NA ŠTRKOVÉ LOŽKO HR. 100 mm
- NADZÁKLADOVÉ MURIVÁ ZHOTOVÍŤ PO ÚROVEŇ -0,270 Z DEBNIACICH DIELCOV š=400 mm VYPLNENÝCH BETÓNOM C12/15
- PODKLADNÝ BETÓN PODLÁH ZHOTOVÍŤ Z BETÓNU C16/20 VYSTUŽENÉHO KARI SIETOU 5/150x5/150
- PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOV OSADIŤ ZEMNIAČI PÁS FeZn -VIŠ BLESKOZVOD

+ -0,000=590,200

Zodp.projektant ING.NOVOŤNÝ	Vypracoval ING.NOVOŤNÝ	Kreslil ING.NOVOŤNÝ	Kontroloval ING.MERES	DRUPROJEKT Inžiniersko-projektové združenie Okružná 33, 080 01 Prešov
Okres KEŽMAROK	Investor OBEC HOLUMNICA	Obec HOLUMNICA		
Stavba OBECNÉ KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI HOLUMNICA				Formát 6 A4
Názov a číslo objektu 01 - KOMUNITNÉ CENTRUM				Dátum 2016
Obsah Pôdorys základov				Účel DSP
				Číslo zákazky
				Arch.číslo
				Mierka : 1 : 50
				Č. výkr.: 2