

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia mosta ul. Francisciho  
**Objekt:** SO 200-00 Rekonštrukcia mosta

Objedr 014 Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

|    |     |            |  |    |         |  |  |
|----|-----|------------|--|----|---------|--|--|
| 1  | 221 | 113107142  | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t  | m2 | 110,700 |  |  |
| 2  | 221 | 113152220  | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t            | m2 | 147,000 |  |  |
| 3  | 221 | 1131522501 | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t           | m2 | 141,050 |  |  |
| 4  | 221 | 113307113  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t                          | m2 | 70,000  |  |  |
| 5  | 001 | 122301101  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3   | m3 | 90,437  |  |  |
| 6  | 001 | 122301109  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4   | m3 | 90,437  |  |  |
| 7  | 001 | 132201201  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3  | m3 | 46,268  |  |  |
| 8  | 001 | 132201209  | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   | m3 | 13,880  |  |  |
| 9  | 001 | 162501102  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m        | m3 | 136,705 |  |  |
| 10 | 001 | 162501105  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m | m3 | 956,935 |  |  |
| 11 | 001 | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   | m3 | 136,705 |  |  |

### 2 Zakladanie

|    |     |           |   |    |           |  |  |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--|--|
| 12 | 002 | 212572111 | Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného  | m3 | 11,520    |  |  |
| 13 | 002 | 212755116 | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm   | m  | 24,000    |  |  |
| 14 | 011 | 273362516 | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelou chemickou injektážnou kotvou, D výstuže 16 mm - 0.00001t vr. jadrových vrtov     | cm | 41650,000 |  |  |
| 15 | 011 | 273362518 | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 18 mm - 0.00001t vr. jadrových vrtov | cm | 9400,000  |  |  |
| 16 | 011 | 273362520 | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 20 mm - 0.00001t vr. jadrových vrtov | cm | 1330,000  |  |  |

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia mosta ul. Francisciho  
**Objekt:** SO 200-00 Rekonštrukcia mosta

Objedr 014 Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

|    |     |            |   |    |         |  |  |
|----|-----|------------|---|----|---------|--|--|
| 17 | 011 | 317322119  | Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr.C 35/45 prevzdušnený                                  | m3 | 33,315  |  |  |
| 18 | 211 | 317353121  | Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie                    | m2 | 70,049  |  |  |
| 19 | 211 | 317353221  | Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie                   | m2 | 70,049  |  |  |
| 20 | 211 | 317361216  | Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505                                      | t  | 5,743   |  |  |
| 21 | 211 | 334323136  | Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 16/20  | m3 | 1,500   |  |  |
| 22 | 211 | 334323138  | Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37  | m3 | 19,734  |  |  |
| 23 | 211 | 334351113  | Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie  | m2 | 88,730  |  |  |
| 24 | 211 | 334351213  | Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie   | m2 | 92,462  |  |  |
| 25 | 211 | 334361136  | Výstuž mostných krídiel, stien priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505  | t  | 1,359   |  |  |
| 26 | 211 | 334361336  | Výstuž mostných krídiel, stien priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505   | t  | 0,940   |  |  |
| 27 | 211 | 348171111  | Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m a krytiel na hlavice šroub | M  | 60,000  |  |  |
| 28 | 553 | 553461000  | Zábradlie oceľové mestský typ   | m  | 60,000  |  |  |
| 29 | 281 | 3889941110 | Rúrky telesa rúrkového kábelovodu z tvrdého PVC DN 120 mm v otvorenom výkope                                    | m  | 210,000 |  |  |

## 4 Vodorovné konstrukcie

|    |     |            |   |    |        |  |  |
|----|-----|------------|---|----|--------|--|--|
| 30 | 211 | 4213211150 | Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železobetónu tr. C 8/10                          | m3 | 9,889  |  |  |
| 31 | 211 | 421321117  | Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železobetónu tr. C 25/30                         | m3 | 13,695 |  |  |
| 32 | 211 | 421321118  | Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37                    | m3 | 25,060 |  |  |
| 33 | 211 | 421351112  | Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov | m2 | 63,449 |  |  |
| 34 | 211 | 421351211  | Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie            | m2 | 63,449 |  |  |
| 35 | 211 | 421361116  | Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele značky 10505   | t  | 2,134  |  |  |
| 36 | 211 | 421361316  | Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505  | t  | 1,777  |  |  |

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia mosta ul. Francisciho  
**Objekt:** SO 200-00 Rekonštrukcia mosta

Objedr 014 Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 37 | 211 | 421361411   | Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zvaraných sietí - KY 81  | t  | 1,274           |                 |             |
| 38 | 211 | 428381211   | Kĺb zo železového betónu vrubový Freyssinetov s debnením, nosnosti do 50 t            | m  | 18,260          |                 |             |
| 39 | 211 | 451478011   | Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste                                      | m3 | 0,112           |                 |             |
| 40 | 211 | 458501111   | Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého | m3 | 32,886          |                 |             |

## 5 Komunikácie

|    |     |            |  |    |         |  |  |
|----|-----|------------|--|----|---------|--|--|
| 41 | R   | 564851111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   | m2 | 67,000  |  |  |
| 42 | 221 | 564871111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm   | m2 | 185,282 |  |  |
| 43 | 221 | 565171211  | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P tr.I., s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm    | m2 | 67,000  |  |  |
| 44 | 221 | 567114311  | Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm  | m2 | 118,282 |  |  |
| 45 | 221 | 573211110  | Postrek asfaltový spojovací PS, CBP, bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,30 do 0,5 kg/m2         | m2 | 427,340 |  |  |
| 46 | 221 | 577134211  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm           | m2 | 216,700 |  |  |
| 47 | 221 | 577134251  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu PMB tr. I, po zhutnení hr. 40 mm         | m2 | 71,820  |  |  |
| 48 | 221 | 577144251  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu PMB tr. I, po zhutnení hr. 50 mm         | m2 | 71,820  |  |  |
| 49 | 221 | 577144311  | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 67,000  |  |  |
| 50 | 221 | 596911111  | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm                         | m2 | 21,900  |  |  |
| 51 | 592 | 5922902300 | Betónová zámková dlažba hr. 6 cm, sivá   | m2 | 22,119  |  |  |
| 52 | 221 | 597962124  | Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30                             | m  | 1,830   |  |  |
| 53 | 592 | 5923001009 | Mriežkový rošt NW 100, 1000/155/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)                             | ks | 4,000   |  |  |
| 54 | 592 | 5923001766 | BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu                               | ks | 2,000   |  |  |

## 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia mosta ul. Francisciho  
**Objekt:** SO 200-00 Rekonštrukcia mosta

Objedn. 014 Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 55 | 211 | 622661326   | Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný   | m2 | 240,568         |                 |             |
| 56 | 005 | 627471131   | Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm  | m2 | 106,603         |                 |             |
| 57 | 005 | 627471134   | Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm  | m2 | 9,941           |                 |             |
| 58 | 005 | 627471151   | Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm  | m2 | 83,906          |                 |             |
| 59 | 005 | 627471154   | Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm  | m2 | 8,391           |                 |             |
| 60 | 005 | 6274713310  | Pečatíaca vrstva na mladé betónové povrchy, alebo aj ako spoj.mostík - náter dvojnásobný z epoxid.penetračnej živice | m2 | 133,167         |                 |             |
| 61 | 005 | 627471431   | Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm   | m2 | 5,330           |                 |             |
| 62 | 005 | 627471451   | Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm  | m2 | 4,195           |                 |             |

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |     |             |  |     |        |  |  |
|----|-----|-------------|--|-----|--------|--|--|
| 63 | 221 | 914001101   | Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   | kpl | 1,000  |  |  |
| 64 | 221 | 9157011121  | Zhotovenie vodorov. značenia s dodaním materiálu, z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary                  | m2  | 3,360  |  |  |
| 65 | 221 | 915701113   | Zhotovenie vodorov. značenia s dodaním materiálu, z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky a pod. | m2  | 28,000 |  |  |
| 66 | 221 | 915719111   | Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 120 mm   | m   | 42,000 |  |  |
| 67 | 221 | 915729111   | Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.                  | m2  | 28,000 |  |  |
| 68 | 221 | 915791111   | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                           | m   | 42,000 |  |  |
| 69 | 221 | 915791112   | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                              | m2  | 70,000 |  |  |
| 70 | 221 | 915910001   | Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový   | m2  | 70,000 |  |  |
| 71 | R   | 916561112   | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                                  | m   | 8,000  |  |  |
| 72 | 592 | 5921954590  | Obrubník bet. parkový 50x20x5 cm, sivý   | ks  | 16,160 |  |  |
| 73 | 221 | 9174611121  | Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu drenážneho   | m   | 66,400 |  |  |
| 74 | 583 | 58380373001 | Obrubník kamenný rovný OP 6 l/2, rozmer šxv 15x20 cm s 2 oc. tŕhami  | m   | 67,064 |  |  |
| 75 | 221 | 919726132   | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm  | m   | 60,000 |  |  |

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia mosta ul. Francisciho  
**Objekt:** SO 200-00 Rekonštrukcia mosta

Objedr 014 Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 76 | 221 | 919726194   | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 40 mm             | m  | 66,365          |                 |             |
| 77 | 221 | 919726212   | Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne   | m  | 60,000          |                 |             |
| 78 | 221 | 919726532   | Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm                                 | m  | 66,365          |                 |             |
| 79 | 211 | 931942001   | Asfaltový mostný záver š. 500 mm dodávka a montáž  | m  | 21,600          |                 |             |
| 80 | 211 | 931992112   | Výplň dilatačných škár z odľahčených plastov, hr. nad do 30 mm   | m2 | 1,200           |                 |             |
| 81 | 211 | 936172111   | Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg   | ks | 91,000          |                 |             |
| 82 | 553 | 55321000    | Kotvenie zábradlia vč.kotv.skrutiek  | ks | 31,000          |                 |             |
| 83 | 553 | 5532000     | Kotvenie rímasy - motýľ+kotva  | s  | 60,000          |                 |             |
| 84 | 211 | 936941111   | Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg  | ks | 2,000           |                 |             |
| 85 | 141 | 14110890001 | Tvarovka odvodnenia hydroizolácie, ocel., pozinkovaná, dl. 600 mm  | ks | 2,000           |                 |             |
| 86 | 211 | 936941311   | Príplatok k cene za predĺženie rúrky odvodňovača o 1 m, vrátane dodania rúrky  | ks | 6,400           |                 |             |
| 87 | 005 | 938902051   | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu   | m2 | 133,167         |                 |             |
| 88 | 211 | 938902071   | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou  | m2 | 171,092         |                 |             |
| 89 | 005 | 938902311   | Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov  | m2 | 86,200          |                 |             |
| 90 | 003 | 943943221   | Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m  | m3 | 233,750         |                 |             |
| 91 | 003 | 943943292   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m | m3 | 233,750         |                 |             |
| 92 | 003 | 943943821   | Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m  | m3 | 233,750         |                 |             |
| 93 | 003 | 943955021   | Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m   | m2 | 93,500          |                 |             |
| 94 | 003 | 943955821   | Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m  | m2 | 93,500          |                 |             |
| 95 | 003 | 944941103   | Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách  | m  | 24,000          |                 |             |
| 96 | 211 | 961041211   | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, - 2,20000t                                 | m3 | 38,745          |                 |             |
| 97 | 211 | 961051111   | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t                                 | m3 | 20,405          |                 |             |

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia mosta ul. Francisciho  
**Objekt:** SO 200-00 Rekonštrukcia mosta

Objedr 014 Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 98  | 211 | 966075141   | Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t          | m  | 60,000          |                 |             |
| 99  | 211 | 967043111   | Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, - 0,26400t                | m2 | 71,050          |                 |             |
| 100 | 211 | 967043121   | Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 300 mm, - 0,50600t                | m2 | 27,675          |                 |             |
| 101 | 013 | 971056005   | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,00007t                         | cm | 100,000         |                 |             |
| 102 | 013 | 971056018   | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových - 0,00075t                       | cm | 200,000         |                 |             |
| 103 | 013 | 9750531310  | Dočasné podchytenie plynového potrubia a vedení TELEKOMu   | m  | 11,000          |                 |             |
| 104 | 013 | 978071251   | Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t  | m2 | 106,575         |                 |             |
| 105 | 211 | 979082113   | Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m                           | t  | 317,673         |                 |             |
| 106 | 211 | 979082119   | Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m | t  | 3176,730        |                 |             |
| 107 | 013 | 979089212   | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                 | t  | 20,037          |                 |             |
| 108 | 013 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   | t  | 211,620         |                 |             |

## 99 Presun hmôt HSV

|     |     |           |  |   |         |  |  |
|-----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|
| 109 | 211 | 998212111 | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m | t | 586,479 |  |  |
|-----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

|     |     |            |   |    |         |  |  |
|-----|-----|------------|---|----|---------|--|--|
| 110 | 711 | 711111001  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti náterom penetračným za studena            | m2 | 224,467 |  |  |
| 111 | 111 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   | t  | 0,067   |  |  |
| 112 | 711 | 711112001  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena     | m2 | 32,283  |  |  |
| 113 | 111 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   | t  | 0,011   |  |  |
| 114 | 711 | 711141559  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 181,389 |  |  |
| 115 | 628 | 6283221000 | Modifikovaný asfaltový pás hr. 5 mm   | m2 | 208,597 |  |  |

### 783 Dokončovacie práce - nátery

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia mosta ul. Francisciho  
**Objekt:** SO 200-00 Rekonštrukcia mosta

Objedr 014 Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 116 | 783 | 783251001   | Nátory kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidechtové jednonás. 1x email - 80µm              | m2 | 179,300         |                 |             |
| 117 | 783 | 783271000   | Nátory kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné s emailovaním.- 80 mikr.m | m2 | 179,300         |                 |             |

## M Práce a dodávky M

### 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení

|     |     |           |  |    |        |  |  |
|-----|-----|-----------|--|----|--------|--|--|
| 118 | 925 | 250040121 | Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba kovu 1.264 kg/m2, výška do 1,9 m | m2 | 66,000 |  |  |
| 119 | 925 | 250040321 | Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m          | m2 | 66,000 |  |  |

## VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

### VRN03 Geodetické práce

|     |     |           |   |     |       |  |  |
|-----|-----|-----------|---|-----|-------|--|--|
| 120 | 000 | 000300031 | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | kpl | 1,000 |  |  |
|-----|-----|-----------|---|-----|-------|--|--|

### VRN04 Projektové práce

|     |     |           |   |     |       |  |  |
|-----|-----|-----------|---|-----|-------|--|--|
| 121 | 000 | 000400022 | Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | kpl | 1,000 |  |  |
|-----|-----|-----------|---|-----|-------|--|--|

## OST Ostatné

|     |   |          |  |   |  |  |  |
|-----|---|----------|--|---|--|--|--|
| 122 | R | 00050001 | Rezerva na nepredvídané náklady stavby 7 % z celkových nákladov stavby | % |  |  |  |
|-----|---|----------|--|---|--|--|--|

## Celkom