

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201801

**Stavba:** Obnova haly Rozmaring

JKSO:

Miesto: Šamorín

KS:

Dátum: 27. 2. 2018

Objednávateľ:

ROZMARING spol.sro,Tichá 1, Šamorín

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

AVING sro, Tolstého 9,Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Eva Šťastná

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Namiesto navrhovaných stavebných materiálov, výrobkov a zariadení je možné použiť iné stavebné materiály, výrobky a zariadenia , zodpovedajúce daným technickým parametrom

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201801

**Stavba:** Obnova haly Rozmaring

Miesto: Šamorín

Dátum: 27. 2. 2018

Objednávateľ: ROZMARING spol.sro, Tichá 1, Šamorín

Projektant: AVING sro, Tolstého 9, Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Eva Šťastná

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>Zateplenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a1.1	Zateplenie budovy - strecha - Stavebné riešenie	0,00	0,00
a1.2	Zateplenie budovy - strecha - Bleskozvod a uzemnenie	0,00	0,00
a2	Zateplenie budovy - výmena okien v svetlíkoch	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ostatné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b1	Vnútorná svetelná elektroinštalácia	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: A - Zateplenie

**Časť: a1.1 - Zateplenie budovy - strecha - Stavebné riešenie**

JKSO:

Miesto: Šamorín

KS:

Dátum: 27. 2. 2018

Objednávateľ:

ROZMARING spol.sro,Tichá 1, Šamorín

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

AVING sro, Tolstého 9, Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Eva Šťastná

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: A - Zateplenie

**Časť: a1.1 - Zateplenie budovy - strecha - Stavebné riešenie**

Miesto: Šamorín

Dátum: 27. 2. 2018

Objednávateľ: ROZMARING spol.sro, Tichá 1, Šamorín

Projektant: AVING sro, Tolstého 9, Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Eva Šťastná

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
763 - Konštrukcie	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie	0,00
VP - Práce naviac	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: A - Zateplenie

Časť: a1.1 - Zateplenie budovy - strecha - Stavebné riešenie

Miesto: Šamorín      Dátum: 27. 2. 2018  
Objednávateľ: ROZMARING spol.sro,Tichá 1, Šamorín      Projektant: AVING sro, Tolstého 9, Bratislava  
Zhotoviteľ:      Spracovateľ: Ing. Eva Šťastná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **0,00**

1	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm	m2	57,00	0,00	0,00
2	K	625251235	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm	m2	57,00	0,00	0,00

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

3	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 324,44	0,00	0,00
4	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 324,44	0,00	0,00
5	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 324,44	0,00	0,00
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	60,80	0,00	0,00
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	60,80	0,00	0,00
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 763,20	0,00	0,00
9	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	60,80	0,00	0,00
10	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	304,00	0,00	0,00
11	K	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné	t	60,80	0,00	0,00
12	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	60,80	0,00	0,00

**99 - Presun hmôt HSV** **0,00**

13	K	998012022	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	69,05	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

**712 - Izolácie striech, povlakové krytiny** **0,00**

14	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	219,56	0,00	0,00
15	M	283230007300	Parozábrana hr. 0,15 mm,	m2	252,49	0,00	0,00
16	K	712400831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	1 486,31	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	712400841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách šikmých do 30° vyčistenie -0,00200t	m2	1 486,31	0,00	0,00
18	K	712411101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	1 486,31	0,00	0,00
19	M	111630002800	Penetračný náter	l	371,58	0,00	0,00
20	K	712440070.1R	Zhotovenie povlakovej krytiny striech prikotvením	m2	1 486,31	0,00	0,00
21	M	311970001500	Vrut SK-RB Power do dĺžky 350 mm na upevnenie do nosnej konštrukcii	ks	5 350,72	0,00	0,00
22	K	712441559	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	1 486,31	0,00	0,00
23	M	628310001200	Pás asfaltový hydroizolačných systémov	m2	1 709,26	0,00	0,00
24	K	712441759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	1 486,31	0,00	0,00
25	M	628310000900	Pás asfaltový podkladový samolepiaci	m2	1 709,26	0,00	0,00
26	M	628420000800.1	Modifikovaný asfaltový hydroizolačný pás hr.4,2mm s ochranným posypom	m2	1 709,26	0,00	0,00
27	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	25,05	0,00	0,00

### 713 - Izolácie tepelné

0,00

28	K	713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá prílep. za studena	m2	1 334,21	0,00	0,00
29	M	283720009700	Doska EPS 150S hr. 230 mm,	m2	1 545,76	0,00	0,00
30	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	152,10	0,00	0,00
31	K	713500010	Demontáž tepelných izolácií s fúkaných konštrukcií vodorovných hr. do 10 cm -0,032t	m2	264,44	0,00	0,00
32	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	10,64	0,00	0,00

### 763 - Konštrukcie

0,00

33	K	763138251	Protipožiarny podhľad SDK RFI 2x 12,5 mm ( EI30) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m2	219,56	0,00	0,00
34	K	763139541	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01500t	m2	219,56	0,00	0,00
35	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,26	0,00	0,00

### 764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

36	K	764321850	Demontáž oplechovania ríms pod nadřímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 900 mm, -0,00610t	m	236,00	0,00	0,00
37	K	764332880	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 900 mm, -0,00500t	m	40,76	0,00	0,00
38	K	764333280	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 900 mm "K1"	m	40,76	0,00	0,00
39	K	764352225	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 280 mm "K3"	m	90,00	0,00	0,00
40	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 330 mm "K2"	m	146,00	0,00	0,00
41	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhovú so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	90,00	0,00	0,00
42	K	764352820	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhovú so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	146,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	8,00	0,00	0,00
44	K	764359213	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	16,00	0,00	0,00
45	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	16,00	0,00	0,00
46	K	764391240	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 500 mm "K8"	m	54,30	0,00	0,00
47	K	764391840	Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00250t	m	54,30	0,00	0,00
48	K	764421295	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 900 mm "K7"	m	236,00	0,00	0,00
49	K	764422820	Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t	m	236,00	0,00	0,00
50	K	764430260	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm "K6"	m	96,80	0,00	0,00
51	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	96,80	0,00	0,00
52	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	40,76	0,00	0,00
53	K	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm "K5"	m	12,00	0,00	0,00
54	K	764454255	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm "K4"	m	32,00	0,00	0,00
55	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	12,00	0,00	0,00
56	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	16,00	0,00	0,00
57	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	8,00	0,00	0,00
58	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	8,00	0,00	0,00
59	K	764456880	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	ks	8,00	0,00	0,00
60	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,76	0,00	0,00

#### 765 - Konštrukcie

0,00

61	K	765323830	Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute na drevenej alebo ocelevej konštrukcii, sklon do 45°, -0,02200 t	m2	1 486,31	0,00	0,00
62	K	765328813	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny vlnitej, sklon do 45°, -0,01700 t	m	72,94	0,00	0,00

#### VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: A - Zateplenie

**Časť:** **a1.2 - Zateplenie budovy - strecha - Bleskozvod a uzemnenie**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27. 2. 2018

Objednávateľ:

ROZMARING spol.sro,Tichá 1, Šamorín

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

AVING sro, Tolstého 9,Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Bc. Barnabás Forró

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: A - Zateplenie

**Časť:** a1.2 - Zateplenie budovy - strecha - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum:

27. 2. 2018

Objednávateľ: ROZMARING spol.sro,Tichá 1, Šamorín

Projektant:

AVING sro, Tolstého 9, Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Bc. Barnabás Forró

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VP - Práce navyše	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: A - Zateplenie

Časť: a1.2 - Zateplenie budovy - strecha - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Dátum: 27. 2. 2018  
Objednávateľ: ROZMARING spol.sro, Tichá 1, Šamorín Projektant: AVING sro, Tolstého 9, Bratislava  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Bc. Barnabás Forró

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**2 - Zakladanie** **0,00**

1	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	13,50	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

2	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	80,00	0,00	0,00
3	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	13,50	0,00	0,00

**21-M - Elektromontáže** **0,00**

4	K	210220001	Zvodové vedenie na povrchu FeZn	m	785,00	0,00	0,00
5	M	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	314,00	0,00	0,00
6	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2	ks	69,00	0,00	0,00
7	M	2462167500	Protikorozi asfaltický náter	ks	69,00	0,00	0,00
8	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	195,00	0,00	0,00
9	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	185,25	0,00	0,00
10	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	90,00	0,00	0,00
11	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	56,29	0,00	0,00
12	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13,00	0,00	0,00
13	M	3544247915	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	13,00	0,00	0,00
14	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	620,00	0,00	0,00
15	M	354410034800	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 ocel'	ks	620,00	0,00	0,00
16	M	354410034900	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	620,00	0,00	0,00
17	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	280,00	0,00	0,00
18	M	3544217450	Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1	ks	280,00	0,00	0,00
19	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,00	0,00	0,00
20	M	354410023300	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30 d 25 mm	ks	4,00	0,00	0,00
21	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	8,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	354410023800	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	8,00	0,00	0,00
23	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	4,00	0,00	0,00
24	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	4,00	0,00	0,00
25	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,00	0,00	0,00
26	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,00	0,00	0,00
27	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	20,00	0,00	0,00
28	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	20,00	0,00	0,00
29	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	296,00	0,00	0,00
30	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	296,00	0,00	0,00
31	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,00	0,00	0,00
32	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	10,00	0,00	0,00
33	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	40,00	0,00	0,00
34	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	40,00	0,00	0,00
35	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,00	0,00	0,00
36	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	13,00	0,00	0,00
37	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	24,00	0,00	0,00
38	M	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	24,00	0,00	0,00
39	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	32,00	0,00	0,00
40	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	32,00	0,00	0,00
41	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	13,00	0,00	0,00
42	M	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	13,00	0,00	0,00
43	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	26,00	0,00	0,00
44	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	26,00	0,00	0,00
45	K	MV	Murárske výpomoci	%	75,78	0,00	0,00
46	K	PM	Podružný materiál	%	35,24	0,00	0,00
47	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	75,78	0,00	0,00

#### 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

48	K	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	180,00	0,00	0,00
49	K	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	180,00	0,00	0,00
50	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,52	0,00	0,00

#### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

51	K	HZS000111.1	Odborná skúška a odborná prehliadka	ks	1,00	0,00	0,00
52	K	HZS000112.2	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,00	0,00	0,00
53	K	HZS000113	Demontáž existujúceho vedenia	hod	24,00	0,00	0,00
54	K	HZS000114	Príplatok za prácu vo výškach	hod	40,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: A - Zateplenie

**Časť:** a2 - Zateplenie budovy - výmena okien v svetlíkoch

JKSO:

Miesto: Šamorín

KS:

Dátum: 27. 2. 2018

Objednávateľ:

ROZMARING spol.sro,Tichá 1, Šamorín

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

AVING sro, Tolstého 9,Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Eva Šťastná

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: A - Zateplenie

**Časť:** a2 - Zateplenie budovy - výmena okien v svetlíkoch

Miesto: Šamorín

Dátum: 27. 2. 2018

Objednávateľ: ROZMARING spol.sro, Tichá 1, Šamorín

Projektant: AVING sro, Tolstého 9, Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Eva Šťastná

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
VP - Práce navyše	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: A - Zateplenie

Časť: a2 - Zateplenie budovy - výmena okien v svetlíkoch

Miesto: Šamorín

Dátum: 27. 2. 2018

Objednávateľ: ROZMARING spol.sro, Tichá 1, Šamorín

Projektant: AVING sro, Tolstého 9, Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Eva Šťastná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

1	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	186,00	0,00	0,00
2	K	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	48,60	0,00	0,00
3	K	979011111	zvislá doprava sutiny a vyburanych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,60	0,00	0,00
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku do 1 km	t	104,40	0,00	0,00
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,60	0,00	0,00
6	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmôt do 10 m	t	3,60	0,00	0,00
7	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,00	0,00	0,00
8	K	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné	t	3,60	0,00	0,00
9	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,60	0,00	0,00

**99 - Presun hmôt HSV** **0,00**

10	K	998012022	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	2,89	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	------	------	------

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

**766 - Konštrukcie stolárske** **0,00**

11	K	766621081.R	Montáž okna plastového na PUR penu	m	186,00	0,00	0,00
12	M	611410010400.R	Plastové okno 4-dielne pevné 4050x600mm, izolačné trojsklo, "P1"	ks	20,00	0,00	0,00
13	K	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	20,00	0,00	0,00
14	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,89	0,00	0,00

**VP - Práce navyč** **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: B - Ostatné

**Časť:** b1 - Vnútna svetelná elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ROZMARING spol.sro,Tichá 1, Šamorín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

AVING sro, Tolstého 9,Bratislava

Spracovateľ:

Barnabás Forró

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 2. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: B - Ostatné

**Časť: b1 - Vnútna svetelná elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum:

27. 2. 2018

Objednávateľ: ROZMARING spol.sro, Tichá 1, Šamorín

Projektant:

AVING sro, Tolstého 9, Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Barnabás Forró

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VP - Práce navyše	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova haly Rozmaring

Objekt: B - Ostatné

Časť: b1 - Vnútorná svetelná elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

27. 2. 2018

Objednávateľ: ROZMARING spol.sro,Tichá 1, Šamorín

Projektant:

AVING sro, Tolstého 9, Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Barnabás Forró

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### 21-M - Elektromontáže

0,00

1	K	210010108	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	80,00	0,00	0,00
2	M	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	m	80,00	0,00	0,00
3	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	130,00	0,00	0,00
4	M	3450927000.1	Krabica A8	ks	130,00	0,00	0,00
5	M	3450632800	Svorka WAGO 3x	ks	450,00	0,00	0,00
6	M	3450633100	Svorka WAGO 4x	ks	200,00	0,00	0,00
7	M	3450633200	Svorka WAGO 5x	ks	100,00	0,00	0,00
8	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	3,00	0,00	0,00
9	K	210190002	Prerábka a doplnenie rozvádzača (1x istič 10/1/B, 1x istič 6/1/B, 1x časový spínač pre NO ZR5RT011--, 1x stýkač)	ks	1,00	0,00	0,00
10	K	210201510	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	13,00	0,00	0,00
11	M	3486801100	Nástenné núdzové svetidlo LED 1x6W, IP44,	ks	13,00	0,00	0,00
12	K	210203041	Montáž a zapojenie LED svetidla	ks	116,00	0,00	0,00
13	M	3480571440	A - Kazetové svetidlo LED NW , 230V, 50Hz, 42W, 4100lm, IP20	ks	66,00	0,00	0,00
14	M	34805714401	Hliníkový rám LED PANEL BOX pre prisadený montáž	ks	66,00	0,00	0,00
15	M	3480571450	B - Prisadné svetidlo 230V, 50Hz, 24W, 1800lm, IP20	ks	17,00	0,00	0,00
16	M	3480571460	C - Prisadné svetidlo 230V, 50Hz, 18W, 1350lm, IP20	ks	8,00	0,00	0,00
17	M	3480571493	D - Prisadené LED 230V, 50Hz, 24W, 2500lm, IP54	ks	25,00	0,00	0,00
18	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	250,00	0,00	0,00
19	M	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	250,00	0,00	0,00
20	K	21095010100	Označovací štítok na kábel	ks	30,00	0,00	0,00
21	M	2830023200	Označovač káblov	ks	30,00	0,00	0,00
22	K	MSD	Mimostavenisková doprava	%	96,02	0,00	0,00
23	K	MV	Murárske výpomoci	%	123,63	0,00	0,00
24	K	PM	Podružný materiál	%	96,02	0,00	0,00
25	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	123,63	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

26	K	HZS000110	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	60,00	0,00	0,00
27	K	HZS000111	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	12,00	0,00	0,00
28	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,00	0,00	0,00
29	K	HZS000115	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,00	0,00	0,00
30	K	HZS000116	Ekologická likvidácia demontovaného materiálu	ks	1,00	0,00	0,00

### VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00