

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Vrbiar
JKSO : 827
Dátum: 28.03.2017

Stavba : Materská škôlka Hôrka , par.č. 731, 742 k.ú. Hôrka časť Ondrej
Objekt : SO 02a Vonkajší hydrant

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál		Hmotn. v t	Suť v t	DPH
											Spolu	Spolu	%

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	6,800	m3								
2	272	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	6,800	m3								
3	272	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	3,400	m3								
4	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	14,000	m2								
5	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	14,000	m2								
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	3,000	m3								
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	3,000	m3								
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	3,000	m3								
9	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,800	m3								

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

10	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie a obsyp , stoky v otv. výk. z kam. drob.	3,000	m3								
11	271	45231-3111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0,500	m3								
12	271	45235-3101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	3,000	m2								

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

8 - RÚROVÉ VEDENIA

13	271	85026-5121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100	1,000	kus								
14	271	85126-1121	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. hrdl. v otv. výk. DN 100	1,000	m								
15	271	85226-1121	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. prírub. v otv. výk. DN 100	1,000	kus								
16	271	85726-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 100	3,000	kus								
17	271	85726-4121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. príř. otv. výk. DN 100	1,000	kus								
18	271	89126-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	1,000	kus								
19	271	89126-7211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	1,000	kus								
20	MAT	422 243590	Posúvač S20-118-610 P1 DN 100	1,000	kus								
21	MAT	422 736160	Hydrant nadzemný Štandard DN80 PN16	1,000	kus								
22	MAT	422 912400	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN100	1,000	kus								
23	MAT	422 913520	Príklop Y4504-posúvačový	1,000	kus								
24	MAT	552 521600	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 500	1,000	kus								
25	MAT	552 542120	Presuvka hrdlová DN 100	1,000	kus								
26	MAT	552 557220	Koleno prírubové päťka DN 100	1,000	kus								

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál		Hmotn. v t	Suť v t	DPH
											Spolu	Spolu	%
27	MAT	552 585940	Tvarovka liatin. tlaková hrdlová A DN 100/100		1,000	kus							
28	271	89227-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125		2,000	m							
29	271	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125		2,000	m							
30	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300		2,000	kus							
31	271	89940-1112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových		1,000	kus							
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
32	271	99827-3101	Presun hmôt pre potrubie z rúr liatinových v otv. výk.		7,373	t							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :													
Rozpočet celkom :													