

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia priemyselnej stavby  
Objekt:

Rozpočet obsahuje výmery navýšené o 8% plôch ktoré sú navýšené z dôvodu prekryvania, zahýbania a spájania materiálov.  
Objednávateľ: NÁKUPNÁ s.r.o.  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Ružomberok, kat. územ

Spracoval: Autorizovaný stavebný cenár Filip Dobřík  
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSVPráce a dodávky HSV							0,00	0,00	0,00	0,00
1Zemné práce							0,00	0,00	0,00	0,00
3Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	014	310239211	Zamurovanie otvoru v murive ( nerovnosti severná strana) nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú - ( okná, trafo, otvory )	m3	41,14				0,00	
2,00	595	5953340004	Tvárnica PORFIX Plus s perodrážkou a kapsou -PKD,hladká ( severná strana) ... ( okná, trafo, otvory )	ks	329,12				0,00	
3,00	014	310239212	Zamurovanie otvoru v murive ( nerovnosti severná strana) (bez nosného materiálu) na maltu vápennocementovú	m3	49,00				0,00	
4,00	595	5953340011	PORFIX P4-580 ( nerovnosti severna strana )	ks	392,00				0,00	
6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	011	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	381,96				0,00	
6,00	011	620991111	Zakrývanie vykonané nalepením plastických (lepivých) hmôt páskou	m	829,70				0,00	
7,00	011	621481111	Potiahnutie stien vyrovnávacou vrstvou lepidlom ( severná strana )	m2	456,25				0,00	
8,00	011	621481111	Potiahnutie stien vyrovnávacou vrstvou lepidlom ( západná strana )	m2	351,99				0,00	
9,00	011	6214811416	Potiahnutie stien vonkajších, sietovinou textilnou do lepidla	m2	808,24				0,00	
10,00	693	6932002100	Sieťovina zo sklených vlákien 8x8 mm	m2	808,24				0,00	
11,00	011	622464272	Vonkajšia omietka stien ( severná strana) tenkovrstvová BAUMIT, Nanopor omietka (Baumit NanoporTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	456,25				0,00	
12,00	011	622464272-0	Vonkajšia omietka stien ( západná strana) tenkovrstvová BAUMIT, Nanopor omietka (Baumit NanoporTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	351,99				0,00	
9Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00	0,00	0,00	0,00
13,00	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	810,00				0,00	
14,00	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	810,00				0,00	
15,00	247	2474222110	Lepidlo a stierková hmota sivá, 135 s CEMIX ozn. 135 s	kg	808,24				0,00	
PSVPráce a dodávky PSV							0,00	0,00	0,00	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>712 Izolácie striech</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16,00	711	712670070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju	m2	4 492,90				0,00	
17,00	283	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	18 286,12				0,00	
18,00	283	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	5 166,84				0,00	
<b>713 Izolácie tepelné</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19,00	713	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením ( severná strana )	m2	456,25				0,00	
20,00	283	2837641400	Polystyrén zateplovacia doska ( severná strana ). 900x450mm hrúbka 100mm	ks	465,37				0,00	
21,00	283	28376414000	Polystyrén ( západný pohľad ) zateplovacia doska 900x450mm hrúbka 100mm	ks	351,99				0,00	
22,00	713	7131321330	Montáž tepelnej izolácie stien ( západná strana ) polystyrénom, bodovým prilepením	m2	351,99				0,00	
23,00	590	5903031200	Lepidlo UB - Kleber 310 ml, KNAUF ( na termo dosky, polystyren ) .... ( severna strana )	ks	114,06				0,00	
24,00	590	59030312000	Lepidlo UB - Kleber 310 ml, KNAUF ( lepidlo na termodosky, polystyren ) ... ( zapadna strana )	ks	88,00				0,00	
25,00	713	713161570	Montáž tepelnej izolácie hr. 20 cm striech šikmých , s OSB záklopom	m2	4 293,05				0,00	
26,00	631	6313670596	ISOVER kamenná vlna tvrdená hrúbka 100 mm ( Strecha - Prvá vrstva )	m2	4 378,92				0,00	
27,00	631	6313670596-1	ISOVER kamenná vlna tvrdená hrúbka 100 mm ( strecha - Druhá vrstva )	m2	4 378,92				0,00	
28,00	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie strechy tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	35,03				0,00	
29,00	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné ( fasada, steny ) v objektoch výšky do 6 m	%	808,24				0,00	
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkom</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>