

Objekt : Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 2 a 4, Bratislava

Stavba : Oprava a rekonštrukcia sociálnych zariadení Chlumeckého 2., Prízemie

Časť : Elektroinštalácie a VZT odvetranie

ROZPOČET

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	Elektroinštalácia				
1	Dodávka svietidiel do kaz stropov bodove 110 mm LED 9W s trafom	ks	10,00		
2	Dodávka svietidiel do kaz stropov kazetove 600x600 LED, 45W denná biela s trafom	ks	4,00		
3	Montáž svietidiel do kazetových stropov	ks	14,00		
4	Dodávka a montáž nového elektroinštalačného materiálu pre svietidlá a pisoáre	m	66,00		
5	Dodávka a montáž vypínačov, zásuviek	ks	10,00		
6	Podružný elektroinštalačný materiál	kpl	1,00		
	Elektroinštalácie SPOLU				
	VZT - odvetranie WC	kom			
1	Dodávka VZT potrubia 300 mm	m	18,00		
2	Dodávka VZT potrubia 150 mm	m	18,00		
3	Montáž VZT potrubia	m	34,00		
4	Vrtanie dier 250mm do stien	ks	2,00		
4	Vrtanie dier do stien 200 mm	ks	4,00		
6	Vrtanie dier do stropov 250mm	ks	1,00		
7	pomocné lešenie	kpl	1,00		
8	Dodávka a montáž interiérových stropných ventilátorov	ks	2,00		
9	Dodávka a montáž kábla 5Cx1,5	m	10,00		
10	Dodávka a montáž VZT mriežok do podhladu	ks	7,00		
11	Podružný elektroinštalačný materiál (ističe, prívod od rozv skrine)	kpl	1,00		
	VZT - odvetranie WC SPOLU:				0,000