

Objekt : Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého2 a 4, Bratislava

Stavba : Oprava a rekonštrukcia sociálnych zariadení Chlumeckého 2.Prízemie

Časť : Stavebné dodávky HSV a PSV

| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Práce a dodávky HSV

0,000

Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

| | | | | |
|---|----|--------|--|--|
| Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m ² v murive nadzákladného tehlyami do 300mm | ks | 16,000 | | |
| Obmurovanie podomietkových WC konzol v=1200 mm, hl 150mm | ks | 5,000 | | |
| Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) dverného otvoru po vybúraní zárubne | m | 40,000 | | |

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

| | | | | |
|---|----------------|--------|--|--|
| Vyspravenie a vyrovnanie stien pod obklad | m ² | 142,3 | | |
| Dodávka nového PVC hr. 2,0 mm | m ² | 7,2 | | |
| Lepenie - pokládka nového PVC vrátane lepidla | m ² | 7,2 | | |
| Sokel rezaný 7 cm | bm | 6,0 | | |
| Oprava podláh a príprava pre realizáciu samonivelačnej stierky | m ² | 45,6 | | |
| Penetrácia pod samonivelačnou vrstvou | m ² | 45,6 | | |
| Dodávka samonivelačnej vyrovnávacej hmoty do 3mm | m ² | 45,6 | | |
| Pokládka - montáž samonivelačnej stierky do 3 mm | m ² | 45,6 | | |
| Prebrúsenie nivelačky | m ² | 45,6 | | |
| Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových | m ² | 47,880 | | |

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 32,400 | | |
| Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 32,400 | | |
| 8,,2 | m2 | 7,8 | | |
| Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 8,000 | | |
| Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 12,800 | | |
| Osekanie keramického obkladu stien | m2 | 142,3 | | |
| Vysekanie keramickej dlažby | m2 | 38,4 | | |
| Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t | ks | 16,000 | | |
| Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | t | 7,760 | | |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 7,760 | | |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 56,415 | | |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 7,760 | | |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 22,566 | | |
| Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 7,760 | | |

Presun hmôt HSV

| | | | | |
|--|---|-------|--|--|
| Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov | t | 7,639 | | |
|--|---|-------|--|--|

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie - drevostavby

| | | | | |
|--|----|---------|--|--|
| Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela | m2 | 32,400 | | |
| Vyrovnanie stien pod keramický obklad - Predsadené priečky SDK opláštené RB 12.5 mm | m2 | 142,300 | | |
| Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 8,312 | | |

Konštrukcie stolárske

| | | | | |
|--|----|-------|--|--|
| Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové | ks | 8,000 | | |
|--|----|-------|--|--|

| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| <i>Dvere vnútorné hladké jednokrídlové plné 60-90x197 cm</i> | <i>ks</i> | <i>8,000</i> | | |
| Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | ks | 8,000 | | |
| <i>Zárubňa vnútorná, normal, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm</i> | <i>ks</i> | <i>8,000</i> | | |
| Dodávka a montáž umyvadlovej dosky | m | 3,700 | | |
| Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 32,013 | | |

Konštrukcie doplnkové kovové

| | | | | |
|---|-------------|---------------|--|--|
| Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t | m2 | 32,400 | | |
| Montáž kľučiek vrátane štítkov, -0,00500t | súb. | 10,000 | | |
| <i>Kľučky, štítky</i> | <i>sada</i> | <i>10,000</i> | | |
| Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3,872 | | |

Podlahy z dlaždíc

| | | | | |
|--|-----------|---------------|--|--|
| Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm | m2 | 38,400 | | |
| <i>Dodávka dlažby</i> | <i>m2</i> | <i>42,000</i> | | |
| Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 13,682 | | |

Dokončovacie práce a obklady

| | | | | |
|---|-----------|----------------|--|--|
| Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm | m2 | 142,300 | | |
| Nátery podláh - spojovací mostík | m2 | 142,000 | | |
| <i>Dodávka obkladu</i> | <i>m2</i> | <i>150,600</i> | | |
| Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 53,973 | | |

| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Dokončovacie práce - nátery

| | | | | |
|---|----|--------|--|--|
| Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym stien dvojnásobný | m2 | 62,900 | | |
|---|----|--------|--|--|

Celkom Stavebná časť **0,000**