

Objekt : GKU, Chlumeckého 2a4, Bratislava

Stavba : Oprava a rekonštrukcia sociálnych zariadení Chlumeckého 4, zákaznícke oddelenie - miestnosť číslo 61 a 76

Časť : Stavebné dodávky HSV a PSV

Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV				0,000
Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000
Obmurovanie podomietkových WC konzol v=1200 mm, hl 150mm	ks	2,0		
Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) dverného otvoru po vybúraní zárubne	m	10,0		
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
Vyspravenie a vyrovnanie stien pod obklad	m2	49,8		
Oprava podláh a príprava pre realizáciu samonivelačnej stierky	m2	8,6		
Penetrácia pod samonivelačnou vrstvou	m2	8,6		
Dodávka samonivelizačnej vyrovnávacej hmoty do 3mm	m2	8,6		
Pokládka - montáž samonivelizačnej stierky do 3 mm	m2	8,6		
Prebrúsenie nivelačky	m2	8,6		
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	18,0		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	9,0		
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	9,0		
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,0		
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,6		
Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	2,0		
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	3,7		

Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,7		
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,7		
Osekanie keramického obkladu stien	m2	36,3		
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,7		
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,5		
Vysekabie keramickej dlažby	m2	8,6		
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,7		

Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	4,6		
--	---	-----	--	--

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie - drevostavby

Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	9,6		
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	8,3		

Konštrukcie stolárske

Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	2,0		
<i>Dvere vnútorné hladké jednokrídlové plné 60-90x197 cm</i>	ks	2,0		
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	2,0		
<i>Zárubňa vnútorná, normal, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm</i>	ks	2,0		
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,0		

Konštrukcie doplnkové kovové

Montáž kľučiek vrátane štítkov, -0,00500t	súb.	4,0		
<i>Kľučky, štítky</i>	sada	4,0		
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,9		

Podlahy z dlaždíc

Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	8,6		
<i>Dodávka dlažby</i>	m2	10,0		
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,7		

Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Podlahy syntetické

Nátery podláh - spojovací mostík	m2	38,4		
----------------------------------	----	------	--	--

Dokončovacie práce a obklady

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	47,6		
<i>Dodávka obkladu</i>	m2	47,6		
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,0		

Dokončovacie práce - nátery

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym stien dvojnásobný	m2	18,0		
---	----	------	--	--

Celkom Stavebná časť