

**Objekt : Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého2 a 4, Bratislava**  
**Stavba : Oprava a rekonštrukcia sociálnych zariadení Chlumeckého 2,Prízemie**  
**Časť : Zdravotechnika**

Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

**713 - Izolácie tepelné**

Montáž tep. izolácie z PE hr.9mm na potr. vnút. priemer do 38	105,000	m		
Izolácia návleková TUBEX 18/6	15,000	kus		
Izolácia návleková TUBEX 22/6	35,000	kus		
Izolácia návleková TUBEX 28/6	30,000	kus		
Izolácia návleková TUBEX 35/10	15,000	kus		
713 - Izolácie tepelné spolu:	<b>0,00</b>			

**721 - Vnútoraná kanalizácia**

Potrubie kanal. z HT-PP rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	8,000	m		
Potrubie kanal. z HT-PP rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	12,000	m		
Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	15,000	m		
Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	10,000	m		
Vsadenie odbočky do liatinového odp. potrubia DN 110	5,000	kus		
Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	5,000	kus		
Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	2,000	kus		
Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	5,000	kus		
Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 110	45,000	m		
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 36 m	33,000	%		
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu:	<b>0,00</b>			

**722 - Vnútorňý vodovod:**

Potrubie vod z rur ALPeX D 16	15,000 m
Potrubie vod z rur ALPeX D 20	35,000 m
Potrubie vod z rur ALPeX D 25	30,000 m
Potrubie vod z rur ALPeX D 32	15,000 m
Potrubie vod z rur ALPeX D 40	10,000 m
Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	25,000 kus
Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	2,000 kus
Ventil vypúšťací DN 15	2,000 kus
Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	6,000 kus
Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 25	12,000 kus
Ventil guľový DN25	6,000 kus
Tlakové skúšky vodov. potrubia plastové. do DN 50	105,000 m
Demontáž pôvodných oceľových rozvodov	1,000 kpl
Sekanie drážok a otvorov pre zdravotnícké inštalácie	1,000 kpl
Vynosenie vyburanej suty	1,000 kpl
Odvoz a likvidácia odpadu do 2,5 m3	1,000 kpl

722 - Vnútorňý vodovod spolu: **0,00**

**725 - Zariadenie predmetov**

<b>Demontáž zariadení predmetov a nástenných batérií</b>	17,000 kus
Montáž podomietkové systémy	5,000 kus
Geberit podomietková konzola WC s nutnosťou obmurovania	5,000 súbor
Montáž záchodových mis závesných	5,000 kus
Klozet závesný 2039.6, biely	5,000 kus
Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	5,000 kus
Tlačidlo Samba ku konštrukcii WC	5,000 kus
Zvukoizolačná doska	5,000 kus
Montáž umývadiel keramických na skrutky	4,000 súbor
Umývadlo 55 cm , biele	4,000 kus

Skrutky k umývadlám s bielou krytkou	4,000 sada
Montáž toal. dosky WC	5,000 súbor
Sedadlo , biele	5,000 kus
Montáž ventilov nástenných G 1/2	8,000 súbor
Predženie 10x1/2"- 1530G0410	6,000 kus
Predženie 15x1/2"- 1530G0415	6,000 kus
Predženie 20x1/2"- 1530G0420	6,000 kus
Ventil roh. s filtrom 1/2 x 3/8" Schell	8,000 kus
Ventil roh. s filtrom 1/2 x 3/4" Schell	3,000 kus
Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	4,000 kus
Batéria umývadlová jednop.	4,000 kus
Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	4,000 kus
Uzávierka zápach. umýv. A41 - Alcaplast	4,000 kus
Pisorár Golem so senzorom a ovládycím trafom	3,000 kus
Montáž pisoárov radarových , nastavenie splachovania	3,000 kus
Výlevka nástenná	1,000 kus
Bateria nástenná s predĺženým ramenom Zora Sagittarius	1,000 kus
Montáž výlevky a batérie na stenu	1,000 kus
Zrkadlo na stenu hr 4mm dodávka a montáž 1850x800	2,000 kus
Dávkovač mydla nástenny na dolievanie nerez	2,000 kus
Deliaca stena pisoárová	3,000 kus
Montáž deliacej steny pisoárovej	3,000 kus
Kovový zásobník paperových skladaných uterákov	2,000 kus
Zásobník - držiak toaletného papieru z Nerez matný/	5,000 kus
držiak WC kefy nástenný	5,000 kus
Kôš nášlapný nerez, matný - 30 litrov	2,000 kus
Kôš na sanitárny odpad - nerez matný	3,000 kus
Montáž vybavenia toaliet	19,000 kus
Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch do 36 m	125,000 %

Presun hmôt pre zariad'. predmety v objektoch do 36 m

125,000 %

725 - Zariadovacie predmety spolu:

0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

0,000

0,00