

Odberateľ: OIL JPM s.r.o., Hodonínska cesta, 908 51 Holíč
 Projektant: ŠVECPROJEKT s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Igor Švec
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2018

Stavba : SKLAD VÝROBY PIVA
 Objekt : Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) =

30,1260

30,1260

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR | |
|------------|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|--|---------------------|------------------------|-----------|--|
|------------|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|--|---------------------|------------------------|-----------|--|

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

713 - Izolácie tepelné

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|--------|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 713 | 71346-2112 | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20 | 9,000 | m | | | | | | |
| 2 | MAT | 283 771020 | Izolácia potrubia 22x10mm | 9,000 | m | | | | | | |
| 3 | 713 | 71346-2113 | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25 | 25,000 | m | | | | | | |
| 4 | MAT | 283 771080 | Izolácia potrubia 27x10mm | 25,000 | m | | | | | | |
| 5 | 713 | 71346-2114 | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32 | 20,000 | m | | | | | | |
| 6 | MAT | 283 771120 | Izolácia potrubia 35x10mm | 20,000 | m | | | | | | |
| 7 | 713 | 71346-2115 | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40 | 36,000 | m | | | | | | |
| 8 | MAT | 283 771140 | Izolácia potrubia 42x10mm | 36,000 | m | | | | | | |
| 9 | 713 | 99871-3101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0,011 | t | | | | | | |

713 - Izolácie tepelné spolu :

71 - IZOLÁCIE spolu :

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

722 - Vnútorný vodovod TUV

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|--------|-------|--|--|--|--|------|--|
| 31 | 721 | 72217-2221 | Potrubie z plastických rúrok PPR DN 20x2,2 polyfúznym zváraním | 11,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 32 | 721 | 72217-2222 | Potrubie z plastických rúrok PPR DN 20x2,8 polyfúznym zváraním | 9,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 33 | 721 | 72217-2223 | Potrubie z plastických rúrok PPR DN 25x2,9 polyfúznym zváraním | 2,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 34 | 721 | 72217-2224 | Potrubie z plastických rúrok PPR DN 25x2,5 polyfúznym zváraním | 25,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 35 | 721 | 72217-2226 | Potrubie z plastických rúrok PPR DN 32x4,4 polyfúznym zváraním | 20,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 36 | 721 | 72217-2227 | Potrubie z plastických rúrok PPR DN 40x3,7 polyfúznym zváraním | 11,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 37 | 721 | 72217-2228 | Potrubie z plastických rúrok PPR DN 40x5,5 polyfúznym zváraním | 36,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 38 | 721 | 72217-222801 | Potrubie z plast.rúrok PPR Fiber plast plus DN 40x5,6 polyfúznym zváraním | 6,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 39 | 721 | 72218-2112 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | 11,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 40 | 721 | 72218-2113 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | 2,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 41 | 721 | 72218-2115 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40 | 11,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 42 | 721 | 72219-0224 | Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 32 | 2,000 | súbor | | | | | 0,00 | |
| 43 | 721 | 72222-0111 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2 | 1,000 | kus | | | | | 0,00 | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) =

30,1260

30,1260

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR | |
|--|----------|--------------|---|-----------------|----------------|-------------|--|---------------------|------------------------|-----------|--|
| 44 | 721 | 72222-0121 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm | 4,000 | pár | | | | | 0,00 | |
| 45 | 721 | 72222-4111 | Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 | 1,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 46 | 721 | 72223-1063 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1 | 1,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 47 | 721 | 72223-1064 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4 | 1,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 48 | 721 | 72223-9103 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 | 4,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 49 | MAT | 551 135020 | Kohút guľový G1 | 3,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 50 | MAT | 551 13502001 | Filter G1 | 1,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 51 | 721 | 72223-910301 | Montáž vodov. armatúr s 3 závitmi G 1 | 1,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 52 | MAT | 551 13502003 | Termostatický zmiešavací ventil ESBE VTA G1 | 1,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 53 | 721 | 72223-9104 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4 | 4,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 54 | MAT | 551 135030 | Kohút guľový BOSSINI G5/4 | 3,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 59 | 721 | 72229-0215 | Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100 | 10,000 | m | | | | | 0,00 | |
| 60 | 721 | 99872-2101 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0,242 | t | | | | | 0,00 | |
| 722 - Vnútorný vodovod spolu : | | | | | | | | | | | |
| 724 - Strojné vybavenie | | | | | | | | | | | |
| 61 | 721 | 72413-9101 | Montáž solárnych panelov plochých vertikálnych | 5,000 | súbor | | | | | 0,00 | |
| 62 | MAT | 426 101500 | Solárny panel plochý vertikálny EKSV21P (2000x1006x85) | 5,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 63 | 721 | 72414-9101 | Montáž čerpadlovej skupiny pre tlakový solar.syst. | 1,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 64 | MAT | 426 101510 | Čerpadlová stanica pre tlakový solár.systém EKSRD52A | 1,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 65 | 721 | 72431-9113 | Montáž expanznej nádoby 35L | 1,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 66 | MAT | 484 005400 | Expanzná nádoba solárna MAG S35 35L | 1,000 | kus | | | | | 0,00 | |
| 67 | 721 | 72439-9101 | Montážne práce ostatné na solárnom systéme | 1,000 | súbor | | | | | 0,00 | |
| 68 | MAT | 484 005040 | Ostatný pomocný montážny materiál | 1,000 | súbor | | | | | 0,00 | |
| 69 | 721 | 99872-4101 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | 0,183 | t | | | | | 0,00 | |
| 724 - Strojné vybavenie spolu : | | | | | | | | | | | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | | | | | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | | | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | |
| M23 - 157 Montáž potrubia | | | | | | | | | | | |
| 97 | 923 | 23018-0007 | Montáž predizolovaného potrubia z plastických hmôt 25x3,5 | 8,000 | m | | | | | | |
| 98 | MAT | 286 1D0201 | Predizolované potrubie Ecoflex Aqua PE-X 25x3,5 | 8,000 | m | | | | | | |
| 99 | 923 | 23018-0010 | Montáž predizolovaného potrubia z plastických hmôt 32x4,4 | 8,000 | m | | | | | | |
| 100 | MAT | 286 1D0202 | Predizolované potrubie Ecoflex Aqua PE-X 32x4,4 | 8,000 | m | | | | | | |
| 101 | 923 | 23018-0014 | Montáž predizolovaného potrubia z plastických hmôt 40x5,5 | 8,000 | m | | | | | | |
| 102 | MAT | 286 1D0203 | Predizolované potrubie Ecoflex Aqua PE-X 40x5,5 | 8,000 | m | | | | | | |
| 103 | 923 | 23018-0065 | Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25 | 2,000 | kus | | | | | | |
| 104 | MAT | 286 3A3501 | Prechodka PE/oc.DN25 | 2,000 | kus | | | | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) =

30,1260

30,1260

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR | |
|------------|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|--|---------------------|------------------------|-----------|--|
|------------|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|--|---------------------|------------------------|-----------|--|

105 923 23018-0066 Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32 2,000 kus

106 MAT 286 3A3502 Prechodka PE/oc.DN32 2,000 kus

107 923 23018-0067 Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40 2,000 kus

108 MAT 286 3A3503 Prechodka PE/oc.DN40 2,000 kus

M23 - 157 Montáž potrubia spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :